



PREFEITURA DE
CATALÃO
Cidade que sonha e faz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSIÇÕES

ENDEREÇO: AVENIDA 20 DE AGOSTO

REF.: GOINFRA-TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO MARIA DAS DORES CAMPOS

ÁREA TERRÉO : 743,30 M²

ÁREA SUBSOLO : 265,90 M²

Código auxiliar	Mãos-de-obra/Material	Unidade	Valor unitario	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
Composição 1: Recuperação de portas de madeiras (Base de referência GOINFRA 2019)								
8	Ajudante			4,63	R\$ 8,75	89,05	0,65	5,69
24	MARCENEIRO			7,38	R\$ 13,95	89,05	0,15	2,09
1708	Massa a oleo	kg	R\$ 14,62				0,30	4,39
2384	LIXA P/MADEIRA No.240	um	R\$ 0,95				0,30	0,29
1970	SOLVENTE	l	R\$ 8,50				0,10	0,85
Total por m2								13,30
Composição 2: Recuperação balaustres (Base de referência GOINFRA 2019)								
5	SERVENTE			4,63	R\$ 8,75	89,05	0,80	R\$ 7,00
4	PEDREIRO			7,38	R\$ 13,95	89,05	1,00	R\$ 13,95
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	R\$ 0,39				0,53	R\$ 0,20
1221	CAL HIDRATADA	Kg	R\$ 0,54				0,96	R\$ 0,52
2502	AREIA FINA	m3	R\$ 80,00				0,01	R\$ 0,66
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	um	R\$ 0,75				0,30	R\$ 0,23
Total por m2								R\$ 22,56

Leandro Martins
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

PR

Patricia Eugênia Rosa Castro
Fundação Cultural Maria das Dores Campos
PRESIDENTE
Decreto nº 34 de 1º de Janeiro de 2017

