

QUANTIFICAÇÃO DE VOLUMES							
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	ÁREA	LARGURA(M)	ALTURA(M)	VOLUME DE CORTE(M3)	VOLUME DE ATERRO(M3)
EST:0+0,0 A EST:415+6,818	PAVIMENTO	8.306,82	73.498,38	VARIÁVEL	0,03	0	2.204,95
EST:0+0,0 A EST:415+6,818	BASE	8.306,82		10,00	0,20	0	16.613,64
EST:0+0,0 A EST:415+6,818	SUB-LEITO	8.306,82		10,60	0,20	0	17.610,45
EST:0+0,0 A EST:415+6,818	TERRAPLANAGEM	8.306,82		VARIÁVEL	VARIÁVEL	5.836,57	46.415,10

QUANTITATIVOS DE MEIO FIO : TIPO - MFU02		
TRECHO	MEIO FIO COM SARJETA(M)	MEIO FIO SEM SARJETA(M)
EST:08 A EST:14+10	130,00	130,00
EST:26 A EST:46	400,00	400,00
EST:65 A EST:73	160,00	160,00
EST:75 A EST:84+10	190,00	190,00
EST:109 A EST:134	500,00	500,00
EST:173 A EST:195	440,00	440,00
EST:218+10 A EST:230	230,00	230,00
EST:282 A EST:302+10	410,00	410,00
EST:331 A EST:345	280,00	280,00
EST:361 A EST:367	120,00	120,00
EST:384 A EST:403	380,00	380,00
EST:404 A EST:414+10	210,00	210,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL	COMPRIMENTO(M)	UNIDADE
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03	65,00	1,00

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL	UNIDADE
DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA DÁGUA DE ATERRO (DEB-02)	21,00
ENTRADA PARA DESCIDA DÁGUA - EDA 01 - GREIDE CONTÍNUO	16,00

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL		
ESTACA	DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO(M)
14 + 10,80	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,50
31 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00
41 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,50
68 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00
84 + 10,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,50
119 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00
130 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00
178 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,50
190 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00
230 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,50
285 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00
302 + 10,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,50
345 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00
367 + 0,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	3,50
403 + 00,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	4,00
414 + 12,00	DESCIDA DÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	5,00
<b>TOTAL:</b>		<b>64,50</b>

INTERFERÊNCIA DA CERCA COM TRAÇADO PROJETADO		
TRECHO	LADO ESQUERDO(M)	LADO DIREITO(M)
EST:0+0,0 A EST:415+6,818	8.306,82	8.306,82
<b>TOTAL:</b>	<b>8.306,82</b>	<b>8.306,82</b>
<b>TOTAL DOS DOIS LADOS</b>		<b>16.613,64</b>

QUANTIFICAÇÃO DE ÁREAS				
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	LARGURA(M)	ÁREA(M2)
EST:0+0 A EST:8	PAVIMENTO	160,00	9,00	1.440,00
EST:0+8 A EST:14+10	PAVIMENTO	130,00	8,70	1.131,00
EST:14+10 A EST:26	PAVIMENTO	230,00	9,00	2.070,00
EST:26 A EST:46	PAVIMENTO	400,00	8,70	3.480,00
EST:46 A EST:65	PAVIMENTO	380,00	9,00	3.420,00
EST:65 A EST:73	PAVIMENTO	160,00	8,70	1.392,00
EST:73 A EST:75	PAVIMENTO	40,00	9,00	360,00
EST:75 A EST:84+10	PAVIMENTO	190,00	8,70	1.653,00
EST:84+10 A EST:89	PAVIMENTO	90,00	9,00	810,00
EST:89 A EST:94	PAVIMENTO	100,00	8,70	870,00
EST:94 A EST:109	PAVIMENTO	300,00	9,00	2.700,00
EST:109 A EST:135	PAVIMENTO	520,00	8,70	4.524,00
EST:135 A EST:141	PAVIMENTO	120,00	9,00	1.080,00
EST:141 A EST:146	PAVIMENTO	100,00	8,70	870,00
EST:146 A EST:168	PAVIMENTO	440,00	9,00	3.960,00
EST:168 A EST:195	PAVIMENTO	540,00	8,70	4.698,00
EST:195 A EST:218+10	PAVIMENTO	470,00	9,00	4.230,00
EST:218+10 A EST:230+10	PAVIMENTO	240,00	8,70	2.088,00
EST:230+10 A EST:249+10	PAVIMENTO	380,00	9,00	3.420,00
EST:249+10 A EST:255	PAVIMENTO	110,00	8,70	957,00
EST:255 A EST:284	PAVIMENTO	580,00	9,00	5.220,00
EST:284 A EST:302+10	PAVIMENTO	370,00	8,70	3.219,00
EST:302+10 A EST:315	PAVIMENTO	250,00	9,00	2.250,00
EST:315 A EST:320	PAVIMENTO	100,00	8,70	870,00
EST:320 A EST:330	PAVIMENTO	200,00	9,00	1.800,00
EST:330 A EST:336	PAVIMENTO	120,00	8,70	1.044,00
EST:336 A EST:349	PAVIMENTO	260,00	9,00	2.340,00
EST:349 A EST:364	PAVIMENTO	300,00	8,70	2.610,00
EST:364 A EST:366	PAVIMENTO	40,00	9,00	360,00
EST:366 A EST:377	PAVIMENTO	220,00	8,70	1.914,00
EST:377 A EST:380	PAVIMENTO	60,00	9,00	540,00
EST:380 A EST:400	PAVIMENTO	400,00	8,70	3.480,00
EST:400 A EST:404	PAVIMENTO	80,00	9,00	720,00
EST:404 A EST:414+10	PAVIMENTO	210,00	8,70	1.827,00
EST:414+10 A EST:415+6,82	PAVIMENTO	16,82	9,00	151,38
<b>SOMA TOTAL:</b>		<b>8.306,82</b>		<b>73.498,38</b>

QUANTIFICAÇÃO DE ÁREAS				
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA(M)	LARGURA(M)	ÁREA(M2)
EST:0+0,0 A EST:415+6,818	BASE	8.306,82	10,00	83.068,18
EST:0+0,0 A EST:415+6,818	SUB-LEITO	8.306,82	10,60	88.052,27

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL			
ESTACA	DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO(M)	DIÂMETRO(M)
36 + 8,51	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	16,00	1,00
124 + 3,30	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	19,00	1,00
184 + 5,87	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	12,00	1,00
185 + 0,00	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	16,00	1,00
292+11,35	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	17,00	1,00
<b>TOTAL:</b>		<b>80,00</b>	



Marins Topografia E Projetos  
Rua Euripedes da Silva Sales, 481  
São Francisco, Catalão - GO  
CEP: 75.707-260  
CNPJ: 40.428.924/0001-08  
Fone: (64) 8434-0375

Conteúdo: Quantitativos  
Título: Quadro de Quantidades

Local: Estrada da Mumbuca (zona rural)  
Obs: A Obra inicia-se na GO-330 (Rod. Gustavo Capanema) em frente ao Aeroporto de Catalão saindo no sentido do Povoado Olhos D'água.

Proprietário:  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Cidade:  
Catalão - GO  
Bairro:  
Centro

Desenho:  
Hagamenon  
Escalas:  
1/250  
Folha:  
01/01

Data:  
Novembro/2021

Assinaturas:  
Proprietário:  
Prefeitura Municipal de Catalão

Resp. Técnico:  
Hagamenon P. dos Reis  
CFT-BR nº 005784741-07

observação e outros:

Aprovação:

Quantitativos