

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
MEMORIAL DE CÁLCULO

TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)

TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

TABELA SINAPI - CUSTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS COMPOSIÇÃO SINTÉTICA - DESONERADO - ABRIL 2018

18 DE JUNHO DE 2018

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	CÁLCULO		TOTAL
1	Grupo de Serviços: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	UND	LARGURA	COMPRIMENTO	TOTAL
1.1.1	Prepraro da base meio fio com sarjeta	m2	0,30	4200,00	1260,00
1.1.2	Prepraro da base meio fio sem sarjeta	m2	0,30	4200,00	1260,00
Total					2520,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	UND	LARGURA	COMPRIMENTO	TOTAL
1.2.1	2 unidades	m2	1,50	2,00	3,00
Total					6,00
2	Grupo de Serviços: 165-TRANSPORTE				
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	UND	ÁREA	ESPESSURA	TOTAL
2.1.1	Entulho corte para assentamento da guia	M³	0,15*0,12	4200	75,60
2.1.2	Entulho corte pavimento para sarjeta	M³	0,30*0,08	0,30*0,08	100,80
Total					176,40
3	Grupo de Serviços: 187 - ADMINISTRAÇÃO				
3.1	engenheiro - (OBRAS CIVIS)	UND	DIÁRIO	MÊS	TOTAL
	Horas	h	1	3	75
3.2	" APONTARIFE " - (OBRAS CIVIS)	UND	DIÁRIO	MÊS	TOTAL
	Horas	h	8	3	600
3	Grupo de Serviços: 100012 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA				
4.1	CAIAÇÃO (3 DEMAÓS)	UND	LARGURA	COMPRIMENTO	TOTAL
4.1.1	Prepraro da base meio fio com sarjeta	m2	0,10 + 0,15	4200,00	1050,00
4.1.2	Prepraro da base meio fio sem sarjeta	m2	0,10 + 0,15	4200,00	1050,00
Subtotal					2100,00
4	Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA				
5.1	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 (AC/BC)				
	RUA	INÍCIO	FINAL	COMPRIMENTO	
5.1.1	R. Esmeralda	Salustiano da Paz	Rua 07	580,00	
5.1.2	Travessa Esmeralda	Esmeralda	Papoula	108,00	
5.1.3	R. Papoula	Salustiano da Paz	Rua 07	550,00	
5.1.4	R. Leopoldo de Bulhões	Helena Neves vieira	Maria Joaquina	140,00	
5.1.5	Rua B	José Maria Vieira	Leopoldo de Bulhões	125,00	
5.1.6	R. Abrão Costa Neves	José Maria Vieira	Leopoldo de Bulhões	106,00	
5.1.7	R. Eustáquio Neves Vieira	José Maria Vieira	Leopoldo de Bulhões	168,00	
5.1.8	R. Denise	Adriana	Carmem	212,00	
5.1.9	R. Eliane	Denise	Paralela	168,00	
5.1.10	R. Heloisa	Denise	Paralela	172,00	
5.1.11	R. Paralela	Eliane	Jocelim Gomes Pires	138,00	
5.1.12	R. Benjamim da Silveira	Lamartine P. Avelar	Dário G. Mesquita	148,00	
5.1.13	R.José Matias da Silveira	68	Benjamim Silveira	104,00	
5.1.14	Rua da Matinha	C 01	GO 330	350,00	
5.1.15	R. Ana j. Ribeiro	Clarice M. Mesquita	R 126	138,00	
5.1.16	Av. Joaquim C de Sousa	Clarice M. Mesquita	Espírito Santo	498,00	
5.1.17	R. Clarice M. Mesquita	Castelo Branco	Ana J. Ribeiro	232,00	
5.1.18	Rua 126	Tomas Edson	Resid. Campo Belo	263,00	
Total					4200,00
5.2	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 (AC/BC)				
	RUA	INÍCIO	FINAL	COMPRIMENTO	
5.2.1	R. Esmeralda	Salustiano da Paz	Rua 07	580,00	
5.2.2	Travessa Esmeralda	Esmeralda	Papoula	108,00	
5.2.3	R. Papoula	Salustiano da Paz	Rua 07	550,00	
5.2.4	R. Leopoldo de Bulhões	Helena Neves vieira	Maria Joaquina	140,00	
5.2.5	Rua B	José Maria Vieira	Leopoldo de Bulhões	125,00	
5.2.6	R. Abrão Costa Neves	José Maria Vieira	Leopoldo de Bulhões	106,00	
5.2.7	R. Eustáquio Neves Vieira	José Maria Vieira	Leopoldo de Bulhões	168,00	
5.2.8	R. Denise	Adriana	Carmem	212,00	
5.2.9	R. Eliane	Denise	Paralela	168,00	
5.2.10	R. Heloisa	Denise	Paralela	172,00	
5.2.11	R. Paralela	Eliane	Jocelim Gomes Pires	138,00	
5.2.12	R. Benjamim da Silveira	Lamartine P. Avelar	Dário G. Mesquita	148,00	

5.2.13	R.José Matias da Silveira	68	Benjamim Silveira	104,00
5.2.14	Rua da Matinha	C 01	GO 330	350,00
5.2.15	R. Ana j. Ribeiro	Clarice M. Mesquita	R 126	138,00
5.2.16	Av. Joaquim C de Sousa	Clarice M. Mesquita	Espírito Santo	498,00
5.2.17	R. Clarice M. Mesquita	Castelo Branco	Ana J. Ribeiro	232,00
5.2.18	Rua 126	Tomas Edson	Resid. Campo Belo	263,00
Total				4200,00
5	Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA			
6.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	UND	QUANTIDADE	TOTAL
6.1.1	Período da Obra - 3 meses	Mês	1 unidade	3 meses
<div><div>Leonardo Martins de Castro Teixeira Secretário Municipal de Obras</div><div>Philipjohn Ribeiro Silva Civil CREA: 1016927460 AP/GO</div></div>				