

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

ORÇAMENTO

REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JULHO 2021 - COM DESONERAÇÃO (T152), TABELA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 - DESONERADA E TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO - ABRIL 2021

RUA C-19

1.0	FONTE	CÓDIGO	PAVIMENTAÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$/UNID.	TOTAL (R\$)
1.0.1	AGETOP	44001	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m ²	1.620,00	R\$ 0,21	R\$ 340,20
1.0.2	AGETOP	44010	CARGA DE ENTULHOS	m ³	0.162,00	R\$ 2,03	R\$ 328,86
1.0.3	AGETOP	44011	TRANSPORTE DE ENTULHO PAVIMENTO URBANO	m ³ x Km	1.263,60	R\$ 3,31	R\$ 4.182,52
1.0.4	AGETOP	44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ³	0.262,80	R\$ 3,41	R\$ 896,15
1.0.5	AGETOP	44021	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA À CAMINHÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ³ x Km	2.562,30	R\$ 2,82	R\$ 7.225,69
1.0.6	AGETOP	44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ²	1.450,00	R\$ 2,56	R\$ 3.712,00
1.0.7	AGETOP	44101	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ³	0.217,50	R\$ 12,76	R\$ 2.775,30
1.0.8	AGETOP	44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ³ x Km	3.507,19	R\$ 2,82	R\$ 9.890,27
1.0.9	AGETOP	44150	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ³	0.217,50	R\$ 16,96	R\$ 3.688,80
1.0.10	AGETOP	44200	IMPRIMAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ²	1.216,00	R\$ 0,45	R\$ 547,20
1.0.11	AGETOP	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ²	1.216,00	R\$ 0,43	R\$ 522,88
1.0.12	AGETOP	44204	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ³	0.036,48	R\$ 457,20	R\$ 16.678,66
1.0.13	AGETOP	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	t x Km	3.029,30	R\$ 0,82	R\$ 2.484,03
1.0.14	AGETOP	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	m ³ x Km	1.683,70	R\$ 1,24	R\$ 2.087,79
1.1	FONTE	CÓDIGO	CALÇADA (PASSEIO)	UNID.	QUANT.	R\$/UNID.	TOTAL (R\$)
1.1.1	AGETOP	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m ²	496,8	R\$ 1,93	R\$ 958,82
1.1.2	AGETOP	40005	CARGA DE ENTULHOS	m ³	24,84	R\$ 2,49	R\$ 61,85
1.1.3	AGETOP	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m ³ x Km	193,75	R\$ 2,32	R\$ 449,50
1.1.4	AGETOP	44450	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01	m	180	R\$ 14,04	R\$ 2.527,20
1.1.5	AGETOP	44455	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	180	R\$ 43,84	R\$ 7.891,20
1.1.6	AGETOP	44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m ²	496,8	R\$ 44,18	R\$ 21.948,62
1.1.7	AGETOP	221120	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	m ²	0,75	R\$ 92,21	R\$ 69,16
TOTAL:							R\$ 89.266,70


PRODUTO BETUMINOSO

2.0	FONTE	CÓDIGO	INSUMOS	UNID.	QUANT.	R\$/UNID.	TOTAL (R\$)
2.1	ANP	-	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	1,22	R\$ 3.610,36	R\$ 4.404,64
2.2	ANP	-	EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C	T	0,61	R\$ 3.839,69	R\$ 2.342,21
2.3	ANP	-	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4,55	R\$ 5.166,64	R\$ 23.508,21
TOTAL:							R\$ 30.255,06

DETALHAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

3.0	FONTE	ITEM	TOTAL R\$
3.1	AGETOP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.965,11
3.2	AGETOP	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 218,41
3.3	AGETOP	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO	R\$ 10.859,48
TOTAL R\$:			R\$ 13.043,00

RUA C-19		Valor do m ²	
CUSTO TOTAL DA OBRA:	R\$132.564,76	Custo total da obra/área total	105,21



Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

Catalão, 16 de julho de 2021