



PREFEITURA DE
CATALÃO
Cidade que sonha e faz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÕES

ENDEREÇO: AVENIDA 20 DE AGOSTO

REF.: GOINFRA-TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 - DESONERADA SINAPI-JUNHO/2021-DESONERADA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA FUNDAÇÃO MARIA DAS DORES CAMPOS

ÁREA TERRÉO : 743,30 M²

ÁREA SUBSOLO : 265,90 M²

Composição 1: Recuperação de portas e portais de madeiras (Base de referência GOINFRA 2019)

Código auxiliar	Descrição	Unidade	Material	Mão de obra	Custo
260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m2	R\$ 1,29	R\$ 4,82	6,11
261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	R\$ 5,18	R\$ 8,00	13,18
261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	R\$ 7,55	R\$ 10,34	17,89
Total por m2					R\$ 37,18

Composição 2: Recuperação balaustres (Base de referência GOINFRA 2019)

Código auxiliar	Descrição	Unidade	Valor unitário	Eq.salarial	Sal./hora	Encargos(%)	Consumo	Custo
5	SERVENTE			5,10	R\$ 9,64	89,05	0,80	R\$ 7,71
4	PEDREIRO			8,45	R\$ 15,97	89,05	1,00	R\$ 15,97
1215	CIMENTO PORTLAND C.P. 32	Kg	R\$ 0,52				0,53	R\$ 0,27
1221	CAL HIDRATADA	Kg	R\$ 0,63				0,96	R\$ 0,60
2502	AREIA FINA	m3	R\$ 126,67				0,01	R\$ 1,05
1674	LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100)	um	R\$ 0,89				0,30	R\$ 0,27
Subtotal								R\$ 25,88
Código auxiliar	Descrição	Unidade	Material	Mão de obra	Custo			
261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	R\$ 4,55	R\$ 5,58	R\$ 10,13			
Total por m2					R\$ 36,01			