



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

# MEMORIAL DESCRITIVO.

## Hospital Regional de Catalão.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

Catalão, 04 de outubro de 2021.

## MEMORIAL DESCRITIVO

# HOSPITAL REGIONAL DE CATALÃO

**PROPRIETÁRIA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**CNPJ:** 03.532.661/0001-56.

**ENDEREÇO:** BR-050, Km 281, S/N - Lot. Jk, Município de Catalão.

**OBJETIVO SOCIAL:** Prestação de Assistência Integral à Saúde.

### **OBJETIVO:**

A proposta principal deste projeto é dar um atendimento de qualidade para todos os residentes de Catalão e região, disponibilizando a oferta de vários serviços hospitalares, efetivando o direito à saúde de maneira integral e igualitária.

Catalão é uma das maiores cidades do sudeste goiano e serve de apoio a vários outros municípios circunvizinhos. A população desta microrregião de Catalão é de aproximadamente 172.511 habitantes (DATASUS, 2020) e possui estimativas, para o ano de 2031, de 217.336 habitantes.

A construção do Hospital Regional tem como objeto proposto fornecer um atendimento especializado com serviços seguros e eficazes, contribuindo diretamente na saúde e bem-estar de toda população.

Segundo DATASUS (2021), atualmente, Catalão conta com 180 leitos gerais que atendem ao SUS, dos quais, 42 são reservados a Unidades de Terapia Intensiva – UTI (20 gerais e 22 voltados à pandemia do COVID-19) e os outros 138 leitos englobam 28 cirúrgicos, 84 clínicos, 21 obstétricos



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

e 5 pediátricos. Desta forma, o Hospital Regional vem com a proposta de acrescentar mais 185 leitos à rede pública de saúde, que serão detalhados posteriormente detalhados.

Ademais, a proposta de construção do Hospital Regional vem para qualificar serviços já fornecidos na região, além de propiciar outros ainda não abrangidos pelo sistema público como a UTI neonatal e UTQ.

Ao todo, serão ofertados serviços em 4 Unidades Funcionais completas para atendimento da população, com serviços ambulatoriais, de urgência e emergência, internações e de apoio a diagnósticos e terapias, com vários laboratórios, consultórios indiferenciados e diferenciados, bancos de leite, sangue e pele e outros serviços especificados que podem ser verificados no detalhamento de projeto.

**LOCAL:**

O projeto será executado na cidade de Catalão, mais precisamente na Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, esquina com a Rua Bélgica e com a Rua Holanda, no Loteamento Vila Chaud (Figura 01), em um terreno com 30.000,00 m<sup>2</sup> localizado nas seguintes coordenadas: Latitude - 18°09'23.10"S; Longitude - 47°55'57.98"O.

**Figura 01.** Localização do Hospital Regional em Catalão - Goiás.

*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*



Fonte: TatukGIS (2015).

A escolha deste local baseia-se no fato de Catalão ser o centro desta Microrregião, com maior possibilidade de suporte para edificação deste porte, além de seu caráter logístico. Além disso, uma obra desta magnitude exige um terreno em zona urbana com dimensões compatíveis e rotas de acesso suficientes. É possível destacar ainda a proximidade do terreno com a Universidade Federal de Catalão (UFCat), facilitando uma parceria com os cursos voltados à área da saúde, promovendo a profissionalização dos estudantes e o desenvolvimento de pesquisas.

#### **DETALHAMENTO DO PROJETO:**

O desenvolvimento do projeto deve ser executado utilizando como base a RESOLUÇÃO-RDC Nº 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

assistenciais de saúde, normativas da SUVISA, código de obras municipais, e todas as normas e leis vigentes sobre as pastas.

Segue as descrições básicas do programa de necessidades do Hospital Regional de Catalão.

### **I - Unidade Funcional 1: Atendimento ambulatorial:**

A unidade em questão trata-se da prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e atenção à saúde incluindo atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e continuada.

#### **1.1 - Recepção Geral:**

Local para: Aguardar e receber atendimento, informações, direcionamentos aos usuários e atendimento geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: balcão (para atendimento), cadeira de recepcionistas, armários, telefone e computador, cadeira para atendimento de usuários, cadeiras de espera, bebedouro, televisão.

Área: 176,48 m<sup>2</sup>.

Pé direito: duplo.

Piso: Porcelanato.

Pele de vidro na fachada: 2 unidades de 5,50 x 5,85 m, incluindo 2 portas automáticas de 4,00 x 2,10m, sendo 4 folhas em vidro temperado.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, HF, ACC-CENTRAL.

#### **1.2 – Guarda maca:**

Local para: Guarda temporária de macas e cadeiras de rodas.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 10,31 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE.

**1.3 – Hall WC masc. 1:**

Local para: Área de acesso aos banheiros.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 3,80 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: correr de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

**1.4 – WC masc. PNE 01:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,80 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**1.5 – WC masc. 01:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito contendo 3 cubas para higienização de mãos com torneiras com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 3 box sanitário com divisória em granito (H=1,80m) contendo 1 vaso sanitário cada.

Área: 10,40 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80x1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 1,20 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **1.6 – WC fem. 01:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito contendo 3 cubas para higienização de mãos com torneiras com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 3 box sanitário com divisória em granito (H=1,80m) contendo 1 vaso sanitário cada.

Área: 9,30m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80x1,80m tipo veneziana anodizado

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 1,20 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **1.7 – WC fem. PNE 01:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos com torneira com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4,72 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: correr de madeira 0,90x2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Janela: máximo ar 1,20x0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

### **1.8 – DML 01:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário.

Área: 2,09 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

### **1.9 – Hall WC fem. 1:**

Local para: Área de acesso aos banheiros.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 3,22 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: correr de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

### **1.10 - Circulação 01:**

Local para: circulação e acesso aos consultórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 77,79 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades - abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **1.11– Serviço social:**

Local para: proceder a consulta de serviços de assistência social.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório, mesa de escritório, armário e cadeiras.

Área: 10,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa. tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

### **1.12 – WC 01, 06, 03, 08:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,51 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

### **1.13 – WC 05, 02, 04, 07:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,51 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**1.14 – Consultório diferenciado 01, 02, 03, 05, 06, 07:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 10,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**1.15 – Atendimento individualizado:**

Local para: atendimento de pacientes individual.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 10,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Janela: correr 1,50 x 1,00m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**1.16 – Consultório indiferenciado 01, 02, 03:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 10,95 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50x1,00m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**1.17 – Consultório odontológico coletivo:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos odontológicos.

Capacidade: 2 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada de granito com área molhada contendo 2 pias em aço inoxidável e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 2 cadeiras odontológicas, armário e cadeiras.

Área: 18,23 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades de correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, FV-por equipamento, FA-por equipamento.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**1.18 – Consultório odontológico individual:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos odontológicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 cadeiras odontológica, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 10,30 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, FV-por equipamento, FA-por equipamento.

**1.19 – Relatório:**

Local para: realizar vigilância epidemiológica e nutricional, além de orientação de saneamento básico.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 cadeiras odontológica, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 10,30 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa. tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

**1.20 – WC Func. Fem. 01:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 box 1 vaso sanitário PNE com divisória em granito (H=1,80m), com barras de apoio PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido; 1 box com vaso sanitário tendo divisória em granito (H=1,80m), 1 bancada de granito com 1 cuba.

Área: 11,38 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: correr de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 1,20 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **1.21 – Área verde 01:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 168,68 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: 3 unidades, vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m, 2 folhas.

Janela: vertical pivotante 2,50 x 1,80m 5 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

#### **1.22 – Circulação 02:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 35,05 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m com bate maca em aço.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e bate maca em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**1.23 – Posto de enfermagem 01:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 23,72 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

**1.24 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços com medicamentos, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4,82 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**1.25 – Prescrição médica:**

Local para: Médicos prescreverem medicações e análises dos pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 4,8 2m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

### **1.26 – Inalação coletiva:**

Local para: Para o paciente realizar inalação de medicamentos.

Capacidade: 5 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, armários e cadeiras.

Área: 16,88 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT, FO-por equipamento, FA-por equipamento.

### **1.27 – Reidratação:**

Local para: Sala para reidratação oral ou intravenosa.

Capacidade: 3 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, camas hospitalares, mesa de exames, armários e cadeiras.

Área: 22,82 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT, FO-por equipamento, FA-por equipamento.

**1.28 – Quarto de curta duração coletiva:**

Local para: Ambientes para pequenos procedimentos médicos e odontológicos.

Capacidade: 6 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, camas hospitalares, mesa de cabeceira, armário e cadeiras.

Área: 44,53 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT, FO-por equipamento, FA-por equipamento.

**1.29 – WC 11:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**1.30 – Aplicação de medicamentos:**

Local para: Administrar medicamentos injetáveis.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

para sabão líquido, mesa de exames, armários e cadeiras.

Área: 9,89 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa. tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACV, ACC-SPLIT.

### **1.31 – Quarto de curta duração individual feminino:**

Local para: Ambientes para pequenos procedimentos médicos e odontológicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, cama hospitalar, mesa de cabeceira, poltrona, armário e cadeira.

Área: 13,35 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: correr de madeira 1,10 x 2,10 m.

Janela: correr 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT, FO-por equipamento, FA-por equipamento, FV-por equipamento.

### **1.32 – WC 10:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**1.33 - WC 09:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Janela, máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**1.34 - Quarto de curta duração individual masculino:**

Local para: Ambientes para pequenos procedimentos médicos e odontológicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, cama hospitalar, mesa de cabeceira, poltrona, armário e cadeira.

Área: 12,70 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: correr de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT, FO-por equipamento, FA-por equipamento, FV-por equipamento.

**1.35 - Preparo de pacientes:**

Local para: Executar e registrar assistência médica de enfermagem.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de exame, mesa de escritório, armário e cadeiras.

Área: 14,11 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT.

### **1.36 - Sala de curativos, suturas e coleta de materiais:**

Local para: procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos: 1 bancada em granito com pia e área seca, 1 lavatório, porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido, mesa de exame, mesa auxiliar, armário, cadeiras.

Área: 13,55 m<sup>2</sup>.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Tinta acrílica lavável e lisa. tipo hospitalar.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT, FO-por equipamento.

### **1.37 - Sala de serviços:**

Local para: Pequenos serviços médicos e apoio geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido e 1 lavatório.

Área: 11,76 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**1.38 - Sala de inalação individual:**

Local para: Para o paciente realizar inalação de medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido e 1 lavatório.

Área: 10,98 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT, FO-por equipamento, FA-por equipamento.

**1.39 - Farmácia de distribuição:**

Local para: armazenamento e distribuição de medicamentos para pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 lavatório.

Área: 29,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 3 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, IC, ACC-SPLIT.

**1.40 - Circulação 03:**

Local para: circulação e acesso aos consultórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 20,00 m<sup>2</sup>.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **1.41 – Imunização:**

Local para: local para armazenamento e aplicação de vacinas.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 lavatório, geladeira, mesa de exames, armário, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 14,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato,

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa, tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLIT.

#### **1.42 – Auditório:**

Local para: promover ações de educação para a saúde como: reuniões, palestras e eventos com capacidade para 75 pessoas.

Mobiliário e equipamentos básicos: poltronas, vídeo, suporte para TV e 1 lavatório.

Área: 91,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 folhas, abrir de madeira 1,60x2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável, lisa e tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IN, IT, IL, ACC-CENTRAL.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

## **II - Unidade Funcional 2: Reabilitação:**

A unidade em questão trata-se na consolidação de objetivos terapêuticos, obrigatoriamente multiprofissional e interdisciplinar, que ocorre por meio de um conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiências ou prestes a adquiri-las a terem e manterem uma funcionalidade ideal (física, sensorial, intelectual, psicológica e social) na interação com seu ambiente

### **2.1 – Piscina:**

Local para: realizar procedimentos por meio da fisioterapia.

Mobiliário e equipamentos básicos: armário, cadeiras e mesas.

Área: 56,60 m<sup>2</sup>.

Piscina: rampa de acesso interno, barras de apoio, revestida em pastilha de porcelana, profundidade de 1,30m.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato antiderrapante.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: correr 2,00 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE, IN, IT, IL.

### **2.2 – WC fem. 02:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 chuveiro elétrico.

Área: 6,02 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

### **2.3 – WC masc. 02:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 chuveiro elétrico.

Área: 6,02 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: não se aplica.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE, ACV.

### **2.4 – WC masc. 12:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 chuveiro elétrico.

Área: 6,02 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE.

### **2.5 – Fisioterapia / Box de Terapias:**

Local para: Realizar procedimentos fisioterapêuticos.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, 2 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Capacidade: 7 leitos.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 45,97 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: 4 janelas 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, ACC-SPLIT.

## **2.6 – Sala de Turbilhão:**

Local para: Realizar procedimentos fisioterapêuticos.

Mobiliário e equipamentos básicos: armário, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, balcão com pia e área seca, turbilhão.

Capacidade: 1 leito.

Área: 12,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 1 janela 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE, IT, IL, IC, ACC-SPLIT.

## **2.7 – Cinesioterapia e mecanoterapia:**

Local para: Realizar procedimentos fisioterapêuticos.

Mobiliário e equipamentos básicos: Barra de apoio, mesa de exames, mesa ortostática, rampa, cadeiras, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Capacidade: 6 leitos.

Área: 54,80 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Janela: 3 janela 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, ACC-SPLIT.

## **2.8 – Fisioterapia:**

Local para: Realizar procedimentos fisioterapêuticos.

Mobiliário e equipamentos básicos: Barra de apoio, maca, mesa de escritório, cadeiras, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 10,80 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, ACC-SPLIT.

## **2.9 – DML 02:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário.

Área: 3,24 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

## **2.10 – Psicomotricidade e ludoterapia:**

Local para: Realizar procedimentos fisioterapêuticos.

Mobiliário e equipamentos básicos: Barra de apoio, maca, mesa de escritório, cadeiras, 1 lavatório de higienização de



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 10,80 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, ACC-SPLIT.

## **2.11 – Fonoaudiologia:**

Local para: Realizar procedimentos, por meio da fonoaudiologia.

Mobiliário e equipamentos básicos: Mesa de escritório, cadeiras, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 10,95 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

## **2.12 – Terapia ocupacional:**

Local para: Realizar procedimento por meio da terapia ocupacional e emitir relatório das terapias realizadas.

Mobiliário e equipamentos básicos: Mesa de escritório, cadeiras, armário, maca, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,23 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00 m.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**2.13 – Terapia ocupacional coletiva:**

Local para: Realizar procedimento por meio da terapia ocupacional e emitir relatório das terapias realizadas.

Mobiliário e equipamentos básicos: Mesa de escritório, mesa com cadeiras, cadeiras, armários, maca, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 21,90 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**2.14 – Terapia ocupacional coletiva:**

Local para: Realizar procedimento por meio da terapia ocupacional e emitir relatório das terapias realizadas.

Mobiliário e equipamentos básicos: Mesa de escritório, mesa com cadeiras, cadeiras, armários, maca, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 21,90 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Pintura epóxi.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**2.15 – Circulação 04:**

Local para: circulação e acesso aos consultórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 72,70 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 1 unidade, abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m e 1 unidade, 2 folhas de madeira 2,00 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

**2.16 – Área verde 02:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 50,91 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m 4 folhas.

Janela: 4 unidades, vertical pivotante 2,50 x 1,80m 5 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

**III - Apoio Técnico Administrativo:**

Realizar serviços administrativos pertinentes à unidade.

**3.1 - Recepção / Posto de informação:**

Local para: Aguardar e receber atendimento, informações, direcionamentos aos usuários e atendimento geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: balcão (para atendimento), cadeira de recepcionistas, armários, telefone e computador, cadeira para atendimento de usuários, cadeiras de espera, bebedouro, televisão.

Área: 69,86 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 1 porta automática de 3,50 x 2,10m, sendo 4 folhas em vidro temperado.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, HF, ACC-CENTRAL

### **3.2 – WC masc. 03:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE.

### **3.3 – WC fem. 03:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE, ACV.

### **3.4 - Sala Administrativa:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: administrativo geral do hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 14,60 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IC, IL, ACC-SPLIT.

### **3.5 – Ouvidoria:**

Local para: auxiliar no administrativo geral do hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 14,60 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

### **3.6 – Regulação interna:**

Local para: auxiliar no administrativo geral do hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 14,60 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

### **3.7 – Serviços: adm, enfermagem, clínicos técnicos:**

Local para: auxiliar no administrativo geral do hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 14,60 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

### **3.8 – Copa:**

Local para: Preparar lanches rápidos.

Mobiliário e equipamentos: mesas, cadeiras, geladeira, fogão e bancada com pia.

Área: 11,13 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Revestimento porcelanato até 1,50m e tinta acrílica lavável no restante.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IA, IL, ACV.

### **3.9 – WC fem. Func. 02:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60 m.

Paredes: porcelanato até o teto.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE.

### **3.10 – WC masc. func. 02:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE.

### **3.11 – Direção geral:**

Local para: Tratar de assuntos da direção do hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 11,85 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IC, IL, ACC-SPLIT.

### **3.12 – WC 13:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE.

### **3.13 – WC 14:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE.

### **3.14 – Direção clínica:**

Local para: Tratar de assuntos da direção clínica do hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 12,69 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: pivotante 0,80 x 1,80m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IC, IL, ACC-SPLIT.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**3.15 – Protocolo:**

Local para: controlar a entrada e saída de documentos.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 11,68 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**3.16 – Arquivo:**

Local para: armazenamento de documentos.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 13,27 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**3.17 – Arquivo médico, ativo e passivo:**

Local para: armazenamento de documentos do hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 9,90 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**3.18 – Tesouraria:**





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: administrar o fluxo financeiro do hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 16,20 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

### **3.19 – Compras e licitações:**

Local para: tratar de assuntos referentes às licitações e compras de mercadorias usadas pelo hospital.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 16,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Piso: Porcelanato.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

### **3.20 – Financeiro:**

Local para: tratar de assuntos referentes ao financeiro do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.

Área: 16,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Piso: Porcelanato.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**3.21 – Recursos humanos:**

Local para: tratar de assuntos referentes ao gerenciamento do recursos humanos do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.

Área: 27,80 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Piso: Porcelanato.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**3.22 – Sala de reunião:**

Local para: reuniões em geral.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras.

Área: 24,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Piso: Porcelanato.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, IA, ACC-SPLIT.

**3.23 – DML 03:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário.

Área: 6,94 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80x2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**3.24 – Sala de CPD:**

Local para: concentração dos sistemas computacionais do hospital.

Mobiliário e equipamentos: mesa e cadeiras.

Área: 16,51 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, IC, ACC-SPLIT.

**3.25 – Circulação 05:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 103,52 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

**3.26 – Área verde 03:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 52,21 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m 2 folhas.

Janela: 5 unidades, vertical pivotante 2,50 x 1,80m 5 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**3.27 – Sala estar / copa:**

Local para: descanso, acomodação e cozinha dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: mesas, cadeiras, armário, televisão, geladeira, fogão e bancada com pia.

Área: 20,52 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m; abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00m

Piso: Porcelanato.

Paredes: Revestimento porcelanato até 1,50m e tinta acrílica lavável no restante.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IA, IL, ACV.

**3.28 – Guarda de pertences:**

Local para: armazenamento de pertences pessoais.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 11,74 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, correr de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACV.

**3.29 – Vestiário central:**

Local para: Necessidades fisiológicas, higiene pessoal e troca de roupa.

Mobiliário e equipamentos básicos: vaso sanitário, chuveiro elétrico.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: correr de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: máximo ar 1,20 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

Instalações: IE, HF, HE, HQ.

### **3.30 – Vestiário PNE:**

Local para: Necessidades fisiológicas, higiene pessoal e troca de roupa.

Mobiliário e equipamentos básicos: 7 box, 3 vasos sanitários com divisória em granito (H=1,80m), 4 chuveiros elétricos com divisória em granito (H=1,80m), 1 bancada contendo 2 lavatórios de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 16,02 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: correr de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: máximo ar 1,20 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ.

## **IV - Apoio Diagnóstico e Terapia:**

Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia.

### **4.1 – Sala de espera:**

Local para: Aguardar e receber atendimento, informações, direcionamentos aos usuários e atendimento geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeiras de espera, bebedouro, televisão.

Área: 95,76 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 2 folhas 1,60 x 2,10m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, HF, HE, ACC-CENTRAL.

### **4.2 – Recepção de materiais:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: recepção de materiais para posterior análise.

Mobiliário e equipamentos básicos: balcão de atendimento, cadeira para recepcionista e armário.

Área: 17,11 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, ACC-CENTRAL.

#### **4.3 – Recepção e entrega de laudo:**

Local para: recepção dos pacientes e entrega de laudos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: balcão de atendimento, cadeira para recepcionista e armário.

Área: 27,32 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, ACC-CENTRAL.

#### **4.4 – Arquivo de laudo:**

Local para: armazenamento de laudos.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.

Área: 11,84 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

#### **4.5 – Exame oftalmológico:**

Local para: realização de exames oftalmológicos.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras, 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 lavatório.

Área: 9,19 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

#### **4.6 – Exame odontológico:**

Local para: realização de exames voltados a saúde bucal.

Mobiliário e equipamentos: cadeira odontológica, armário, mesa, cadeira de atendimento, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,23 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IT, IL, ACC-SPLIT.

#### **4.7 – DML 04:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário.

Área: 4,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **4.8 – Procedimentos especiais:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: pequenos procedimentos indiferenciados.

Mobiliário e equipamentos: maca, cadeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 pia com área molhada e seca.

Área: 12,07 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IL, ACC-SPLIT, FA e FO.

#### **4.9 – Central de materiais esterilizados:**

Local para: esterilização de materiais hospitalares.

Mobiliário e equipamentos: mesa, cadeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 2 pias com área molhada e seca.

Área: 12,14 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.10 – Controle de qualidade produto final:**

Local para: testar hemocomponentes.

Mobiliário e equipamentos: mesa, cadeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 2 pias com área molhada e seca.

Área: 12,88 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: HF, HE, IE, IL, IT, ACC-SPLIT.

**4.11 – Processamento de sangue:**

Local para: processar sangue em componentes.

Mobiliário e equipamentos: geladeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, bancada com pia tento área molhada e seca.

Área: 9,03 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IL, IT, ACC-SPLIT.

**4.12 – Coleta de sangue doadores:**

Local para: coletar sangue ou hemocomponentes.

Mobiliário e equipamentos: maca, cadeiras, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, bancada com 2 pia tento área molhada e seca.

Área: 22,32 m<sup>2</sup>.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 3 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IL, IS, IN, IT, ACC-SPLIT.

**4.13 – Lanchonete:**

Local para: recuperação de doadores de sangue.

Mobiliário e equipamentos: geladeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, bancada com pia tento área molhada e seca.

Área: 8,00 m<sup>2</sup>.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Paredes: Revestimento porcelanato até 1,50m e tinta acrílica lavável no restante.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IL, IT, ACV.

#### **4.14 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços com medicamentos, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,58 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.15 – Pré estoque:**

Local para: estocar sangue e hemocomponentes.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeiras.

Área: 10,33 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.16 – Estocagem de Hemocomponentes:**

Local para: estocar sangue e hemocomponentes.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeiras e bancada.

Área: 6,02 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.17 – Liberação de rotulagem:**

Local para: realizar liberação e rotulagem dos produtos após o resultado das análises laboratoriais

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, cadeiras, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,93 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.18 – Distribuição / compatibilidade:**

Local para: promover teste de compatibilidade entre a amostra de sangue do pacientes e hemocomponentes ou sangue de doadores; distribuir sangue e hemocomponentes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com área molhada e seca contendo 2 pias, cadeiras, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,73 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.19 – Posto de enfermagem 02:**



***Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.***

---

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 9,13m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

#### **4.20 – Triagem clínica:**

Local para: realizar triagem de doadores e proporcionar cuidados médicos aos doadores.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa, cadeiras, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.21 – Triagem hematológica:**

Local para: realizar triagem de doadores, verificando se o doador possui anemia, aferição de pressão arterial e proporcionar cuidados médicos aos doadores.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeira para doador, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 pia contento área seca e molhada possuindo torneira.

Área: 6,83 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.22 – Arquivo de doadores:**

Local para: armazenamento de todos os arquivos de doadores.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeira, mesa e armários.

Área: 5,06 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.23 – Recuperação de doadores:**

Local para: proporcionar cuidados médicos aos doadores.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,54 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.24 – Transfusão:**

Local para: promover terapêutica transfusional em pacientes.

Capacidade: 3 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: cama hospitalar, cadeira hospitalar, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 35,49 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-SPLIT, FO-por leito, FA- por leito.

#### **4.25 – Consultório indiferenciado 04:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 13,97 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.26 – Coleta:**

Local para: coletar amostra de sangue de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 pia contendo área seca e molhada.

Área: 10,05 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, ACC-SPLIT.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**4.27 – DML 05:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário.

Área: 2,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Janela: máximo ar 1,20 x 0,60m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**4.28 – Recepção de coleta externa:**

Local para: recepcionar, registrar e fazer triagem das doadoras.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa, cadeira, armário, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT.

**4.29 – Recepção e triagem:**

Local para: recepcionar, registrar e fazer triagem das doadoras.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa, cadeira, cadeiras de espera armário.

Área: 11,67 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.30 – Preparo de doadoras:**

Local para: preparar doadoras.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeira, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,07 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.31 – Lactantes e acompanhantes:**

Local para: preparar doadoras e espera.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeiras, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,62 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.32 – Vestiário:**

Local para: Troca de roupa de pacientes, higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito contendo 1 cuba para higienização de mãos com torneira com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 vaso sanitário.

Área: 5,10 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **4.33 – Coleta:**

Local para: coletar leite humano, intra ou extra estabelecimento.

Capacidade: 4 leitos

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeiras hospitalares, geladeiras, armários, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 pia contendo área seca e molhada.

Área: 13,34 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.34 – Processamento – estocagem – distribuição:**

Local para: processamento do leite coletado, estocagem e distribuição de leite humano.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada somente com área seca, 1 bancada com pia.

Área: 19,39 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.35 – Controle de qualidade:**

Local para: efetuar controle de qualidade do leite coletado e processado.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeiras, cadeiras, 1 bancada somente com área seca, 1 bancada com pia.

Área: 19,53 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.36 – Esterilização de materiais:**

Local para: limpeza, desinfecção e esterilização de materiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada com pia contento área e molhada.

Área: 7,05 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.37 – Área verde 04:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 115,99 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m 2 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

#### **4.38 – Área verde 05:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 103,39 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m 2 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

#### **4.39 – Eletromiografia:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,37 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.40 – Eletrocardiografia:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,41 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.41 – Eletroencefalografia:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,37 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.42 – Ecocardiográfica:**

Local para: realizar os exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da ultrassonografia, através dos estudos ultrassonográficos.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 7,63 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.43 – Função pulmonar:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, armário, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 7,65 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.44 – Ecocardiografia:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, armário, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 7,63 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.45 – Fonomecanocardiografia:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, armário, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 11,02 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.46 – Sala de laudos:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: emitir laudos dos exames realizados.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, cadeiras e armário.

Área: 8,88 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.47 – Otoneurologia:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, armário, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 11,56 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.48 – Sala de Coleta:**

Local para: coletar amostra de sangue de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, cadeira hospitalar, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada com pia.

Área: 10,35 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.49 – Box de coleta:**

Local para: coletar amostra de sangue de pacientes.

Capacidade: 4 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeira hospitalar, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada com pia.

Área: 14,90 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.50 – DML 10:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário

Área: 4,33 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**4.51 – Potenciais evocados:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa para escritório, cadeiras, armário, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,91 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.52 – Estudo do sono:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: armário, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,24 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.53 – WC sono:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,04 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.54 – Audiometria:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeira.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 4,84 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.55 – Sala de comando:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada e cadeira.

Área: 4,51 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.56 – Sala de serviços:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada e cadeira.

Área: 4,51 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.57 – Sala de laudos:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: emitir laudos dos exames realizados.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, cadeiras e armário.

Área: 6,51 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.58 – Ultrassonografia:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenção terapêutica, por meio da ultra sonografia através dos resultados dos estudos ultrassonográficos.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, armário, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14,81 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Proteção especial: completa proteção com baritagem em todo ambiente.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FA.

#### **4.59 – WC 22:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,37 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.60 – Ergometria:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: esteira, maca, mesa de escritório, cadeiras e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14,95 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.61 – WC 21:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,91 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.62 – Ultrassonografia – Litotripsia:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenção terapêutica, por meio da ultra sonografia através dos resultados dos estudos ultrassonográficos.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, armário, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 bancada com pia contendo área seca e molhada.

Área: 27,76 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Proteção especial: completa proteção com baritagem em todo ambiente.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FA.

#### **4.63 – WC 20:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4,59 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.64 – Dopler:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 uma bancada com pia contendo área seca e molhada.

Área: 7,77 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.65 – Holter:**

Local para: realizar os exames que são representados por traçados gráficos, aplicados em papel ou em filmes especiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 uma bancada com pia contendo área seca e molhada.

Área: 7,69 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.66 – Circulação 06:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 744,45 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 4 unidades, abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m; 2 unidades, abrir 2 folhas de madeira 2,00 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **4.67 – Tomografia:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenção terapêutica, por meio da tomografia através do emprego de radiações ionizantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: tomógrafo e armário.

Área: 39,88 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m, deve possuir blindagem que proporcione proteção radiológica as áreas adjacentes.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Proteção especial: completa proteção com baritagem em todo ambiente.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FA.

#### **4.68 – Ressonância magnética:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenção terapêutica, por meio da ressonância magnética através de técnica que utiliza campos magnéticos.

Mobiliário e equipamentos básicos: ressonância.

Área: 37,01 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m, deve possuir blindagem que proporcione proteção radiológica as áreas adjacentes.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Proteção especial: completa proteção com baritagem em todo ambiente.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.69 – Área de comando:**

Local para: zelar pela proteção e segurança de pacientes e colaboradores.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 7,29 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.70 – Vestiário 01:**

Local para: Troca de roupa de pacientes, higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 6,85 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,80 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.71 – Área verde 06:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 143,85 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: 3 unidades, vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m com 2 folhas.

Janela: vertical pivotante 2,50 x 1,80m com 5 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

#### **4.72 – Indução e recuperação anestésica:**

Local para: preparação do paciente.

Capacidade: 7 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: camas hospitalares, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 52,78 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IS, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FA-por leito, FO-por leito, FV-por leito, FN-por leito.

#### **4.73 – Área técnica:**

Local para: auxílio e apoio da indução anestésica.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 6,85 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: correr de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.74 – WC masc. 05:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.75 – WC fem. 05:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.76 – Preparo de pacientes:**

Local para: preparar pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, cadeiras, armário e bancada com pia.

Área: 8,17 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.77 – Preparo de contraste:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, recorrendo a cateteres e injeções de contraste.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada contendo 3 pias, armário e geladeiras.

Área: 5,01 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.78 – Consultório indiferenciado 06:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 12,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.79 – Endoscopia:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio de endoscopia.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, cadeiras, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador

Área: 25,70 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IS, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.80 – WC 18:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**4.81 – Colonoscopia:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio de colonoscopia.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, cadeiras e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 25,87 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IS, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.82 – WC 17:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**4.83 – Equipamento ressonância:**

Local para: controle da sala com o equipamento de ressonância magnética.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada e cadeiras.

Área: 11,09 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.84 – Equipamentos e materiais:**

Local para: guarda de equipamentos e materiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 5,92 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACV.

**4.85 – DML 09:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário.

Área: 3,75 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**4.86 – Manuseio/ Virologia:**

Local para: fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia contendo área seca e molhada, geladeira, armário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 9,26 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Vinílico.

Porta: abertura de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

#### **4.87 – Manuseio de células:**

Local para: fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, geladeira e armário.

Área: 4,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.88 – Ante câmara:**

Local para: acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 4,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **4.89 – Parasitologia:**

Local para: receber ou proceder a coleta de material, fazer análise e procedimento laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, geladeira, estufa e armário.

Área: 8,31m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

#### **4.90 – Esterilização:**

Local para: receber ou proceder a coleta de equipamentos e efetuar a devida limpeza e esterilização.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, armário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 10,85 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

#### **4.91 – Lavagem:**

Local para: efetuar lavagem e preparo de material utilizado.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com 2 pias, armário.

Área: 4,65 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Janela: abertura de 0,75 x 1,00m entre sala de lavagem e esterilização.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**4.92 – Ante câmara:**

Local para: acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 2,89 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**4.93 – Recepção de amostras:**

Local para: receber a coleta de materiais para posterior análise.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, armário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 6,77 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.94 – Classificação de amostras e distribuição:**

Local para: efetuar a triagem de material.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, geladeira, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 8,01 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.95 – DML 15:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário

Área: 2,12 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **4.96 - Sala adm:**

Local para: administrativo geral dos laboratórios.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.

Área: 5,16 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Vinílico.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IC, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.97 – Preparo de soluções:**

Local para: efetuar preparo de reagentes/ soluções.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, mesa de escritório, geladeira, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 8,11 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

**4.98 – Câmara de imunofluorescência:**

Local para: efetuar análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, mesa de escritório, geladeira, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 5,05 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

**4.99 – Imunologia:**

Local para: efetuar análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, mesa de escritório, geladeira, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 5,78 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

**4.100 – Sala de extração ácidos nucleicos e preparo de soluções:**



***Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.***

---

Local para: efetuar análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, mesa de escritório, geladeira, estufa, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 13,30 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

#### **4.101 – Preparo de géis:**

Local para: efetuar preparo de reagentes / soluções.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, mesa de escritório, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 5,05 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.102 – Revelação de géis:**

Local para: efetuar preparo de reagentes / soluções.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, mesa de escritório, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 4,88 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.103 – Ante câmara:**

Local para: acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 4,06 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**4.104 – Sala PCR:**

Local para: efetuar análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, estufa, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 8,13 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abertura de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

**4.105 – Bacteriologia:**

Local para: efetuar análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pia, geladeira, mesa de escritório, estufa, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 7,92 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abertura de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG.

#### **4.106 – Laboratório: bioquímica, urinálise, hematologia e micologia:**

Local para: efetuar análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancadas, bancada com pia, geladeiras, mesa de escritório, estufa, lavatórios de higienização de mãos contendo porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido e torneiras com temporizador.

Área: aproximadamente 110,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FG-por laboratório.

Observação: os laboratórios poderão estar no mesmo ambiente, desde que, respeite as áreas mínimas e todas normativas estipuladas pela RDC N°50 e SOMA SUS.

#### **4.107 – DML 06:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário.

Área: 6,32 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**4.108 – Depósito de materiais:**

Local para: guarda de materiais e acessórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 11,47 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

**4.109 – Copa 02:**

Local para: Preparar lanches rápidos.

Mobiliário e equipamentos: Mesas, cadeiras, geladeira, fogão e bancada com pia.

Área: 24,18 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Revestimento porcelanato até 1,50m e tinta acrílica lavável no restante.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IA, IL, ACV.

**4.110 – WC Func. Masc. 03:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE. ACV.

**4.111 – WC Func. Fem. 03:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,21 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: correr de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE. ACV.

**4.112 – Guarda de equipamentos:**

Local para: guarda de materiais e equipamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 5,13 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 0,90 x 2,10m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

**4.113 – WC Masc. 04:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 3 box, 3 vasos sanitário com divisória em granito (H=1,80m), 1 bancada contendo 3 lavatórios de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

sabão líquido.

Área: 10,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**4.114 – WC Fem. 04:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 3 box, 3 vasos sanitário com divisória em granito (H=1,80m), 1 bancada contendo 3 lavatórios de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 10,37 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**4.115 – Tratamento e reservatório de água tratada para diálise:**

Local para: proporcionar condições para tratamento da água a ser utilizada nas terapias.

Mobiliário e equipamentos básicos: reservatórios de água e filtros.

Área: 50,90 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abertura de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Porcelanato até o teto.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

Observação: o(s) reservatório(s) deverá(ão) ter capacidade para suprir toda necessidade da unidade de diálise.

**4.116 – Guarda de pertences:**

Local para: armazenamento de pertences pessoais.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 4,56 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 0,90 x 2,10m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACV.

**4.117 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeira, 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4,99 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**4.118 – Prescrição médica:**

Local para: Médicos prescreverem medicações e análises dos pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 5,70 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.119 – Recuperação de pacientes:**

Local para: proporcionar cuidados médicos imediatos aos pacientes com intercorrência advindas da diálise.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, poltrona, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,51 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-CENTRAL, ACV, FO, FA.

**4.120 – DPAC:**

Local para: realizar diálises (peritoneais e/ou hemodiálise).

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de escritório, armário, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13,31 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.121 – Tratamento hemodialítico:**

Local para: realizar diálises (peritoneais e/ou hemodiálise).

Capacidade: 2 leitos.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeira hospitalar, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 22,78 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.122 – Reprocessamento de dialisadores contaminados por HbsAG+:**

Local para: realizar processamento de limpeza e desinfecção dos capilares para reuso das diálises.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pias e torneiras, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,92 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.123 – Tratamento hemodialítico de pacientes HbsAG+:**

Local para: realizar diálises (peritoneais e/ou hemodialise).

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeira hospitalar, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,35 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.124 – Reprocessamento de dialisadores de pacientes não contaminados:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: realizar processamento de limpeza e desinfecção dos capilares para reuso das diálises.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pias e torneiras, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,34 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.125 – Consultório indiferenciado 04:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 8,15 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.126 – DPI:**

Local para: realizar diálises (peritoneais e/ou hemodiálise).

Capacidade: 2 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, poltrona hospitalar, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13,05 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.127 – Reprocessamento de dialisadores de pacientes hepatite C:**

Local para: realizar processamento de limpeza e desinfecção dos capilares para reuso das diálises.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pias e torneiras, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4,70 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.128 – Posto de enfermagem 04:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 13,75 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

**4.129 – Área verde 07:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 92,95 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: 2 unidades, vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m com 2 folhas.

Janela: 9 unidades, vertical pivotante 2,50 x 1,80m com 5 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

#### **4.130 – Raio X:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenção terapêutica, por meio de raio X.

Mobiliário e equipamentos básicos: aparelho de raio X, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 28,97 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,60 x 2,10m, deve possuir blindagem que proporcione proteção radiológica as áreas adjacentes.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Proteção especial: completa proteção com baritagem em todo ambiente.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **4.131 – WC 16:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.132 – Câmara clara:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: serviços de radiologia destinada a avaliação das radiografias.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada em granito.

Área: 11,17 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.133 – Câmara escura:**

Local para: serviços de radiologia destinada a revelação das radiografias.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada em granito.

Área: 8,55 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.134 – Mamografia:**

Local para: realizar exames das mamas.

Mobiliário e equipamentos básicos: mamógrafo, maca e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 25,70 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**4.135 – WC 15:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**4.136 – Consultório indiferenciado 05:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 7,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.137 – Escovação:**

Local para: médicos higienizarem mãos.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancadas com cubas e torneiras.

Área: 3,45 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**4.138 – Hemodinâmica:**

Local para: realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas, por meio da radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a catéteres e injeções de contrastes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, aparelho apropriado, armário, cadeiras e maca.

Área: 36,98 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FO, FA, FV.

**4.139 – Área de comando:**

Local para: zelar pela proteção e segurança de pacientes e colaboradores.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 8,55 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 1,20 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**4.140 – Posto de enfermagem 03:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 10,10 m<sup>2</sup>.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

#### **4.141 – Manipulação de medicamentos:**

Local para: diluir quimioterápicos.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,57 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.142 – Aplicação de quimioterápicos:**

Local para: manter em observação pacientes em terapia.

Capacidade: 5 leitos.

Mobiliário e equipamentos: maca, poltronas, mesa de apoio, armário, mesa de escritório, cadeiras, bancada com pia contendo área seca e molhada, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 36,42 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV, FO-por leito, FA-por leito.

#### **4.143 – WC quimioterapia:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 4,59 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **4.144 - Circulação necropsia:**

Local para: circulação e acesso aos consultórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 10,87 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

#### **V – Anatomia Patológica e Citopatologia:**

Prestação de serviços médicos afim de diagnosticar doenças baseados no exame macroscópicos de peças cirúrgicas e microscópicos para exame de células e tecidos, e estudos de células e suas alterações em casos patológicos, examinar causa e modo de morte e avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente.

#### **5.1 – DML 08:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário

Área: 5,63 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE.

### **5.2 – Recepção e classificação:**

Local para: receber e registrar o material para análise; fazer a triagem do material recebido.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório, armário e mesa auxiliar.

Área: 10,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **5.3 – Sala técnica:**

Local para: fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico do material a ser examinado.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia contenta área seca e molhada, mesas, estufa, geladeira, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **5.4 – Imuno-histoquímica:**

Local para: fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico do material a ser examinado.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia contento área seca e molhada, mesa de escritório, cadeiras, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,55 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **5.5 – Biopsia de congelação:**

Local para: fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico do material a ser examinado; realizar exames microscópicos de materiais teciduais ou citológicos, obtidos por coleta a partir de esfregaços, aspirados, biopsias ou necropsias.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia contento área seca e molhada, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 9,48 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **5.6 – Arquivo de peças, lâminas, blocos e fotografias:**

Local para: manter documentação fotográfica, científica, arquivos e lâminas e blocos.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório, cadeiras e prateleiras de concreto.

Área: 14,61 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **5.7 – Macroscopia:**

Local para: fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico do material a ser examinado.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório, cadeiras, bancada com pia e geladeira, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 7,73 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **5.8 – Vestiário fem. necropsia:**

Local para: Troca de roupa de funcionários, higiene pessoal de funcionários e colaboradores em geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito contendo 1 cuba para higienização de mãos com torneira com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 vaso sanitário PNE, barras de apoio PNE, e chuveiro.

Área: 7,02 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

### **5.9 – Vestiário masc. Necropsia:**

Local para: Troca de roupa de funcionários, higiene pessoal de funcionários e colaboradores em geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito contendo 1 cuba para higienização de mãos com torneira com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 vaso sanitário PNE, barras de apoio PNE,



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

e chuveiro.

Área: 7,08 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **5.10 – Necropsia:**

Local para: realizar necropsia.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia, macas, freezer apropriado, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 32,16 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira com 2 folhas, de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **VI – Atendimento de Urgência/Pronto Atendimento:**

Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - atendimento a pacientes externosem situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência).

#### **6.1 – Área para desembarque de ambulância:**

Local para: fazer triagem para atendimentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 54,30 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: alta resistência para tráfego de veículos.

Porta: não se aplica.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE.

### **6.2 – Posto policial:**

Local para: manter documentação fotográfica, científica, arquivos e lâminas e blocos.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório, cadeiras e prateleiras de concreto.

Área: 5,75 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT.

### **6.3 - Recepção Pronto Socorro:**

Local para: Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - atendimento a pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência).

Mobiliário e equipamentos básicos: balcão (para atendimento), cadeira de recepcionistas, armários, telefone e computador, cadeira para atendimento de usuários, cadeiras de espera, bebedouro, televisão.

Área: 53,91 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: porta automática de vidro temperado, com 4 folhas, 3,00 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, HF, ACC-CENTRAL.

### **6.4 – Guarda de pertences:**

Local para: armazenar pertences pessoais.

Mobiliário e equipamentos básicos: armário.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 1,76 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Pele de vidro na fachada: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE.

#### **6.5 – Sala de higienização:**

Local para: efetuar higienização do paciente.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, cadeira de rodas, chuveiros, barras de apoio PNE, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 11,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HQ, HE, IT, ACC-SPLITT, ACV.

#### **6.6 – WC fem. 07:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,91 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**6.7 – WC masc. 07:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,91 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**6.8 – Sala de emergência:**

Local para: prestar o primeiro atendimento ao paciente, efetuar higienização, procedimentos de enfermagem, emergência e urgência de alta complexidade.

Capacidade: 4 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: cama hospitalar, armário, bancada com pia contendo área seca e molhada e equipamentos necessários para atendimentos de urgência.

Área: 50,69 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 2 folhas, 2,00 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IN, IS, ACC-SPLITT, ACV, FO-2 por leito, FN-por leito, FA-por leito, FV- por leito.

**6.9 – Rouparia:**

Local para: Guardar as roupas limpas para uso do Ambulatório – consultórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 6,27 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, ACV.

#### **6.10 – Laboratório suporte de emergência:**

Local para: auxílio e suporte a emergência.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, cadeira de rodas, armário.

Área: 15,46 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

#### **6.11 – DML 12:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário

Área: 3,15 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE.

#### **6.12 – Gesso/ redução de fraturas:**

Local para: realizar procedimentos de enfermagens e procedimentos de urgência.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, bancada contendo área molhada e seca, armário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 23,45 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

### **6.13 – Isolamento Infantil:**

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de apoio, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 9,54 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HE, HF, IT, IS, ACC-SPLIT, ACV, FO, FA.

### **6.14 – WC isolamento infantil:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador e 1 chuveiro.

Área: 6,18 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

### **6.15 - Recepção Pronto Socorro Infantil:**



***Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.***

---

Local para: Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - atendimento a pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência).

Mobiliário e equipamentos básicos: balcão (para atendimento), cadeira de recepcionistas, armários, telefone e computador, cadeira para atendimento de usuários, cadeiras de espera, bebedouro, televisão.

Área: 57,26 m<sup>2</sup>.

Pé direito: duplo.

Piso: Porcelanato.

Porta: porta automática de vidro temperado, com 4 folhas, 3,00 x 2,10m (pele de vidro em toda fachada principal).

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, HF, ACC-CENTRAL.

#### **6.16 – DML 13:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário

Área: 3,75 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **6.17 – WC masc. e fem. PS Infantil:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito contendo 2 cubas para higienização de mãos com torneiras com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 3 box sanitário com divisória em granito (H=1,80m) contendo 1 vaso sanitário cada.

Área: 8,57 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80x1,80m tipo veneziana anodizado



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**6.18 – WC PNE masc. e fem. PNE:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,12 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**6.19 – Triagem clínica:**

Local para: realizar triagem para os atendimentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de escritório, cadeiras, armário, mesa de apoio, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

**6.20 – Higienização:**

Local para: realizar triagem para os atendimentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de apoio, 1 chuveiro, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

sabão líquido.

Área: 14,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, HQ, IT, ACC-SPLIT, ACV.

#### **6.21 – Circulação 28:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 194,76 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 5 unidades, abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **6.22 – Consultório indiferenciado 07 e 08:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 12,38 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**6.23 – WC 31 e 32:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**6.24 – Aplicação de medicamentos:**

Local para: realizar procedimentos de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeiras hospitalares, bancada com pia e lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 31,23 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV, ACC- SPLIT, IS, IT, IL.

**6.25 – Inalação:**

Local para: realizar atendimentos e procedimentos de urgência.

Capacidade: 3 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeiras, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo portapapel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20,80 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV, ACC- SPLIT, IS, IT, IL, FA-por leito, FO-por leito.

**6.26 – Reidratação:**

Local para: realizar procedimentos de enfermagem.

Capacidade: 4 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: macas, mesa de apoio, cadeiras, 1 lavatório para higienização de mãos contendo portapapel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 28,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACV, ACC- SPLIT, FA-por leito.

**6.27 – Sutura/ curativos:**

Local para: procedimentos de enfermagem e procedimentos de urgência.

Mobiliário e equipamentos: 1 bancada em granito com pia e área seca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, maca, mesa auxiliar, armário, cadeiras.

Área: 12,72 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV, FA.

**6.28 – Exames indiferenciados e diferenciado:**

Local para: realizar atendimentos e procedimentos de urgência.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório, cadeiras, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

líquido.

Área: 12,95 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, ACC-SPLITT, ACV.

#### **6.29 - Recepção Pronto Socorro Adulto:**

Local para: Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - atendimento a pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência).

Mobiliário e equipamentos básicos: balcão (para atendimento), cadeira de recepcionistas, armários, telefone e computador, cadeira para atendimento de usuários, cadeiras de espera, bebedouro, televisão.

Área: 48,72 m<sup>2</sup>.

Pé direito: duplo.

Piso: Porcelanato.

Porta: porta automática de vidro temperado, com 4 folhas, 3,00 x 2,10m (pele de vidro em toda fachada principal).

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, HF, ACC-CENTRAL.

#### **6.30 – Notificação médica de pacientes:**

Local para: prestar esclarecimentos aos familiares e pacientes.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório, cadeiras.

Área: 7,68 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

#### **6.31 – DML 14:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário

Área: 3,32 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Janela: máximo ar, 1,20 x 0,60 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE.

### **6.32 – Triagem:**

Local para: realizar triagem de pacientes e proporcionar cuidados médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa, cadeiras, maca, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13,07 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IL, IT, ACC-SPLIT, ACV.

### **6.33 – WC masc. e fem. PS Adulto:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito contendo 2 cubas para higienização de mãos com torneiras com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 3 box sanitário com divisória em granito (H=1,80m) contendo 1 vaso sanitário cada.

Área: 8,57 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80x1,80m tipo veneziana anodizado



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**6.34 – WC PNE masc. e fem. PNE:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,12 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90x2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**6.35 – Sala de serviço social:**

Local para: proceder a consulta de serviços de assistência social.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório, armário e cadeiras.

Área: 7,76 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**6.36 – WC serviço social:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 3,68m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**6.37 – Consultório indiferenciado 09 e 10:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 10,45 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**6.38 – WC 33 e 34:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**6.39 – Higienização:**

Local para: realizar triagem para os atendimentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de apoio, 1 chuveiro, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,79 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, IT, ACC-SPLIT, ACV.

**6.40 – Aplicação de remédios:**

Local para: Administrar medicamentos injetáveis.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, 1 lavatório, porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido, mesa de exames, armários e cadeiras.

Área: 5,32 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACV, ACC-SPLIT.

**6.41 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeira, 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 7,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **6.42 – Isolamento adulto:**

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de apoio, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 14,46 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IS, ACC-SPLITT, ACV, FO, FA.

#### **6.43 – WC isolamento adulto:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador e 1 chuveiro.

Área: 8,88 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **6.44 – Sala de procedimentos (invasivos):**

Local para: pequenos procedimentos indiferenciados.

Mobiliário e equipamentos: cama hospitalar, mesa de apoio, bancada com pia contendo área seca e molhada e armário.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 27,31 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IL, IT, IS, ACC-CENTRAL, ACV, FA-2 pontos, FV-2 pontos e FO-2 pontos, FN.

#### **6.45 – Sala de serviços:**

Local para: apoio para sala de procedimentos invasivos.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia e cadeira.

Área: 5,86 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-CENTRAL.

#### **6.46 – Sala de escovação:**

Local para: médicos higienizarem mãos.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancadas com 2 pias, armários e torneiras.

Área: 5,93 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **6.47 – Posto de enfermagem 08:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 20,06 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

#### **6.48 – Circulação observação:**

Local para: circulação e acesso aos consultórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 36,47 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades - abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **6.49 – Observação infantil:**

Local para: Permanência de pacientes que necessitam de observação.

Capacidade: 6 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: macas, mesas de apoio, poltronas, armários, cama hospitalar, carrinho de serviços, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 63,86 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Janela: 5 unidades, correr, 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, IA, ACC-CENTRAL, FO-por leito, FA-por leito.

**6.50 – WC 29:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Janela: máximo ar, 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**6.51 – Observação Feminina:**

Local para: Permanência de pacientes que necessitam de observação.

Capacidade: 6 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: macas, mesas de apoio, poltronas, armários, cama hospitalar, carrinho de serviços, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 52,51 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Janela: 5 unidades, correr, 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, IA, ACC-CENTRAL, FO-por leito, FA-por leito.

**6.52 – WC 28:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar, 0,60 x 0,60 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

### **6.53 – Observação Masculino:**

Local para: Permanência de pacientes que necessitam de observação.

Capacidade: 6 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: macas, mesas de apoio, poltronas, armários, cama hospitalar, carrinho de serviços, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 55,01 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, correr, 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IS, IA, ACC-CENTRAL, FO-por leito, FA-por leito.

### **6.54 – WC 30:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar, 0,60 x 0,60 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**6.55 – Copa/ Sala de func:**

Local para: Preparar lanches rápidos e descanso de funcionários.

Mobiliário e equipamentos: Mesas, cadeiras, geladeira, fogão e bancada com pia.

Área: 15,59 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Revestimento porcelanato até 1,50m e tinta acrílica lavável no restante.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IA, IL, ACV.

**6.56 – Quarto de plantonista:**

Local para: Repouso dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: cama.

Área: 15,57 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IA, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**6.57 – WC 27:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 chuveiro elétrico.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 5,25 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE.

**6.58 – WC Func. Masc. 05:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 3 box, 3 vasos sanitário com divisória em granito (H=1,80m), 1 bancada contendo 2 lavatórios de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 7,70 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar, 1,20 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**6.59 – WC Func. Fem. 05:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 2 box, 2 vasos sanitário com divisória em granito (H=1,80m), 1 bancada contendo 2 lavatórios de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, máximo ar, 1,20 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**6.60 – Área verde 06:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 84,26 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: abrir 2,00 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

**6.61 – Consultório Endocrinologia e Nutricionista/ Psicólogo:**

Local para: proceder a consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de escritório, armário, cadeiras e maca.

Área: 11,55 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

**6.62 – WC End. e Nu/ Psi:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: vasos sanitário, 1 bancada com lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

### **6.63 – Sala de palestra e terapia em grupo:**

Local para: realizar procedimento por meio da terapia em grupo e emitir relatório das terapias realizadas.

Mobiliário e equipamentos básicos: poltronas, vídeo, suporte para TV e 1 lavatório.

Área: 15,45 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: abrir de madeira, 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável, lisa e tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT.

### **6.64 – Aplicação de medicamentos/ controle glicêmico:**

Local para: Administrar medicamentos injetáveis.

Capacidade: 5 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: poltronas, camas hospitalar, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de exames, armários e cadeiras.

Área: 26,61 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa, tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACV, ACC-SPLIT, FO-por leito, FA-por leito, FV-por leito.

#### **6.65 – Exames – diabetes:**

Local para: fazer exames ambulatoriais.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancadas, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 11,55 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **VII – UTI - Unidade de Terapia Intensiva Adulta, Neonatal:**

##### **- UTQ – Unidade de Terapia Intensiva para Queimados:**

Unidade que abriga pacientes adultos que requeiram assistência médica, de enfermagem, laboratorial e radiológica ininterrupta.

#### **7.1 – Área Coletiva de Tratamento Intensivo:**

Local para: Internação de pacientes que necessitam de tratamento intensivo.

Capacidade: 21 leitos.

Mobiliário e equipamentos: Macas, bancadas com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, carrinhos de emergência.

Área: 326,58 m<sup>2</sup>.

Porta: 3 portas de 2 folhas, 2,00 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, IS, ACV, ACC-CENTRAL, FA (2 por leito), FO (2 por leito), FV (1 por leito).



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

### **7.2 – Posto de enfermagem 11 e 10:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 19,33 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

### **7.3 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeira, 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,09 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV, ACC-CENTRAL.

### **7.4 – Ante câmara:**

Local para: acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos básicos: lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 4,73 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **7.5 – Box isolamento adulto 1 e 2:**

Local para: Internação de pacientes que necessitam de tratamento intensivo e em isolamento.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de apoio, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 13,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, IS, ACV, ACC-CENTRAL, FA (2 por leito), FO (2 por leito), FV (1 por leito).

#### **7.6 – WC 24 e 25:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador e 1 chuveiro.

Área: 5,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **7.7 – WC geral pacientes:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador e 1 chuveiro.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 8,52 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **7.8 – Quarto de plantonista:**

Local para: Repouso dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: cama.

Área: 11,95 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IA, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **7.9 – WC 26:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador e 1 chuveiro.

Área: 4,63 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **7.10 – WC masc. e fem. 06:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador e 1 chuveiro.

Área: 5,80 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **7.11 – Área Coletiva de Tratamento Intensivo Neonatal:**

Local para: Internação de pacientes que necessitam de tratamento intensivo.

Capacidade: 12 leitos.

Mobiliário e equipamentos: incubadora, bancadas com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, carrinhos de emergência.

Área: 113,73 m<sup>2</sup>.

Porta: 2 portas de 2 folhas, 2,00 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, IS, ACV, ACC-CENTRAL, FA (2 por leito), FO (2 por leito), FV (1 por leito).

#### **7.12 – Posto de enfermagem 12:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 15,41 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

**7.13 – Higienização:**

Local para: realizar triagem para os atendimentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de apoio, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 9,19 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, ACC-CENTRAL, ACV.

**7.14 – Ordenha e amamentação:**

Local para: realizar a retirada e estocagem de leite materno.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, poltrona, bancada com pia contendo área seca e molhada.

Área: 7,70 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, ACC-CENTRAL, ACV.

**7.15 – Sala de serviços:**

Local para: Pequenos serviços médicos e apoio geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, armário, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, e 1 lavatório.

Área: 5,27 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **7.16 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços com medicamentos, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: armário, 1 lavatório, 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,27 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **7.17 – Circulação 17:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 197,56 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **7.18 – Circulação 20:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 76,75 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10 m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **7.19 – Quarto de plantonista:**

Local para: Repouso dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: cama.

Área: 11,03 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IA, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **7.20 – WC 36:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador e 1 chuveiro.

Área: 6,55 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **7.21 – Conforto dos pais:**

Local para: descanso e espera dos pais.

Mobiliário e equipamentos: sofá e poltrona.

Área: 12,18 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IA, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **7.22 – WC masc. e fem. 09:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador.

Área: 3,15 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **7.23 – Recepção de pacientes:**

Local para: atendimento e orientação clara sobre sua condição e procedimentos a serem realizados.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de escritório, cadeiras, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 18,10 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **7.24 – Banco de pele:**

Local para: executar e registrar a assistência médica ininterrupta.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeiras, bancada com pia, contendo área seca e molhada, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 9,81 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **7.25 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 9,83 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV, ACC-CENTRAL.

#### **7.26 – Sala de balneoterapia:**

Local para: dar banhos com fins terapêuticos nos pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de apoio, equipamentos em geral, chuveiro elétrico, bancada com pia contendo área seca e molhada, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14,13 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: revestimento porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV, ACC-CENTRAL, FO, FN, FV, FA.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**7.27 – Paramentação:**

Local para: substituição de vestimenta para entrada na UTQ.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia, armário.

Área: 4,84 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV, ACC-CENTRAL.

**7.28 – Higienização:**

Local para: efetuar higienização de profissionais e visitantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada com pia, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,75 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, ACV.

**7.29 – WC masc. e fem. 13:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 4,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**7.30 – Copa:**

Local para: descanso, acomodação e cozinha dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: mesas, cadeiras, armário, televisão, geladeira, fogão e bancada com pia.

Área: 22,23 m<sup>2</sup>.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Vinílico.

Paredes: Revestimento porcelanato até 1,50m e tinta acrílica lavável no restante.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IA, IL, ACV.

**7.31 – Quarto de plantonista:**

Local para: Repouso dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: cama.

Área: 9,96 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Vinílico.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IA, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**7.32 – WC 37:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário, 1 chuveiro elétrico e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,06 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

**7.33 – Rouparia:**

Local para: Guardar as roupas limpas para uso do Ambulatório – consultórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 4,91 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACV.

**7.34 – Posto de enfermagem 14:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 11,21 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

**7.35 – WC UTQ:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 chuveiro elétrico.

Área: 10,65 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HQ, HE, ACV.

### **7.36 – Isolamento adulto:**

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, mesa de apoio, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 16,24 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IS, ACC-SPLITT, ACV, FO-2 por leito, FA-2 por leito, FV.

### **7.37 – WC isolamento adulto:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador e 1 chuveiro.

Área: 6,55 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

### **7.38 – Área Coletiva de Tratamento Intensivo Queimados:**

Local para: Internação de pacientes que necessitam de tratamento intensivo.

Capacidade: 6 leitos.



***Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.***

---

Mobiliário e equipamentos: Macas, bancadas com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, carrinhos de emergência.

Área: 121,15 m<sup>2</sup>.

Porta: madeira de abrir, 0,90 x 2,10 m.

Piso: Vinílico.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, IS, ACV, ACC-CENTRAL, FA (2 por leito), FO (2 por leito), FV (1 por leito).

## **VIII – Centro Cirúrgico:**

Unidade destinada ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas, bem como à recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata.

### **8.1 - Sala Administrativa:**

Local para: administrativo geral do centro cirúrgico.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 12,35 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Vinílico.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IC, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **8.2 – Recepção de pacientes:**

Local para: recepção dos pacientes para cirurgia.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa, cadeiras e maca.

Área: 15,81 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir madeira, 1,10 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, ACC-CENTRAL.

### **8.3 – Indução anestésica:**

Local para: assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos.

Capacidade: 5 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: camas hospitalares, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador, 1 bancada com pia contenta área seca e molhada.

Área: 27,54 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IS, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FA-por leito, FO-por leito, FV-por leito, FN-por leito.

### **8.4 – Recuperação pós anestésica:**

Local para: executar procedimentos pós cirúrgicos.

Capacidade: 11 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: camas hospitalares, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 55,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IS, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FA-por leito, FO-por leito, FV-por leito, FN-por leito.

### **8.5 – Despejo:**

Local para: receber, desinfetar e separar os materiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia e pia de despejo.

Área: 5,43 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir madeira, 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: porcelanato até o teto.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **8.6 – DML 11:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário.

Área: 5,16 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

#### **8.7 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços com medicamentos, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: armário, mesa, cadeira, 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14,95 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **8.8 – Preparo de equipamentos e materiais:**

Local para: zelar pela limpeza e higiene do edifício, instalações, materiais e instrumentos.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada, bancada com pias, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 18,10 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-CENTRAL, ACV.

### **8.9 – Posto de enfermagem 07:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 15,19 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

### **8.10 – Circulação 09:**

Local para: circulação e acesso as salas cirúrgicas.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 183,28 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades - abrir 2 folhas de madeira 2,00 x 2,10m; 1 unidades - abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **8.11 – Circulação 10:**

Local para: circulação e acesso aos banheiros da sala cirúrgica.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 6,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 1,10 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **8.12 – Distribuição de roupas:**

Local para: distribuir vestimentas adequadas para ala cirúrgica.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 5,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

### **8.13 – WC Func. Fem. e Masc. 04:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 4 box, 2 vasos sanitários com divisória em granito (H=1,80m), 2 chuveiros elétricos.

1 bancada contendo 2 lavatórios de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14,75 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**8.14 – Guarda Volumes masc. e fem:**

Local para: armazenamento de pertences pessoais.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 8,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACV.

**8.15 – Guarda medicamentos:**

Local para: armazenamento de medicamentos em geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários e bancada com pia.

Área: 6,18 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, ACC-CENTRAL, ACV.

**8.16 – Estacionamento de macas:**

Local para: Guarda temporária de macas e cadeiras de rodas.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 6,18 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

#### **8.17 – Guarda e preparo de anestésicos:**

Local para: armazenamento e preparo de medicamentos anestésicos para cirurgia.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários, bancada com pia e 1 lavatório de higienização de mãos contendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,21 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **8.18 – Prescrição médica:**

Local para: Médicos prescreverem medicações e análises dos pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 6,21 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **8.19 – Sala cirúrgica 1 a 6:**

Local para: realizar cirurgias em geral e endoscopias em regime de rotina ou em situações de emergência.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa cirúrgica, mesa de apoio, equipamentos pertinentes a cirurgia e lavatório para



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

mãos.

Área: média de 40,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, com visor, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, IN, IS, ACC-CENTRAL, ACV, FO, FN, FA, FV.

#### **8.20 – Escovação centro cirúrgico 1 e 2:**

Local para: médicos higienizarem mãos.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancadas com cubas e torneiras.

Área: média de 4,25 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **8.21 – Sala de biopsia de congelação:**

Local para: fazer exames macroscópicos e/ou processamento técnico do material a ser examinado; realizar exames microscópicos de materiais teciduais ou citológicos, obtidos por coleta a partir de esfregaços, aspirados, biopsias ou necropsias.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancadas, 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14,7 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

**8.22 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços com medicamentos, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: armário, mesa, cadeira.

Área: 14,75 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-CENTRAL, ACV.

**8.23 – Sala de apoio a cirurgias especiais 1 e 2:**

Local para: apoio a grandes cirurgias e manter órgãos para transplante.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com 2 pias, armário e 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,88 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-CENTRAL, ACV.

**8.24 – Circulação 14:**

Local para: circulação e acesso aos banheiros da sala cirúrgica.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 38,30 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 2,00 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **8.25 – Circulação 16:**

Local para: circulação e acesso aos banheiros da sala cirúrgica.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada de granito contendo 3 lavatórios para higienização das mãos.

Área: 26,45 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 2,00 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **8.26 – Quarto PPP:**

Local para: prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, assistir a parturiente em trabalho de parto, assegurar condições para que acompanhantes das parturientes, possam assistir ao pré-parto, parto e pós-parto, a critério médico.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeiras, poltrona, mesa de apoio, bancada com pia contendo área seca e molhada e 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 19,08 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **8.27 – Sala de parto cirúrgico/ curetagem:**

Local para: realizar partos cirúrgicos.

Mobiliário e equipamentos básicos: cama cirúrgica, equipamentos para cirurgia, bancada com pia contendo área seca e molhada.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 22,38 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FO, FN, FA, FV.

#### **8.28 – Parto Normal e Assistência RN:**

Local para: realizar partos normais e procedimentos de enfermagem em RN.

Mobiliário e equipamentos básicos: cama cirúrgica, equipamentos, bancada com pia contendo área seca e molhada.

Área: 17,17 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FO, FN, FA, FV.

#### **8.29 – Sala de estar pré parto e acompanhantes:**

Local para: sala de espera para gestantes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: sofá e poltronas.

Área: 9,91 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **8.30 – DML 16:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e 1 armário

Área: 2,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

### **8.31 – Pré Parto:**

Local para: prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, assistir a parturiente em trabalho de parto, assegurar condições para que acompanhantes das parturientes, possam assistir ao pré parto, parto e pós-parto, a critério médico.

Mobiliário e equipamentos básicos: cadeiras, poltrona, mesa de apoio, bancada com pia contendo área seca e molhada e 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,22 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FO.

### **8.32 – WC 35:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 chuveiro elétrico e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,60 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

**8.33 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,15 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV, ACC-CENTRAL.

**8.34 – Posto de enfermagem e prescrição técnica:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada de granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, balcão de atendimento, geladeira, cadeiras e carrinho de emergência.

Área: 15,08 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL, ACV.

**8.35 – Circulação 15:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 9,29 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 1,10 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **8.36 – Sala de indução anestésica:**

Local para: assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos.

Capacidade: 2 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: camas hospitalares, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador, 1 bancada com pia contendo área seca e molhada.

Área: 21,39 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IS, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FA-por leito, FO-por leito, FV-por leito, FN-por leito.

### **8.37 – Preparo de anestésico:**

Local para: armazenamento e preparo de medicamentos anestésicos para cirurgia.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários, bancada com pia e 1 lavatório de higienização de mãos contendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,15 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, ACC-CENTRAL, ACV.

### **8.38 – Circulação:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 42,13 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 2,00 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **8.39 – Recepção de parturiente:**

Local para: atendimento e orientação clara sobre sua condição e procedimentos a serem realizados.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório, cadeiras, armário, sofá e poltrona.

Área: 11,66 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **8.40 – Exame de admissão e higienização de parturiente:**

Local para: examinar e higienizar parturiente.

Mobiliário e equipamentos: maca, 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 lavatório.

Área: 9,25 m<sup>2</sup>.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Piso: Vinílico.

Paredes: Tinta acrílica lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **8.41 – Sala de recuperação anestésica:**

Local para: recuperação do paciente.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Capacidade: 2 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: camas hospitalares, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 9,53 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HE, HF, IS, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV, FA-por leito, FO-por leito, FV-por leito, FN-por leito.

#### **8.42 - Sala Administrativa:**

Local para: administrativo geral da maternidade.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 8,53 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Piso: Vinílico.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IC, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

#### **IX – Internações:**

Internação de pacientes para tratamento médico-hospitalar, recuperação cirúrgica e procedimentos onde necessitar de internação.

#### **9.1 - Recepção Internações:**

Local para: Prestação de atendimento, informações e encaminhamentos e pacientes e visitantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: balcão (para atendimento), cadeira de recepcionistas, armários, telefone e computador, cadeira para atendimento de usuários, cadeiras de espera, bebedouro, televisão.

Área: 80,65 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: porta automática de vidro temperado, com 4 folhas, 3,00 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, vertical pivotante 2,50 x 1,80m 5 folhas.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, II, IT, IN, IA, IC, IL, HF, ACC-CENTRAL.

### **9.2 – Área verde 08:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 55,06 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: veneziana de abrir 0,80 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

### **9.3 – WC masc. e fem. PNE 11:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

### **9.4 – Circulação 19:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 94,95 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 3 unidades, abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **9.5 – WC masc. e fem. 12:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 3,10 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

#### **9.6 – Sala de acolhimento familiar:**

Local para: suporte psicológico aos familiares e pacientes.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 15,40 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT.

#### **9.7 – Sala de administração:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: administração geral das internações.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 15,40 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT.

### **9.8 – Sala de cadastro de pacientes:**

Local para: cadastrar todas as informações necessárias para futuros acompanhamentos de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 15,40 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT.

### **9.9 – WC Fem. e Masc. 10:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 3 box, 3 vasos sanitários com divisória em granito (H=1,80m), 1 bancada contendo 2 lavatórios de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar, 1,20 x 0,60m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**9.10 – Guarda macas:**

Local para: Guarda temporária de macas e cadeiras de rodas.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 7,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

**9.11 – DML 17:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e armário

Área: 6,13 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar, 1,20 x 0,60m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**9.12 – Rouparia:**

Local para: Guardar as roupas limpas para uso do Ambulatório – consultórios.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários e 1 tanque.

Área: 6,55 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar, 1,20 x 0,60m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

### **9.13 – Copa 03:**

Local para: descanso, acomodação e cozinha dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: mesas, cadeiras, armário, televisão, geladeira, fogão e bancada com pia.

Área: 7,40 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Revestimento porcelanato até 1,50m e tinta acrílica lavável no restante.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IA, IL, ACV.

### **9.14 – WC Func. Fem. e Masc:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m

Paredes: porcelanato até o teto.

Janela: máximo ar, 1,20 x 0,60m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

### **9.15 – Depósito de equipamentos e materiais:**

Local para: guarda de materiais e equipamentos.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos básicos: armários e bancadas.

Área: 10,26 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACV.

**9.16 – Sala de higienização de equipamentos e materiais:**

Local para: efetuar higienização de equipamentos e materiais.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada com pia contendo área seca e molhada, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 9,38 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, ACC-SPLITT, ACV.

**9.17 – Paramentação:**

Local para: substituição de vestimenta para entrada nos locais de alto risco de contaminação.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia, armário.

Área: 6,98 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Vinílico.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**9.18 – Higienização:**

Local para: efetuar higienização de profissionais e visitantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada com pia, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 chuveiro elétrico.

Área: 5,94 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, ACV.

**9.19 – Laboratório suporte UTI/UTQ:**

Local para: auxílio e suporte a emergência.

Mobiliário e equipamentos básicos: maca, cadeira de rodas, armário, bancada com pia contendo área seca e molhada, 1 lavatório e porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 18,12 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**9.20 – Prescrição médica:**

Local para: Médicos prescreverem medicações e análises dos pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 6,34 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**9.21 – Prescrição médica:**

Local para: Médicos prescreverem medicações e análises dos pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 7,32 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**9.22 – Quarto infantil: 29 a 36:**

Local para: proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes, conforme faixa etária.

Capacidade: 2 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: cama hospitalar, mesa de apoio, poltrona e equipamentos básicos.

Área: 14,95 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IS, IA, IT, IL, ACC-SPLITT, FV-1 a cada dois leitos, FA-por leito, FO-por leito.

Obs.: necessário a presenta de um visor, de 1,50 x 1,00m, ao lado da porta, de forma a permitir a visualização no interior do quarto.

**9.23 – WC quartos infantil (1 WC para cada 2 quartos):**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 8,28 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 3 unidades, correr de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ.

**9.24 – Quarto adulto: 01 a 18, 20 a 26, 37 a 44 e 47:**

Local para: proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes, conforme faixa etária.

Capacidade: 2 leitos.

Mobiliário e equipamentos básicos: cama hospitalar, mesa de apoio, poltrona e equipamentos básicos.

Área: 14,95 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IS, IA, IT, IL, ACC-SPLITT, FV-1 a cada dois leitos, FA-por leito, FO-por leito.

**9.25 – WC quartos adulto (1 WC para cada 2 quartos):**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 8,28m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 3 unidades, correr de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ.

**9.26 – Quarto isolamento: 19, 27, 28, 45 e 46:**

Local para: proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes, conforme patologia e intensidade de cuidados.

Mobiliário e equipamentos básicos: cama hospitalar, mesa de apoio, poltrona e equipamentos básicos.

Área: 14,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IS, IA, IT, IL, ACC-SPLITT, FV-1 a cada dois leitos, FA-por leito, FO-por leito.

**9.27 – Ante câmara (para cada quarto de isolamento):**

Local para: acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.

Área: 2,90 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**9.28 – WC quartos isolamento:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE e 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 torneira com temporizador.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 5,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: correr de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ.

**9.29 – Guarda macas e cadeira de rodas:**

Local para: Guarda temporária de macas e cadeiras de rodas.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 6,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

**9.30 – Rouparia:**

Local para: Guardar as roupas limpas para uso da internação.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 9,04 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACV.

**9.31 – Sala de exames e curativos:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: executar e registrar assistência médica e enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: maca, 1 bancada em granito com pia e área seca, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, mesa de exame, mesa auxiliar, armário, cadeiras.

Área: 16,30 m<sup>2</sup>.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Instalações: IE, HF, HE, IS, IT, IL, ACC-SPLITT, FA-por equipamento.

### **9.32 – Sala de serviços:**

Local para: Pequenos serviços médicos e apoio geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, armário, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 1 lavatório.

Área: 16,87 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-CENTRAL, ACV.

### **9.33 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8,73 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV, ACC-SPLITT.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**9.34 – DML 21:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e armário.

Área: 7,42 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**9.35 – Sala de aula infantil:**

Local para: prestar assistência pedagógica infantil (1º grau) quando o período de internação for superior a 30 dias.

Capacidade: 8 alunos.

Mobiliário e equipamentos básicos: quadro branco, cadeiras escolar, mesa com cadeira para professor.

Área: 26,11 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACC-SPLIT, ACV.

**9.36 – Área recreativa:**

Local para: realizar atividades de recreação infantil e de terapia ocupacional.

Mobiliário e equipamentos básicos: brinquedos, mesas, cadeiras, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 26,19 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, ACC-SPLITT, ACV.

**9.37 – WC masc. e fem. 16:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes e acompanhantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 2 bancada em granito contendo 1 cuba para higienização de mãos com torneiras com temporizador, contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 2 vasos sanitário PNE.

Área: 13,44 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 2 unidades, abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, máximo ar, 1,20 x 0,60 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**9.38 – Posto de enfermagem 15 e 16:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 8,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

**9.39 – Circulação 23:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 348,61 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **9.40 – Posto de enfermagem 13:**

Local para: apoio aos pacientes, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 lavatório de higienização de mãos, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 bancada de granito com pia e área seca, balcão de atendimento, geladeira, cadeira e carrinho de emergência.

Área: 9,45 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: não se aplica.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, IC, IN, IS, II, ACC-CENTRAL.

#### **9.41 – Sala de utilidades:**

Local para: Pequenos serviços, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos básicos: geladeira, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4,50 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV, ACC-SPLITT.

#### **9.42 – Higienização:**



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: efetuar higienização de profissionais e visitantes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada com pia, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 7,77 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, ACV.

#### **9.43 – Sala de serviços:**

Local para: Pequenos serviços médicos e apoio geral.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 bancada em granito com pia e área seca, armário, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,97 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

#### **9.44 – Berçário:**

Local para: proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes, conforme faixa etária.

Capacidade: 16 leitos para RN sadios e 10 leitos para RN com cuidados intermediários.

Mobiliário e equipamentos básicos: berço, mesa de apoio, poltrona e equipamentos básicos.

Área: 163,44 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m; abrir de madeira 1,60 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, IS, IA, IT, IL, ACC-CENTRAL, FV-1 a cada dois leitos, FA-por leito, FO-por leito.

Obs.: 2 visores de vidro, com 4,00 x 1,10m.

**9.45 – Área verde 09:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano e paisagismo.

Área: 36,22 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.

Porta: vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m com 4 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

**9.46 – Capela:**

Local para: atendimento religioso.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancos e mesa.

Área: 20,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10 m.

Janelas: vidraças do tipo 'sacra'.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

**9.47 – Área verde 08:**

Local para: área para contemplação, lazer e descanso.

Mobiliário e equipamentos básicos: mobiliário urbano, paisagismo e espelho d'água.

Área: 236,26 m<sup>2</sup>.

Pé direito: não se aplica.

Piso: drenante e grama esmeralda.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: vidro temperado de abrir 2,00 x 2,10m, 4 folhas.

Janela: 2 unidades, 1 vertical pivotante 2,50 x 1,80m 5 folhas.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE, HF, HP.

**X – Farmácia:**

Unidade destinada a programar, receber, estocar, preparar, controlar e distribuir medicamentos ou afins.

**4.145 – DML 18:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e armário.

Área: 3,76 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**4.146 – Vestiário Fem. e Masc. 02:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 box, 1 vasos sanitários com divisória em granito (H=1,80m), 1 bancada contendo 2 lavatórios de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 11,28 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Janela: 2 unidades, máximo ar, 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ.

**4.147 – Sala de adm centro de esterilização:**

Local para: administração das esterilizações.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 6,39 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Janela: correr 1,50 x 1,00 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT.

**4.148 – Sala de adm farmácia:**

Local para: administração da farmácia.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa de escritório e cadeiras.

Área: 6,40 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: correr 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT.

**4.149 – Circulação 21:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: 30,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 2 folhas de madeira 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

#### **4.150 – Vestiário 02:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 2 box, 1 vasos sanitários com divisória em granito (H=1,80m), 1 chuveiro elétrico, 1 bancada contendo 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 16,89 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **4.151 – Preparo de germicidas:**

Local para: diluir germicidas.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa, bancada com pia e 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 10,60 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, HF, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

#### **4.152 – Área de distribuição:**





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: distribuir produtos farmacêuticos.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 8,13 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**4.153 – Área de dispensação:**

Local para: dispensar medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: bancada e armário.

Área: 8,71 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**4.154 – Informação sobre medicamentos:**

Local para: prestar informações sobre produtos farmacêuticos.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório, cadeira e armários.

Área: 6,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**4.155 – Manipulação, fracionamento de doses e reconstituição de medicamentos:**

Local para: manipular, fracionar e reconstituir medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório, cadeira, armários, bancada com pia contendo área seca e molhada, 1



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,19 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.156 – Área para armazenagem e controle (CAF):**

Local para: controlar e armazenar produtos farmacêuticos.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório, cadeira, armários, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 72,38 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.

#### **4.157 – Recepção/ controle de medicamentos:**

Local para: receber e inspecionar produtos farmacêuticos.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório, cadeira, armários, geladeira, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 16,33 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Janela: guichê de recebimento, 0,90 x 0,60m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLIT, ACV.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**4.158 – Hall:**

Local para: acessar outros ambientes.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 4,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE.

**4.159 – Sala de manipulação de nutrição parenteral:**

Local para: preparar nutrições parenterais.

Mobiliário e equipamentos: estufa, bancada com pia contendo área seca e molhada, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**4.160 – Limpeza e higienização de insumos:**

Local para: assepsia de embalagens.

Mobiliário e equipamentos: bancada com 2 pias contendo área seca e molhada, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,51 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

## **XI – PROCESSAMENTO DE ROUPAS LAVANDERIA:**

Processamento de roupas do estabelecimento de saúde.

### **11.1 – Vestiário 03:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 2 box, 1 vasos sanitários com divisória em granito (H=1,80m), 1 chuveiro elétrico, 1 bancada contendo 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,76 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m; correr de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

### **11.2 – Recepção/ descontaminação de materiais:**

Local para: receber, pesar a roupa e classificar conforme norma.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 16,03 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m, abertura de 2,50 x 2,10m.

Janela: guichê de recebimento, 0,90 x 0,60m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

### **11.3 – Lavagem de materiais:**

Local para: efetuar lavagem dos materiais utilizados.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, bancada com pia, bancada seca, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 25,65 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLITT, ACV.

#### **11.4 – Vestiário 04:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: 2 box, 1 vaso sanitário com divisória em granito (H=1,80m), 1 chuveiro elétrico, 1 bancada contendo, lavatório de higienização de mãos tendo 1 torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13,78 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta box: 0,80 x 1,80m tipo veneziana anodizado.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

#### **11.5 – Preparo de materiais e roupa limpa:**

Local para: preparar e armazenar roupa limpa e desinfetada.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armários, bancada seca, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 25,65 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10m.

Janela: guichê de recebimento, 0,90 x 0,60m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

### **11.6 – Desinfecção química:**

Local para: lavar e desinfetar equipamentos, vestuário e roupa de cama.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armários, bancada seca, bancada com 2 pias, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 21,91 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLITT, ACV.

### **11.7 – Armazenamento e distribuição:**

Local para: distribuir e armazenar a roupa lavada.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armários, bancada seca.

Área: 32,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m.

Janela: 2 unidades, guichê de recebimento e distribuição, 0,90 x 0,60 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

### **11.8 – Distribuição:**

Local para: distribuir para toda unidade a roupa limpa.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armários, bancada seca.

Área: 7,06 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa  
Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**11.9 – WC masc. e fem. 15:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.  
Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador.  
Área: 3,36 m<sup>2</sup>.  
Pé direito: padrão.  
Piso: Porcelanato.  
Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.  
Paredes: porcelanato até o teto.  
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa  
Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**11.10 – DML 19:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.  
Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e armário.  
Área: 3,70 m<sup>2</sup>.  
Pé direito: padrão.  
Piso: Porcelanato.  
Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.  
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.  
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa  
Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**11.11 – Circulação 22:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.  
Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.  
Área: 18,47 m<sup>2</sup>.  
Pé direito: padrão.  
Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **11.12 – Recepção:**

Local para: receber insumos para limpeza e desinfecção.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5,78 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

### **11.13 – Lavagem de carrinho:**

Local para: lavagens de carrinhos de roupas

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 3,11 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLITT, ACV.

### **11.14 – Sala de limpeza e higienização de insumos:**

Local para: lavagens de roupas e insumos ligados a lavanderia.

Mobiliário e equipamentos: armários, lavadora do porte necessário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 31,68 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m; abrir de madeira, 2 folhas, 1,60 x 2,10m.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLITT, ACV.

**11.15 – Processamento composto (área limpa):**

Local para: secagem, centrifugar, passar e dobrar a roupa limpa.

Mobiliário e equipamentos: armários, completo máquina apropriado para função.

Área: 68,83 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10m.

Janela: guichê de distribuição, 0,90 x 0,60 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, ACC-SPLITT, ACV.

**11.16 – DML 20:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e armário.

Área: 3,34 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**11.17 – Costura:**

Local para: costurar e/ou confeccionar, quando necessário, a roupa.

Mobiliário e equipamentos: mesa, equipamentos básicos para função.

Área: 7,54 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Janela: correr de 1,50 x 1,00 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT.

**11.18 – Área de exaustão da lavanderia:**

Local para: exaustão dos equipamentos pertencentes a lavanderia.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 32,20 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: concreto polido.

Paredes: Tinta acrílica texturizada.

Teto: não se aplica.

Instalações: IE.

**11.19 – Área de armazenagem e distribuição:**

Local para: distribuir e armazenar a roupa lavada.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armários.

Área: 62,81 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m.

Janela: 3 unidades, guichê de recebimento e distribuição, 0,90 x 0,60 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**11.20 – Manutenção:**

Local para: recuperar equipamentos.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armário.

Área: 10,64 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, ACC-SPLITT, ACV.

**11.21 – Esterilização física:**

Local para: esterilização de roupas lavadas.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armário.

Área: 16,23 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 0,90 x 2,10 m.

Janela: guichê de recebimento e distribuição, 0,90 x 0,60 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, ACC-SPLITT, ACV.

**11.22 – Rouparia:**

Local para: Guardar as roupas limpas para uso do hospital.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários.

Área: 13,13 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira de 0,90 x 2,10 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, ACV.

**XII – Nutrição Dietética:**

Prestação de serviços de apoio técnico – Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

### **12.1 – Circulação 24 a 29:**

Local para: circulação e acesso aos ambientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: bebedouro.

Área: soma total aprox. 110,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: 9 unidades, abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m e abrir de madeira, 2 folhas 1,60 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Janela: 3 unidades, vertical pivotante 2,50 x 1,80m 5 folhas.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, CI, IC, IN, II, ACC-CENTRAL.

### **12.2 – Depósito de alimentos:**

Local para: armazenar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios

Mobiliário e equipamentos básicos: armários com prateleiras.

Área: 46,20 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, ACC-SPLITT, ACV.

### **12.3 – Despensa de alimentos e utensílios:**

Local para: armazenar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios

Mobiliário e equipamentos básicos: armários com prateleiras.

Área: 19,88 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HE, ACC-SPLITT, ACV.

#### **12.4 – Manutenção:**

Local para: recuperar equipamentos.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armário e bancada.

Área: 18,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi, lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, ACC-SPLITT, ACV.

#### **12.5 – Arquivo de chapas e/ou filmes e/ou fotos:**

Local para: armazenamento de laudos, filmes e fotos.

Mobiliário e equipamentos: armários, mesa e cadeiras.

Área: 5,50 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi lavável.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

#### **12.6 – Laboratório de processamento:**

Local para: processamento de amostras de alimentos.

Mobiliário e equipamentos: 2 tanque, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, bancada com pia tanto área molhada e seca.

Área: 14,50 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10 m.

Janela: correr 1,50 x 1,00 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: HF, HE, IE, IL, IT, ACC-SPLITT, ACV.

### **12.7 – Área de armazenagem:**

Local para: armazenar equipamentos e materiais no geral.

Mobiliário e equipamentos: equipamentos básicos, armários.

Área: 43,76 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira. 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Janela: guichê de recebimento e distribuição, 0,90 x 0,60m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

### **12.8 – Depósito de equipamentos e materiais:**

Local para: guarda de materiais e equipamentos.

Mobiliário e equipamentos básicos: armários e bancadas.

Área: 6,10 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, ACV.

### **12.9 – Guarda macas, cadeira de rodas e carro RN:**

Local para: Guarda temporária de macas e cadeiras de rodas.

Mobiliário e equipamentos básicos: não se aplica.

Área: 5,36 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m, contemplando bate maca aço inoxidável.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar, contemplando bate maca aço inoxidável em todo perímetro.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE.

**12.10 – Área para recebimento, inspeção e registro:**

Local para: receber, selecionar e controlar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia, mesa de escritório e equipamentos básicos.

Área: 10,65 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 0,90 x 2,10m.

Janela: 2 unidades, guichê de atendimento, 0,90 x 0,60m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLITT, ACV.

**12.11 – Recepção, lavagem e descontaminação de mamadeira:**

Local para: receber, higienizar e esterilizar mamadeiras e demais utensílios utilizados.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada contendo 2 pias, mesa de escritório, cadeira, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,06 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLITT, ACV.

**12.12 – Vestiário 06:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário, 1 chuveiro elétrico, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Área: 8,56 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, HQ, ACV.

**12.13 – Sala de preparo alimentação in natura:**

Local para: fazer o preparo de alimentos e fórmulas; fazer o cocção das dietas especiais.

Mobiliário e equipamentos: fogão, geladeira, bancada com pia contendo área seca e molhada, 1 lavatório de higienização de mãos tendo torneira com temporizador e contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13,94 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, IT, IL, ACC-SPLITT, ACV.

**12.14 – Limpeza e sanitização de insumos:**

Local para: receber, higienizar e esterilizar os recipientes das nutrições enterais.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório com cadeira, armários, bancada com pia contendo área seca e molhada, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,29 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10 m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLITT, ACV.

**12.15 – Área para preparo, envase, estocagem e distribuição de formulas lácteas e não lácteas:**

---





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Local para: fazer o envase, rotulagem e esterilização das formulas lácteas e não lácteas.

Mobiliário e equipamentos: fogão, geladeira, bancada com pia contendo área seca e molhada, 1 lavatório, porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV.

#### **12.16 – Refeitório:**

Local para: distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos pacientes e funcionários.

Mobiliário e equipamentos: mesa com cadeiras e lavatórios.

Área: 41,63 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACC-SPLITT, ACV.

#### **12.17 – Distribuição:**

Local para: distribuir dietas normais e especiais.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia, bancada seca.

Área: 9,37 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV, GLP.

#### **12.18 – Dieta desjejum e lanches:**

Local para: fazer a cocção dos desjejuns e lanches.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia, bancada seca, fogão e geladeira.

Área: 11,58 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV, GLP.

**12.19 – Dieta especial:**

Local para: fazer o porcionamento das dietas especiais.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia e bancada seca.

Área: 12,09 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV, GLP.

**12.20 – Dietas normais:**

Local para: fazer a cocção das dietas normais.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia, bancada seca, fogão, forno e equipamentos básicos de cozinha.

Área: 49,03 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 2 folhas, 1,10 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV, GLP.

**12.21 – Preparo de carnes:**

Local para: fazer o preparo dos alimentos e fórmulas.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia, bancada seca, fogão, forno e equipamentos básicos de cozinha.

Área: 7,91 m<sup>2</sup>.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV, GLP.

**12.22 – Preparo de cereais:**

Local para: fazer o preparo dos alimentos e fórmulas.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia, bancada seca, fogão, forno e equipamentos básicos de cozinha.

Área: 6,14 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV, GLP.

**12.23 – Preparo de legumes:**

Local para: fazer o preparo dos alimentos e fórmulas.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia, bancada seca, fogão, forno e equipamentos básicos de cozinha.

Área: 6,02 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV, GLP.

**12.24 – Massas e sobremesas:**

Local para: fazer o preparo dos alimentos e fórmulas.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pia, bancada seca, fogão, forno e equipamentos básicos de cozinha.

Área: 7,91 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV, GLP.

**12.25 – Distribuição de alimentos e utensílios:**

Local para: distribuir utensílios e alimentos para o preparo.

Mobiliário e equipamentos básicos: bancada com pia, armário, bancada, mesa de escritório com cadeira.

Área: 7,65 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-SPLITT, ACV.

**12.26 - Sala Administrativa:**

Local para: administrativo geral da nutrição e dietética.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório e cadeiras.

Área: 11,90 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IL, II, CI, ACC-CENTRAL, ACV.

**12.27 – Câmara Fria: carne, laticínios e verdura:**

Local para: armazenar alimentos com a temperatura ideal.

Mobiliário e equipamentos: câmara frigorífica e prateleiras de inox.

Área: 8,16 m<sup>2</sup> por câmara fria.

Porta: material térmico, 1,10 x 2,10m.

Piso: Vinílico, ante derrapante, de alta resistência.

Paredes: Material térmico, liso tipo hospitalar.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Teto: Material térmico e liso.

Instalações: IE, IT, IL, II, CI, ACC-CENTRAL, ACV.

**12.28 – Alimentos temp. ambiente:**

Local para: armazenar alimentos.

Mobiliário e equipamentos: prateleiras e inox.

Área: 10,20 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira 1,10 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, II, CI, ACC-CENTRAL, ACV.

**12.29 – DML 21:**

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 tanque e armário.

Área: 2,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de madeira 0,90 x 2,10m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e na parede do tanque será porcelanato até 1,80m.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, ACV.

**12.30 – Recepção e inspeção de alimentos e utensílios:**

Local para: receber, selecionar e controlar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios.

Mobiliário e equipamentos: bancada, bancada com 2 pias.

Área: 17,00 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Tinta epóxi lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-CENTRAL, ACV.

**12.31 – Lavagem:**

Local para: higienizar e guardar utensílios de preparo.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pias e prateleiras.

Área: 11,78 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-CENTRAL.

**12.32 – Lavagem de carrinhos:**

Local para: receber, higienizar e guardar os carrinhos.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pias e prateleiras.

Área: 8,33 m<sup>2</sup>.

Porta: não se aplica.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE, II, CI, ACC-CENTRAL, ACV.

**12.33 – Área de resíduos:**

Local para: guarda interna provisória de recipientes de resíduos sólidos (lixo) segregados até seu recolhimento ao abrigo de recipientes de resíduos.

Mobiliário e equipamentos: container para resíduos sólidos.

Área: 11,56 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de madeira, 1,10 x 2,10m e portão com grade, 4,63 x 2,10m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, epóxi lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

**XIII – Salas de apoio – Anexos:**

Prestação de serviços de apoio técnico a toda edificação.

**13.1 – Higienização de carrinhos:**

Local para: receber, higienizar os carrinhos.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pias e tanques.

Área: 5,78 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.

Piso: concreto polido.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**13.2 – Higienização de macas e cadeiras de roda:**

Local para: receber, higienizar as macas e cadeiras de roda.

Mobiliário e equipamentos: bancada com pias e tanques.

Área: 5,78 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.

Piso: concreto polido.

Paredes: Porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**13.3 – Central de oxigênio:**

Local para: instalar central de oxigênio para abastecimento de todo hospital.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 20,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de grade, 2,00 x 2,10m.

Piso: concreto polido de alta resistência.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, CI, II.

#### **13.4 – Central de ar medicinal:**

Local para: instalar central de ar medicinal para abastecimento de todo hospital.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 20,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de grade, 2,00 x 2,10m.

Piso: concreto polido de alta resistência.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, CI, II.

#### **13.5 – Central de vácuo clínico:**

Local para: instalar central de vácuo clínico para abastecimento de todo hospital.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 8,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de grade, 1,00 x 2,10m.

Piso: concreto polido de alta resistência.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, CI, II.

#### **13.6 – Central de óxido nitroso:**

Local para: instalar central de óxido nitroso para abastecimento de todo hospital.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 8,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de grade, 1,00 x 2,10m.

Piso: concreto polido de alta resistência.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.





*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Instalações: IE, CI, II.

### **13.7 – Central de GLP:**

Local para: instalar central de GLP para abastecimento de todo hospital.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 8,00 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de grade, 1,00 x 2,10m.

Piso: concreto polido de alta resistência.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, CI, II.

### **13.8 – WC 39:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: 1 vaso sanitário, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador.

Área: 3,40 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de veneziana 0,90 x 2,10 m.

Janela: máximo ar, 0,60 x 0,60 m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: IE, HF, HE.

### **13.9 – Almoxarifado:**

Local para: Armazenar materiais em geral.

Mobiliário e equipamentos: Balcão e armário.

Área: 6,30 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: concreto polido.

Porta: abrir de veneziana 0,90 x 2,10 m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Janela: correr, 1,50 x 1,00 m.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE

**13.10 – Gerador:**

Local para: instalar gerador de energia para abastecimento de todo hospital.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 14,52 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de grade, 2,00 x 2,10m.

Piso: concreto polido de alta resistência.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, CI, II.

**13.11 – Área Técnica Elétrica:**

Local para: apoio geral do sistema elétrico do hospital.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 13,74 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.

Piso: concreto polido de alta resistência.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, CI, II.

**13.12 – Guarita – entrada de suprimentos:**

Local para: controlar acesso.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório, cadeira, armário.

Área: 7,72 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Piso: Porcelanato.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IC, IA, IL.

### **13.13 – WC guarita:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador.

Área: 4,04 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de veneziana 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar, 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

### **13.14 – Guarita – entrada de funcionários:**

Local para: controlar acesso.

Mobiliário e equipamentos: mesa de escritório, cadeira, armário.

Área: 7,64 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Janela: correr, 1,50 x 1,00m.

Piso: Porcelanato.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, IT, IC, IA, IL.

### **13.15 – WC guarita:**

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos básicos: barras de apoio PNE, 1 vaso sanitário PNE, 1 lavatório de higienização de mãos



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, 1 torneira com temporizador.

Área: 4,00 m<sup>2</sup>.

Pé direito: padrão.

Piso: Porcelanato.

Porta: abrir de veneziana 0,90 x 2,10m.

Janela: máximo ar, 0,60 x 0,60m.

Paredes: porcelanato até o teto.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**13.16 – Resíduo comum:**

Local para: armazenar resíduo (lixo) comum.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 10,89 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Piso: Concreto polido.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**13.17 – Resíduo reciclável:**

Local para: armazenar resíduo (lixo) reciclável.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 10,89 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Piso: Concreto polido.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**13.18 – Resíduo infectante 1:**

Local para: armazenar resíduo (lixo) infectante.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 10,89 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Piso: Concreto polido.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**13.19 – Resíduo infectante 2:**

Local para: armazenar resíduo (líquido) infectante.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: 10,89 m<sup>2</sup>.

Porta: abrir de veneziana, 0,90 x 2,10m.

Piso: Concreto polido.

Paredes: Pintura acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa.

Instalações: IE, HF, HE.

**13.20 – Heliponto:**

Local para: aterragem e decolagem de helicópteros.

Mobiliário e equipamentos: não se aplica.

Área: conforme estipulado em norma.

Porta: não se aplica.

Superfície de pouso: concreto cimento de alta resistência.

Pintura da superfície: pintura vermelho fosforescente.

Balizamento luminoso e prevenção contra incêndio.

Instalações: IE, II, CI.

Obs.: todo dimensionamento, construção e funcionamento do Heliponto deverá seguir as normas estipuladas pela ANAC, Ministério da Aeronáutica e órgãos competentes.

**Informações gerais:**



***Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.***

- 
- Todo complexo hospitalar deverá seguir o a Resolução RDC nº50.
  - Toda edificação deverá ser acessível, conforme NBR 9050/2020.
  - Todas as paredes deverão ser com revestimento lavável e impermeável.
  - Toda edificação deverá conter rodapé embutido com canto arredondado.
  - Toda iluminação interna, deverá atender a mínima exigida pelos normativas vigentes (SOMA SUS, Resolução RDC nº50, NBR 5413/1992 e NBR/ISO 8995).
  - Todos os ralos onde for necessário deverão ser escamoteáveis; banheiros, DML, salas de utilidades, área de lavagem e desinfecção, lavanderia, nutrição e dietética e demais áreas.
  - Ao longo de todo perímetro externo edificável, deverá conter passeio de proteção em concreto, de no mínimo 80 cm.
  - Toda platibanda deverá conter pingadeira.
  - Toda edificação deverá ser dotada de completa sinalização de emergência, indicação de rota de fuga e porta com barra anti pânico.
  - Todos os lavatórios estarão providos de porta-papel toalha e dispensador de sabonete líquido.
  - Todas as torneiras serão de pressão no lavatórios; nas UTI, nas bancadas com pia as torneiras serão de alavanca. No centro cirúrgico e escovação, deverá ser com sensor.
  - Em todos os banheiros e vestiários PNE, deverá portar barras de apoio próximas as bacias sanitárias, lavatórios e nos chuveiros, bem como, banco articulado para banho.
  - Todos os leitos terão Chamadas de Emergência ligadas ao posto de enfermagem mais próximo.
  - Realização de demarcação de estacionamento interno para os funcionários e externo para pacientes; respeitando as cotas destinadas a idosos e portadores de necessidades especiais.
  - Será realizada completa delimitação do perímetro externo, com muro e todo calçamento externo.
  - Estacionamento e vias internas deverão ser de CBUQ.
  - Área interna restante, não edificada, deverá conter grama esmeralda.
  - Portas principais de acesso deverão portar sensor de presença e abertura automática.
  - Somente os itens básicos que estão descritos no tópico “mobiliário e equipamentos” em cada ambiente, estão inclusos e de responsabilidade da empresa vencedora. Itens como: bancadas, pias, lavatórios, torneiras, divisórias, bacias sanitárias, barras de apoio PNE, dentre outros.
  - O mobiliário informado no item “mobiliário e equipamentos” por ambiente, serve apenas para orientação, uma vez que, os móveis não estarão inclusos nos serviços contratados. Itens como: mesa de escritório, cadeiras, camas, macas, poltronas, mesa de apoio, mesa cirúrgica, geladeiras, fogões, televisão, computadores e equipamentos



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

hospitalares no geral, dentre outros.

**Siglas:**

**HF** – Água fria;  
**HQ** – Água quente;  
**HP** – Drenagem de águas pluviais;  
**HE** – Esgotos sanitários;  
**IE** – Instalações elétricas;  
**IT** – Telefonia;  
**II** – Detecção e alarme de incêndio;  
**IN** – Sonorização;  
**IR** – Relógios sincronizados;  
**IA** - Antenas coletivas de TV e FM;  
**IC** – Circuito fechado de televisão;  
**IS** – Sinalização de enfermagem;  
**IL** – Lógica;  
**FG** – Gás combustível;  
**FA** – Ar comprimido;  
**FV** – Vácuo clínico e limpeza;  
**FO** – Oxigênio medicinal;  
**FN** – Óxido nitroso;  
**GLP** – Gás liquefeito de petróleo;  
**CI** – Prevenção e combate a incêndio;  
**ACC** – Ar comprimido;  
**ACV** – Ventilação mecânica.



*Hospital Regional de Catalão.  
Secretaria Municipal de Obras.  
Município de Catalão.  
Ano 2021.*

---

Secretaria Municipal de Obras de Catalão, 04 de agosto de 2021.

Responsáveis pela Elaboração:

Leonardo Martins de Castro Teixeira.  
**CREA: 7455 D/GO.**

Stephanie Prado de Paiva.  
**CREA: 1018824561 D/GO.**

Igor Cesar Nascimento Marques.  
**CREA: 1019848030 AP-GO.**

Thaynara de Almeida Corrêa e Silva.  
**CREA: 1017528098 D/GO.**