



UPDF
WWW.UPDF.COM

ELO
CONSTRUÇÕES

OBRA:	Bancos	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE HABITACIONAL PADRÃO POPULAR (08 CASAS)			ONERADO () DESONERADO (x)
ENDEREÇO:	GOINFRA T249 - 04/2024 / SINAPI - 06/2024 - GO	24,62%	
RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO			

Orçamento Sintético - Geral

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total S/ BDI	Total C/ BDI	Peso (%)
G.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					17.503,12	21.812,39	2,35 %
G.1.1	20190	GOINFRA	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	2.050,72	0,16	0,00	323,43	403,06	0,04 %
G.1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26. AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	276,97	2,77	839,22	1.045,84	0,11 %
G.1.3	20230	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M. INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	802,08	0,00	4.010,40	4.997,76	0,54 %
G.1.4	20231	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M. INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	1.670,62	0,00	8.353,10	10.409,63	1,13 %
G.1.5	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	0,14	1.000,75	1.647,26	374,25	466,39	0,05 %
G.1.6	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	0,14	2.909,14	622,56	499,15	622,04	0,07 %
G.1.7	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m3	196,23	11,05	0,00	2.168,31	2.702,15	0,29 %
G.1.8	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1.397,15	0,67	0,00	935,26	1.165,52	0,13 %
G.2			TRANSPORTES					6.193,03	6.459,09	0,70 %
G.2.1	30101	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	143,55	25,62	8,68	4.924,77	6.137,25	0,66 %
G.2.2	30117	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	15,40	6,77	0,00	104,27	129,94	0,01 %
G.2.3	30118	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	15,40	6,77	0,00	104,27	129,94	0,01 %
G.2.4	30119	GOINFRA	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER	Un	2,00	21,78	3,08	48,72	61,86	0,01 %
G.3			SERVIÇO EM TERRA					75.420,55	93.989,09	10,16 %
G.3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	1.478,40	13,62	0,00	20.129,18	25.084,98	2,71 %
G.3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	29.568,00	1,87	0,00	55.291,37	68.904,11	7,45 %
G.4			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					26.298,00	32.772,57	3,54 %
G.4.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	100,00	0,00	82,07	8.207,00	10.227,56	1,11 %
G.4.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	700,00	0,00	21,43	15.001,00	18.694,25	2,02 %
G.4.3	250110	GOINFRA	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	200,00	0,00	15,45	3.090,00	3.850,76	0,42 %
G.5			ORÇAMENTO - 8 UNIDADES HABITACIONAIS					617.851,76	769.965,84	83,24 %
1	20000		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.634,40	2.036,79	0,22 %
1.1	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	423,96	2,45	1,41	1.634,40	2.036,79	0,22 %
2	30000		TRANSPORTES					2.068,11	2.564,82	0,28 %
2.1	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	29,68	61,52	7,83	2.058,11	2.564,82	0,28 %
3	40000		SERVIÇO EM TERRA					7.837,64	9.767,27	1,06 %
3.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	30,91	0,00	30,94	956,42	1.191,89	0,13 %
3.2	40904	GOINFRA	ATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO	m3	22,08	0,36	2,92	72,90	90,85	0,01 %
3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	101,61	13,62	0,00	1.363,49	1.724,11	0,19 %
3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	1.524,17	1,87	0,00	2.850,15	3.551,86	0,38 %
3.5	41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	101,61	0,00	24,12	2.450,86	3.054,26	0,33 %
3.6	40905	GOINFRA	APOLOAMENTO MECÂNICO	m2	338,70	0,08	0,29	123,82	154,30	0,02 %
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					223.678,25	278.423,22	30,12 %
4.1	50000		FUNDAÇÕES E SONDAgens					72.222,16	90.003,28	9,73 %
4.1.1	50301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	216,00	15,85	23,31	8.458,54	10.541,03	1,14 %
4.1.2	51027	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	12,02	134,97	24,12	1.912,04	2.382,78	0,26 %
4.1.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	210,00	20,38	42,66	13.236,69	16.496,05	1,78 %
4.1.4	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	30,75	330,13	71,41	12.348,36	15.388,53	1,66 %
4.1.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	m3	572,30	0,07	35,71	20.479,35	25.521,37	2,78 %
4.1.6	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	572,30	7,60	2,29	5.668,03	7.051,04	0,76 %
4.1.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.248,81	5,50	2,61	10.127,17	12.620,48	1,36 %
4.2	60000		ESTRUTURA					82.940,64	103.360,83	11,17 %

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

MEDICÃO 01

PERÍODO:

18/11/2024 À 16/12/2024

% EXECUT. PERÍODO	VL (R\$) PERÍODO	% EXEC ANTERIOR	% EXEC ACUMUL	VL (R\$) ACUMUL.
SERVIÇOS PRELIMINARES				
100,00%	R\$ 403,06	0,00%	100,00%	R\$ 403,06
100,00%	R\$ 1.045,84	0,00%	100,00%	R\$ 1.045,84
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
100,00%	R\$ 466,39	0,00%	100,00%	R\$ 466,39
100,00%	R\$ 622,04	0,00%	100,00%	R\$ 622,04
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
TRANSPORTES				
100,00%	R\$ 6.137,25	0,00%	100,00%	R\$ 6.137,25
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
SERVIÇO EM TERRA				
80,00%	R\$ 20.067,99	0,00%	80,00%	R\$ 20.067,99
80,00%	R\$ 55.123,28	0,00%	80,00%	R\$ 55.123,28
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS				
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
ORÇAMENTO - 8 UNIDADES HABITACIONAIS				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
TRANSPORTES				
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
SERVIÇO EM TERRA				
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
FUNDAÇÕES E SONDAgens				
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
ESTRUTURA				

EVOLUÇÃO MENSAL

Und	Quant.	BM01	BM02	BM03
SERVIÇOS PRELIMINARES				
m2	2.050,72	2.050,72		
m2	3,00	3,00		
MÊS	5,00			
MÊS	5,00			
Un	0,14	0,14		
Un	0,14	0,14		
m3	196,23			
KWH	1.397,15			
TRANSPORTES				
m3	143,55	143,55		
UNXKM	15,40			
UNXKM	15,40			
Un	2,00			
SERVIÇO EM TERRA				
m3	1.478,40	1.182,72		
m3km	29.568,00	23.654,40		
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS				
H	100,00			
H	700,00			
H	200,00			
ORÇAMENTO - 8 UNIDADES HABITACIONAIS				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
m2	423,96			
TRANSPORTES				
m3	29,68			
SERVIÇO EM TERRA				
m3	30,91			
m3	22,08			
m3	101,61			
m3km	1.524,17			
m3	101,61			
m2	338,70			
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
FUNDAÇÕES E SONDAgens				
m	216,00			
m3	12,02			
m2	210,00			
m3	30,75			
m3	572,30			
Kg	572,30			
Kg	1.248,81			
ESTRUTURA				

ELO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.884.918/0001-76

Andrea Amaral de Freitas Vieira
CREA. 1019916613D-GO

[illegible]

ELO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.884.918/0001-76

Andrea Amaral de Freitas Vieira
CREA. 1019916613D-GO

[illegible]


 Andrea Amaral de Freitas Vieira
 CREA. 1019916613D-GO

[illegible]

Andrea Amaral de Freitas Vieira
CREA. 1019916613D-GO