



ECA ENGENHARIA

216

PROPOSTA

Concorrência Eletrônica nº 012/2024.

Processo nº 2024020636.

Secretaria Municipal de Transportes.

Município de Catalão.

Ao Município de Catalão – GO

Ref: Concorrência nº 012/2024.

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao Edital em epígrafe, conforme especificação constante no Edital e seus Anexos.

Razão Social: ECA ENGENHARIA		
CNPJ: 37.895.146/0001-52		
Endereço Completo: Rua Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima.		
Cidade/Estado/CEP: Catalao - GO, 75.701-410		
Telefone: (64) 9 8442-2692		
E-mail: eca.engcivil@gmail.com		
Banco:	Ag:	Conta Bancária:
Dados do representante legal:	Nome: Carolina Assis Rodrigues	
	CPF: 022.203.101-83	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 697.648,52 (Seiscentos e noventa e sete reais seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilhas constantes em nossa proposta.

Declaramos que,

- o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra e materiais, prestação de garantia e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos nossa proposta.
- a execução será de acordo com o especificado no Edital, Projeto Básico e anexos.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

Catalão, 19 de junho de 2024

ECA ENGENHARIA
LTDA:3789514600
0152

Assinado de forma digital por
ECA ENGENHARIA
LTDA:37895146000152
Dados: 2024.06.19 16:48:59
-03'00'

Carolina Assis Rodrigues
Sócia Administradora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO									
ECA ENGENHARIA		OBRA:	Contratação de serviços para reforma e revitalização do Morrinho do São João, no município de Catalão. **						
		DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços para reforma e revitalização do Morrinho do São João, no município de Catalão. **						
		REFERÊNCIA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024						
		VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.						
			Composições						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	2,61	R\$ 34,59	R\$ 0,00	R\$ 34,59	R\$ 90,28
1.2	020144	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	63,45	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 273,47
1.3	020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	5,38	R\$ 143,94	R\$ 0,00	R\$ 143,94	R\$ 774,40
1.4	020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	GOINFRA CIVIL	m2	3.214,80	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 7.651,22
1.5	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO	GOINFRA CIVIL	m2	3,00	R\$ 2,68	R\$ 365,07	R\$ 367,75	R\$ 1.103,25
1.6	00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 0,00	R\$ 650,39	R\$ 650,39	R\$ 3.902,34
1.7	020143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m	318,40	R\$ 5,53	R\$ 0,00	R\$ 5,53	R\$ 1.760,75
1.8	020600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	GOINFRA CIVIL	m2	286,00	R\$ 15,16	R\$ 53,02	R\$ 68,18	R\$ 19.499,48
1.9	021400	CONSUMO DE ÁGUA	GOINFRA CIVIL	m3	127,88	R\$ 0,00	R\$ 10,42	R\$ 10,42	R\$ 1.332,51
1.10	021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	GOINFRA CIVIL	KWH	910,49	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 764,81
1.11	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	223,70	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88	R\$ 420,56
1.12	1218	CAIBRO 5x6 CM	GOINFRA CIVIL	m	449,00	R\$ 0,00	R\$ 15,76	R\$ 15,76	R\$ 7.076,24
2	TRANSPORTES								
2.1	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	GOINFRA CIVIL	m3	47,22	R\$ 7,76	R\$ 79,73	R\$ 87,49	R\$ 4.131,28
2.2	030106	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	270,72	R\$ 0,00	R\$ 32,76	R\$ 32,76	R\$ 8.868,79
3	SERVIÇOS EM TERRA								
3.1	040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m3	262,00	R\$ 30,63	R\$ 0,00	R\$ 30,63	R\$ 8.025,06
3.2	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	GOINFRA CIVIL	m3	262,00	R\$ 2,89	R\$ 0,50	R\$ 3,39	R\$ 888,18
4	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO								
4.1	070580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	GOINFRA CIVIL	M	2.230,00	R\$ 1,61	R\$ 2,26	R\$ 3,87	R\$ 8.630,10
4.2	070582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	GOINFRA CIVIL	M	30,00	R\$ 1,93	R\$ 5,41	R\$ 7,34	R\$ 220,20
4.3	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM	GOINFRA CIVIL	m2	1,40	R\$ 16,26	R\$ 70,09	R\$ 86,35	R\$ 120,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO									
ECA ENGENHARIA	OBRA:	Contratação de serviços para reforma e revitalização do Morrinho do São João, no município de Catalão. **			DATA :	11/06/2024	BDI :	24,65%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços para reforma e revitalização do Morrinho do São João, no município de Catalão. **			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	REFERÊNCIA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024 PROCESSO N° 2024020636			GOINFRA	T243 2024/02 COM	87,89%	50,45%	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.			GOINFRA	T238 2024/02 COM	82,44%	-	
					SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	81,63%	45,28%	
					Composições				
					PRÓPRIA				
					0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
4.4	070709	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA	GOINFRA CIVIL	Un	26,00	R\$ 31,90	R\$ 22,54	R\$ 54,44	R\$ 1.415,44
4.5	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	GOINFRA CIVIL	Un	5,00	R\$ 9,69	R\$ 10,46	R\$ 20,15	R\$ 100,75
4.6	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 32,32	R\$ 66,76	R\$ 99,08	R\$ 199,16
4.7	071196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	GOINFRA CIVIL	M	655,00	R\$ 6,46	R\$ 3,29	R\$ 9,75	R\$ 6.386,25
4.8	071380	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	GOINFRA CIVIL	Un	26,00	R\$ 9,69	R\$ 87,84	R\$ 97,53	R\$ 2.535,78
4.9	071451	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 19,39	R\$ 139,44	R\$ 158,83	R\$ 158,83
4.10	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	52,00	R\$ 13,11	R\$ 378,99	R\$ 392,10	R\$ 20.389,20
4.11	071991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	GOINFRA CIVIL	Un	27,00	R\$ 18,53	R\$ 1.234,13	R\$ 1.252,66	R\$ 33.821,82
4.12	072367	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GOINFRA CIVIL	Un	27,00	R\$ 8,07	R\$ 142,95	R\$ 151,02	R\$ 4.077,54
4.13	072170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 48,48	R\$ 79,23	R\$ 127,71	R\$ 127,71
4.14	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	R\$ 32,32	R\$ 30,59	R\$ 62,91	R\$ 377,46
4.15	072385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 0,96	R\$ 3,91	R\$ 4,87	R\$ 9,74
4.16	071122	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 4,52	R\$ 4,97	R\$ 9,49	R\$ 19,98
4.17	071252	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1"	GOINFRA CIVIL	M	3,00	R\$ 12,92	R\$ 10,43	R\$ 23,35	R\$ 70,05
4.18	071610	LUMINÁRIA TIPO ARADELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	GOINFRA CIVIL	un	7,00	R\$ 10,42	R\$ 83,91	R\$ 94,33	R\$ 660,31
4.19	00033391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 29,49	R\$ 29,49	R\$ 58,98
4.20	C4807	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	128,00	R\$ 51,38	R\$ 162,41	R\$ 213,79	R\$ 27.365,12
4.21	071698	LUMINÁRIA LED TIPO PROJETO RETANGULAR DE 80W A 100W	GOINFRA CIVIL	un	6,00	R\$ 10,42	R\$ 379,19	R\$ 389,61	R\$ 2.337,66
4.22	071610	LUMINÁRIA TIPO ARADELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	GOINFRA CIVIL	un	9,00	R\$ 10,42	R\$ 83,91	R\$ 94,33	R\$ 849,97
4.23	071537	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	GOINFRA CIVIL	un	9,00	R\$ 2,58	R\$ 8,19	R\$ 10,77	R\$ 96,93
4.24	072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 9,37	R\$ 8,88	R\$ 18,25	R\$ 36,50
5	ESQUADRIAS METÁLICAS								
5.1	180208	GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2	GOINFRA CIVIL	m2	12,69	R\$ 33,56	R\$ 178,17	R\$ 211,73	R\$ 2.686,85
									R\$ 4.653,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO									
ECA ENGENHARIA	OBRA:	Contratação de serviços para reforma e revitalização do Morrão do São João, no município de Catalão. **					DATA :	11/06/2024	BDI: 24,65%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços para reforma e revitalização do Morrão do São João, no município de Catalão. **					FONTE	VERSÃO	HORA
	REFERÊNCIA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024					GOINFRA	T243 2024/02 COM	87,89%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.					GOINFRA	T238 2024/02 COM	82,44%
							SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
							SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	81,63%
							Composições	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
5.2	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/ FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	m2	3,52	R\$ 39,67	R\$ 464,09	R\$ 503,76	R\$ 1.773,24
5.3	180380	JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J4 C/FERRAGENS	GOINFRA CIVIL	m2	0,29	R\$ 42,41	R\$ 624,57	R\$ 666,98	R\$ 193,42
6		VIDROS							R\$ 113,04
6.1	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	GOINFRA CIVIL	m2	0,55	R\$ 0,00	R\$ 205,52	R\$ 205,52	R\$ 113,04
7		REVESTIMENTO DE PAREDES							R\$ 19.960,85
7.1	201003	PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL	GOINFRA CIVIL	m2	102,50	R\$ 14,68	R\$ 180,06	R\$ 194,74	R\$ 19.960,85
8		REVESTIMENTO DE PISO							R\$ 38.852,91
8.1	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	GOINFRA CIVIL	m2	172,87	R\$ 8,95	R\$ 18,13	R\$ 27,08	R\$ 4.681,32
8.2	101816	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA. COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	M2	198,80	R\$ 20,53	R\$ 49,72	R\$ 70,25	R\$ 13.965,70
8.3	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	86,75	R\$ 12,59	R\$ 61,21	R\$ 73,80	R\$ 6.402,15
8.4	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2.5:3.5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REA/TERRO/APLOAMENTO/ATERRO INTERNO)	GOINFRA CIVIL	m2	313,65	R\$ 0,00	R\$ 44,01	R\$ 44,01	R\$ 13.803,74
9		FERRAGENS							R\$ 515,40
9.1	230105	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	R\$ 19,02	R\$ 82,98	R\$ 102,00	R\$ 306,00
9.2	230801	CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO	GOINFRA CIVIL	M	15,00	R\$ 0,00	R\$ 13,96	R\$ 13,96	R\$ 209,40
10		PINTURA							R\$ 18.074,47
10.1	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	446,65	R\$ 6,79	R\$ 3,60	R\$ 10,39	R\$ 4.640,69
10.2	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAÓS (PISOS E CIMENTADOS)	GOINFRA CIVIL	m2	371,00	R\$ 7,67	R\$ 3,31	R\$ 10,98	R\$ 4.073,58
10.3	261623	LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS	GOINFRA CIVIL	m2	10,21	R\$ 262,67	R\$ 2,93	R\$ 265,60	R\$ 2.711,78
10.4	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	GOINFRA CIVIL	m2	37,48	R\$ 12,80	R\$ 9,89	R\$ 22,69	R\$ 850,42
10.5	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	GOINFRA CIVIL	m2	79,60	R\$ 2,78	R\$ 0,56	R\$ 3,34	R\$ 265,86
10.6	261308	PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR	GOINFRA CIVIL	m2	273,26	R\$ 5,84	R\$ 5,03	R\$ 10,87	R\$ 2.970,34
10.7	140301	TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO	GOINFRA CIVIL	m2	19,49	R\$ 1,90	R\$ 6,74	R\$ 8,64	R\$ 168,39
10.8	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	19,49	R\$ 5,72	R\$ 16,03	R\$ 21,75	R\$ 423,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS		DIRETO	
OBRA:	Contratação de serviços para reforma e revitalização do Morninho do São João, no município de Catalão. **		
DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços para reforma e revitalização do Morninho do São João, no município de Catalão. **		
REFERÊNCIA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024 PROCESSO N° 2024020636		
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.		
		DATA :	11/06/2024
		FONTE	VERSÃO
		GOINFRA	T243 2024/02 COM
		GOINFRA	T238 2024/02 COM
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições	
		BDI :	24,65%
		HORA	MES
		87,89%	50,45%
		82,44%	-
		84,44%	47,48%
		81,63%	45,28%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
10.9	060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	GOINFRA CIVIL	m	69,52	R\$ 2,71	R\$ 25,62	R\$ 28,33	R\$ 1.969,50
11		DIVERSOS							R\$ 265.392,33
11.1	CP01_CE012	BANCO FLOREIRA - QUADRADA	Composições Próprias	UN	4,00	R\$ 365,13	R\$ 1.185,41	R\$ 1.550,54	R\$ 6.202,16
11.2	CP2_CE012	BANCO FLOREIRA - RETANGULAR	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 365,68	R\$ 990,57	R\$ 1.356,25	R\$ 4.068,75
11.3	CP3_CE012	DECK	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 15.848,71	R\$ 69.651,26	R\$ 85.499,97	R\$ 85.499,97
11.4	CP4_CE012	BALANÇO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.378,24	R\$ 4.601,74	R\$ 5.979,98	R\$ 5.979,98
11.5	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000.00M2	GOINFRA CIVIL	m2	3.134,54	R\$ 5,05	R\$ 14,68	R\$ 19,73	R\$ 61.844,47
11.6	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 4,75	R\$ 1.054,51	R\$ 1.059,26	R\$ 1.059,26
11.7	270213	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	GOINFRA CIVIL	m2	5,56	R\$ 12,32	R\$ 2,83	R\$ 15,15	R\$ 84,23
11.8	00010826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIAGARDENIAMOREIRA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	UN	326,00	R\$ 0,00	R\$ 81,29	R\$ 81,29	R\$ 26.500,54
11.9	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIVAROEIRA SALSA/ANGICO/PEIJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	80,00	R\$ 0,00	R\$ 123,56	R\$ 123,56	R\$ 9.884,80
11.10	270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	GOINFRA CIVIL	un	80,00	R\$ 26,39	R\$ 10,21	R\$ 36,60	R\$ 2.928,00
11.11	00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	UN	50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,39	R\$ 50,39	R\$ 3.023,40
11.12	067022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA	GOINFRA CIVIL	m2	628,10	R\$ 1,45	R\$ 0,02	R\$ 1,47	R\$ 923,31
11.13	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	GOINFRA RODOV	m	318,40	R\$ 1,21	R\$ 0,37	R\$ 1,58	R\$ 503,07
11.14	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 55,70	R\$ 1.203,50	R\$ 1.259,20	R\$ 6.296,00
11.15	CP5_CE012	RESINA PARA ÁREA DE PEDRAS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 6.408,44	R\$ 2.876,12	R\$ 9.284,56	R\$ 9.284,56
11.16	CP7_CE012	PLAQUINHAS	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 698,61	R\$ 20.811,99	R\$ 21.510,60	R\$ 21.510,60
11.17	CP06_CE012	FLOREIRA - CENTRAL	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.809,98	R\$ 4.291,95	R\$ 6.101,93	R\$ 6.101,93
11.18	270502	LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM DETERGENTE AMONÍACAL (HIDRÓXIDO DE AMÔNIO) (1:10)	GOINFRA CIVIL	m2	628,10	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ 3,20	R\$ 2.009,92
11.19	080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 6,45	R\$ 69,36	R\$ 75,81	R\$ 151,62
11.20	CP08_CE012	PLACA ENTRADA	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.698,74	R\$ 8.837,02	R\$ 11.535,76	R\$ 11.535,76

ECA ENGENHARIA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

REFERÊNCIA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

Contratação de serviços para reforma e revitalização do Moinho do São João, no município de Catalão.**

Contratação de serviços para reforma e revitalização do Moinho do São João, no município de Catalão.**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2024
PROCESSO Nº 2024020636

60 (sessenta) dias; a contar da data de sua apresentação.

DATA : 11/06/2024

BDI : 24,65%

VERSÃO

HORA

MES

GOINFRA

GOINFRA

SEINFRA

SINAPI

T243 2024.02 COM

T238 2024.02 COM

028.1 COM DESONERAÇÃO

2024/04 COM DESONERAÇÃO

87,89%

82,44%

84,44%

81,63%

90,45%

-

47,48%

45,28%

0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
12		ADMINISTRAÇÃO MENSALISTAS							R\$ 35.497,44
12.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	H	96,00	R\$ 81,24	R\$ 0,00	R\$ 81,24	R\$ 7.799,04
12.2	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	H	720,00	R\$ 38,47	R\$ 0,00	R\$ 38,47	R\$ 27.698,40
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 137.962,58
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 559.685,94
VALOR TOTAL:									R\$ 697.648,52

ECA
ENGENHARIA
LTDA:37895146
000152

Assinado de forma
digital por ECA
ENGENHARIA
LTDA:37895146000152
Dados: 2024.06.19
16:49:17 -03'00'