

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO - CMEI ANÍBAL ROSA DO NASCIMENTO AV. JOSÉ MARCELINO, N° 1050, CASTELO BRANCO TABELA 190 GONFRA - (NOVEMBRO / 2022) CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DESONERADA TABELA SINAPI - (OUTUBRO/2022) - DESONERADA TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES - (OUTUBRO / 2022) - DESONERADA SUDECAP - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - 08/22 - Desoneração SEM BDI					
TABELA PARANÁ - COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO (MARÇO / 2022) - DESONERADA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL COM BDI
GRUPO DE SERVIÇO 164: SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 19.698,08
1					
GRUPO DE SERVIÇO 165: TRANSPORTES					R\$ 3.895,95
GRUPO DE SERVIÇO 166: SERVIÇOS EM TERRA					R\$ 88,12
3					
GRUPO DE SERVIÇO 167: FUNDAÇÕES E SONDAGENS					R\$ 19.482,86
4					
4.1	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m³	2,26	154,38
4.2	51024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	m³	0,03	13,78
4.3	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (S/16") - (OBRAS CIVIS)	kg	409,80	5.799,23
4.4	52014	ACO CA 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	19,20	325,92
4.5	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) (ESTACAS)	m³	1,70	1.077,61
4.6	50901	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	kg	1,58	60,83
4.7	51009	FORMA TÁBUA PINHO P/FUNDAÇÕES U-3V - (OBRAS CIVIS)	m²	11,52	904,06
4.8	52014	ACO CA 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	19,20	325,92
4.9	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (S/16") - (OBRAS CIVIS)	kg	409,80	5.799,23
4.10	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) (BLOCOS)	m³	1,58	1.001,72
GRUPO DE SERVIÇO 168: ESTRUTURAS					R\$ 81.694,38
5					
5.1	67022	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE AGUA FRIA	m²	84,53	130,69
5.2	60191	FORMA DE TÁBUA CINTA BALDRAME U-8 VEZES	m²	49,56	1.809,49
5.3	60305	ACO CA-50A - 8,0 MM (S/16") - (OBRAS CIVIS)	kg	589,43	8.290,68
5.4	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	336,23	5.707,24
5.5	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-25 MPA	m³	14,50	8.083,54
5.6	60801	LANCAMENTO/APLICACAODEMONTAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	14,50	821,13
5.7	60209	FORMA COM COARPENDADA 12MM-VIGAS/PIRIS U-4V - (OBRAS CIVIS)	m²	220,00	18.117,00
5.8	SINAPI 101964	LATJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPEDONAL, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMO OU EPS	m²	210,00	38.325,56
GRUPO DE SERVIÇO 169: INST. ELÉTR. TELEFÔNICA/ABASTECIMENTO ESTRUTURADO					R\$ 29.532,27
6					
6.1	SINAPI 97589	LUMINÁRIA TIPO PALFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE	und	50,00	1.898,99
6.2	SINAPI 97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00	705,51
6.3	70564	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 (PRETO)	m	57,00	381,48
6.4	70564	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 (AZUL)	m	57,00	381,48
6.5	70564	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 (VERDE)	m	18,00	120,46
6.6	70565	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 (PRETO)	m	57,00	422,39
6.7	70565	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 (VERDE)	m	37,00	274,18
6.8	70565	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 (AZUL)	m	57,00	422,39
6.9	70563	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 (AZUL)	m	256,00	1.176,13
6.10	70563	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 (PRETO)	m	256,00	1.176,13
6.11	70563	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 (VERDE)	m	169,00	776,43
6.12	70570	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 (PRETO)	m	64,00	804,35
6.13	70570	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 (AZUL)	m	64,00	804,35
6.14	70570	CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 (VERDE)	m	42,00	527,85
6.15	71173	DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A	und	14,00	1.515,99
6.16	71173	DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A	und	1,00	108,28
6.17	71173	DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A	und	1,00	108,28
6.18	71173	DISJUNTOR BIPOLAR DE 25A	und	4,00	433,15
6.19	SINAPI 101899	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500A	und	1,00	2.111,98
6.20	71194	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	390,00	3.191,58
6.21	71195	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	m	12,00	96,64
6.22	71197	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM	m	40,00	843,64
6.23	DER-ES 150309	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR COM 32 DIVISÕES MODULARES EM PVC C/ BARRAMENTO	und	1,00	718,89
6.24	72430	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	und	1,00	5,72
6.25	72435	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 TOMADAS	und	8,00	44,18
6.26	72441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	und	55,00	297,03
6.27	72442	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	und	5,00	27,50
6.28	72385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	und	6,00	26,37
6.29	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	und	25,00	735,80
6.30	71321	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	m	150,00	3.674,31
6.31	70981	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL SIMPLIS 2"	und	50,00	509,29
6.32	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	und	1,00	1.065,29
6.33	71043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNE) 50A-250V / CHUVEIRO	und	4,00	56,33
6.34	71440	INTERRUPTOR SIMPLIS (I) SECADO	und	18,00	263,59
6.35	SINAPI 92025	INTERRUPTOR SIMPLIS (I) (MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A	und	5,00	317,84
6.36	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLIS (I) SECADO	und	2,00	40,37
6.37	SINAPI 92027	INTERRUPTOR SIMPLIS (I) (MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A	und	4,00	235,24
6.38	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	und	55,00	1.239,73
6.39	72575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	und	6,00	179,58
6.40	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	und	3,00	46,24
6.41	70562	CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (475 M/KG)	m	10,00	261,73
6.42	71360	HASTE REV COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M/CONECTOR	und	4,00	324,86
6.43	COMPOSIÇÃO 2	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"	und	5,00	83,11
6.44	071580	LAMPADA MISTA DE 160 W	und	8,00	286,61
GRUPO DE SERVIÇO 170: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					R\$ 88.698,54
7					
LOCAÇÃO E AGUA FRIA					R\$ 27.684,72
ESGOTO SANITÁRIO					R\$ 47.692,12
AGUA PLUVIAL					R\$ 18.226,07
7.65	COMPOSIÇÃO 1	RALO ABACAXI 100 MM 4"	und	6,00	208,12
7.66	81936	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM	und	13,00	340,55
7.67	82235	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 100 X 100 MM	und	5,00	165,49



ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÕES



5ª Medição -			
%MEDIDA	R\$MEDIO	%ACUM	R\$ACUM
12,29%	R\$ 148.714,40	48,61%	R\$ 600.299,46
0,00%	R\$ -	87,40%	R\$ 17.216,19
0,00%	R\$ -	85,00%	R\$ 3.107,56
0,04%	R\$ -	39,99%	R\$ 27,24
40,88%	R\$ 6.185,85	80,88%	R\$ 12.376,12
40,00%	R\$ 61,75	80,00%	R\$ 123,51
40,00%	R\$ 5,50	80,00%	R\$ 11,00
40,00%	R\$ 2.319,69	80,00%	R\$ 4.639,38
40,00%	R\$ 130,57	80,00%	R\$ 260,74
40,00%	R\$ 431,04	80,00%	R\$ 862,08
40,00%	R\$ 24,33	80,00%	R\$ 48,66
40,00%	R\$ 361,62	80,00%	R\$ 723,25
40,00%	R\$ 130,57	80,00%	R\$ 260,74
40,00%	R\$ 2.319,69	80,00%	R\$ 4.639,38
40,00%	R\$ 400,69	80,00%	R\$ 801,38
10,92%	R\$ 8.918,08	85,96%	R\$ 93.883,88
0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 130,69
35,00%	R\$ 633,32	80,00%	R\$ 1.447,59
20,00%	R\$ 1.659,84	80,00%	R\$ 4.639,38
20,00%	R\$ 1.141,45	80,00%	R\$ 4.565,79
20,00%	R\$ 1.616,71	80,00%	R\$ 6.466,83
20,00%	R\$ 126,23	80,00%	R\$ 496,91
20,00%	R\$ 3.743,41	80,00%	R\$ 14.972,65
0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 19.162,78
41,44%	R\$ 12.243,13	41,44%	R\$ 12.243,13
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
50,00%	R\$ 190,74	50,00%	R\$ 190,74
50,00%	R\$ 190,74	50,00%	R\$ 190,74
50,00%	R\$ 60,23	50,00%	R\$ 60,23
50,00%	R\$ 211,20	50,00%	R\$ 211,20
50,00%	R\$ 137,29	50,00%	R\$ 137,29
50,00%	R\$ 211,20	50,00%	R\$ 211,20
50,00%	R\$ 588,07	50,00%	R\$ 588,07
50,00%	R\$ 588,07	50,00%	R\$ 588,07
50,00%	R\$ 588,22	50,00%	R\$ 588,22
50,00%	R\$ 402,18	50,00%	R\$ 402,18
50,00%	R\$ 402,18	50,00%	R\$ 402,18
50,00%	R\$ 263,93	50,00%	R\$ 263,93
50,00%	R\$ 758,00	50,00%	R\$ 758,00
50,00%	R\$ 54,14	50,00%	R\$ 54,14
50,00%	R\$ 54,14	50,00%	R\$ 54,14
50,00%	R\$ 216,58	50,00%	R\$ 216,58
50,00%	R\$ 1.055,99	50,00%	R\$ 1.055,99
50,00%	R\$ 1.595,79	50,00%	R\$ 1.595,79
50,00%	R\$ 48,32	50,00%	R\$ 48,32
50,00%	R\$ 321,82	50,00%	R\$ 321,82
50,00%	R\$ 359,45	50,00%	R\$ 359,45
50,00%	R\$ 2,86	50,00%	R\$ 2,86
50,00%	R\$ 22,09	50,00%	R\$ 22,09
50,00%	R\$ 148,52	50,00%	R\$ 148,52
50,00%	R\$ 13,75	50,00%	R\$ 13,75
50,00%	R\$ 13,19	50,00%	R\$ 13,19
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
50,00%	R\$ 1.837,16	50,00%	R\$ 1.837,16
50,00%	R\$ 250,15	50,00%	R\$ 250,15
50,00%	R\$ 831,45	50,00%	R\$ 831,45
50,00%	R\$ 28,17	50,00%	R\$ 28,17
50,00%	R\$ 131,80	50,00%	R\$ 131,80
50,00%	R\$ 158,92	50,00%	R\$ 158,92
50,00%	R\$ 20,18	50,00%	R\$ 20,18
50,00%	R\$ 117,62	50,00%	R\$ 117,62
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
50,00%	R\$ 232,12	50,00%	R\$ 232,12
50,00%	R\$ 131,87	50,00%	R\$ 131,87
50,00%	R\$ 162,43	50,00%	R\$ 162,43
50,00%	R\$ 41,56	50,00%	R\$ 41,56
0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Total Executado		Saldo Total	
48,61%	R\$ 600.299,46	50,50%	R\$ 608.933,94
87,40%	R\$ 17.216,19	12,60%	R\$ 2.481,89
85,00%	R\$ 3.107,56	15,00%	R\$ 548,39
39,99%	R\$ 27,24	60,01%	R\$ 40,88
80,88%	R\$ 12.376,12	20,00%	R\$ 3.092,54
80,00%	R\$ 123,51	20,00%	R\$ 30,87
80,00%	R\$ 11,00	25,1%	R\$ 2,76
80,00%	R\$ 4.639,38	20,0%	R\$ 1.159,85
80,00%	R\$ 260,74	20,0%	R\$ 65,18
80,00%	R\$ 862,08	20,0%	R\$ 215,53
80,00%	R\$ 48,66	20,0%	R\$ 12,17
80,00%	R\$ 723,25	20,0%	R\$ 180,81
80,00%	R\$ 260,74	20,0%	R\$ 65,18
80,00%	R\$ 4.639,38	20,0%	R\$ 1.159,85
80,00%	R\$ 801,38	20,0%	R\$ 200,34
85,96%	R\$ 93.883,88	34,04%	R\$ 27.816,40
100,00%	R\$ 130,69	0,0%	R\$ -
80,00%	R\$ 1.447,59	20,0%	R\$ 361,90
80,00%	R\$ 6.639,74	20,0%	R\$ 1.659,94
80,00%	R\$ 4.565,79	20,0%	R\$ 1.141,45
80,00%	R\$ 6.466,83	20,0%	R\$ 1.616,71
80,00%	R\$ 496,91	20,0%	R\$ 124,22
80,00%	R\$ 14.972,65	20,0%	R\$ 3.743,40
50,00%	R\$ 19.162,78	50,0%	R\$ 19.162,78
41,46%	R\$ 12.243,13	58,54%	R\$ 17.289,14
0,00%	R\$ -	100,0%	R\$ 1.898,99
0,00%	R\$ -	100,0%	R\$ 705,51
50,00%	R\$ 190,74	50,0%	R\$ 190,74
50,00%	R\$ 190,74	50,0%	R\$ 190,74
50,00%	R\$ 60,23	50,0%	R\$ 60,23
50,00%	R\$ 211,20	50,0%	R\$ 211,20
50,00%	R\$ 137,09	50,0%	R\$ 137,09
50,00%	R\$ 211,20	50,0%	R\$ 211,19
50,00%	R\$ 588,07	50,0%	R\$ 588,06
50,00%	R\$ 588,07	50,0%	R\$ 588,06
50,00%	R\$ 388,22	50,0%	R\$ 388,21
50,00%	R\$ 602,18	50,0%	R\$ 602,17
50,00%	R\$ 602,18	50,0%	R\$ 602,17
50,00%	R\$ 263,93	50,0%	R\$ 263,92
50,00%	R\$ 758,78	50,0%	R\$ 757,99
50,00%	R\$ 54,14	50,0%	R\$ 54,14
50,00%	R\$ 54,14	50,0%	R\$ 54,14
50,00%	R\$ 216,18	50,0%	R\$ 216,17
50,00%	R\$ 1.055,99	50,0%	R\$ 1.055,99
50,00%	R\$ 1.595,79	50,0%	R\$ 1.595,79
50,00%	R\$ 48,32	50,0%	R\$ 48,32
50,00%	R\$ 221,82	50,0%	R\$ 221,81
50,00%	R\$ 595,45	50,0%	R\$ 595,44
50,00%	R\$ -	50,0%	R\$ 2,86
50,00%	R\$ 2,86	50,0%	R\$ 2,86
50,00%	R\$ 22,09	50,0%	R\$ 22,09
50,00%	R\$ 148,52	50,0%	R\$ 148,51
50,00%	R\$ 13,75	50,0%	R\$ 13,75
50,00%	R\$ 13,19	50,0%	R\$ 13,18
0,00%	R\$ -	100,0%	R\$ 735,80
50,00%	R\$ 1.837,16	50,0%	R\$ 1.837,15
50,00%	R\$ 250,15	50,0%	R\$ 250,14
50,00%	R\$ 832,65	50,0%	R\$ 832,64
50,00%	R\$ 20,19	50,0%	R\$ 20,18
50,00%	R\$ 133,80	50,0%	R\$ 133,79
50,00%	R\$ 158,92	50,0%	R\$ 158,92
50,00%	R\$ 20,19	50,0%	R\$ 20,18
50,00%	R\$ 117,62	50,0%	R\$ 117,62
0,00%	R\$ -	100,0%	R\$ 1.239,81
0,00%	R\$ -	100,0%	R\$ 179,58
50,00%	R\$ 232,12	50,0%	R\$ 232,12
50,00%	R\$ 131,87	50,0%	R\$ 131,86
50,00%	R\$ 161,43	50,0%	R\$ 161,42
50,00%	R\$ 41,56	50,0%	R\$ 41,55
0,00%	R\$ -	100,0%	R\$ 286,61
97,36%	R\$ 88.408,85	42,70%	R\$ 41.288,59
0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 27.886,72
80,00%	R\$ 40.638,38	18,00%	R\$ 7.083,18
80,00%	R\$ 18.381,97	20,00%	R\$ 3.946,40
80,00%	R\$ 167,29	20,0%	R\$ 41,83
80,00%	R\$ 272,44	20,0%	R\$ 68,11
80,00%	R\$ 132,39	20,0%	R\$ 33,13



UPDF

WWW.UPDF.COM

7.68	82004	LULA SIMPLES DIÂM. 100 MM	und	16,00	R\$	250,21
7.69	COMPOSIÇÃO 13	RALO ABACAXI 200 MM 8"	und	9,00	R\$	407,79
7.70	COMPOSIÇÃO 14	TE DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 200X200 MM	und	3,00	R\$	1.154,14
7.71	COMPOSIÇÃO 15	JOELHO 90° PVC 200MM	und	2,00	R\$	479,70
7.72	COMPOSIÇÃO 16	LULA SIMPLES DIÂM. 200MM	und	5,00	R\$	401,06
7.73	82332	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM	und	117,34	R\$	12.568,89
7.74	82331	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	und	37,70	R\$	2.346,81
7.75	SINAPI 89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	und	9,00	R\$	903,21
INCÊNDIO				R\$		2.692,73
GRUPO DE SERVIÇO 171: INSTALAÇÕES ESPECIAIS				R\$		11.352,13
8						
GRUPO DE SERVIÇO 172: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				R\$		39.733,53
9						
9.1	100160	ALVENARIA DE TUBO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 Furos - ARG. (1CALH+4ARM.+100KG DE CIME)	m²	606,22	R\$	30.214,89
9.2	100320	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO	m²	19,44	R\$	9.062,43
9.3	100502	ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (6 x 18 x 18)	m²	2,80	R\$	456,20
GRUPO DE SERVIÇO 174: IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$		128.041,23
10						

20,00%	R\$	50,04	80,00%	R\$	200,17
20,00%	R\$	81,56	80,00%	R\$	326,23
20,00%	R\$	230,83	80,00%	R\$	923,31
20,00%	R\$	95,94	80,00%	R\$	383,76
20,00%	R\$	80,21	80,00%	R\$	320,85
20,00%	R\$	2.513,78	80,00%	R\$	10.055,11
20,00%	R\$	469,36	80,00%	R\$	1.877,45
20,00%	R\$	180,64	80,00%	R\$	722,57
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
22,81%	R\$	9.062,43	60,83%	R\$	24.169,88
0,00%	R\$	-	50,00%	R\$	15.107,45
100,00%	R\$	9.062,43	100,00%	R\$	9.062,43
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	128.041,23

80,00%	R\$	200,17	20,00%	R\$	50,04
80,00%	R\$	326,23	20,00%	R\$	81,56
80,00%	R\$	923,31	20,00%	R\$	230,83
80,00%	R\$	383,76	20,00%	R\$	95,94
80,00%	R\$	320,85	20,00%	R\$	80,21
80,00%	R\$	10.055,11	20,00%	R\$	2.513,78
80,00%	R\$	1.877,45	20,00%	R\$	469,36
80,00%	R\$	722,57	20,00%	R\$	180,64
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	2.692,73
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	11.352,13
60,83%	R\$	24.169,88	39,17%	R\$	15.563,64
50,00%	R\$	15.107,45	50,00%	R\$	15.107,44
100,00%	R\$	9.062,43	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	456,20
100,00%	R\$	128.041,23	0,00%	R\$	0,01

WELDISOM
MARCOS DA
SILVA:02904133119

Página 3 de 3

60.20%	R\$	23.269,85	39,80%	R\$	19.347,52
100,00%	R\$	13.440,05	0,0%	R\$	-
45,00%	R\$	12.724,58	55,0%	R\$	15.552,26
45,00%	R\$	3.105,22	55,0%	R\$	3.795,26
64,85%	R\$	21.026,90	35,15%	R\$	16.817,85
0,20%	R\$	-	100,0%	R\$	6.130,41
100,00%	R\$	10.152,17	0,0%	R\$	0,00
90,00%	R\$	10.130,90	20,0%	R\$	2.532,73
80,00%	R\$	10.343,83	20,0%	R\$	2.585,96
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	5.568,67
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	10.195,18
0,50%	R\$	-	100,0%	R\$	1.610,97
3,50%	R\$	-	100,0%	R\$	2.948,57
0,20%	R\$	-	100,0%	R\$	4.288,18
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	2.665,71
9,80%	R\$	12.770,93	90,16%	R\$	116.160,15
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	25.286,47
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	454,50
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	785,37
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	5.568,24
100,00%	R\$	12.770,93	0,0%	R\$	-
0,50%	R\$	-	100,0%	R\$	1.508,00
1,00%	R\$	-	100,0%	R\$	3.257,88
45,00%	R\$	-	100,0%	R\$	6.667,73
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	1.960,61
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	70.992,06
29,85%	R\$	33.211,78	70,15%	R\$	78.058,51
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	29.170,31
80,00%	R\$	4.886,83	40,0%	R\$	3.527,88
45,00%	R\$	14.221,02	55,0%	R\$	17.381,24
60,00%	R\$	14.101,90	40,0%	R\$	9.402,60
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	18.846,48
60,33%	R\$	47.473,38	39,67%	R\$	31.219,61
80,00%	R\$	21.671,62	20,0%	R\$	5.417,90
50,00%	R\$	11.118,79	50,0%	R\$	11.118,78
30,00%	R\$	11.090,93	50,0%	R\$	11.090,91
10,00%	R\$	748,62	50,0%	R\$	748,61
50,00%	R\$	508,40	50,0%	R\$	508,39
50,00%	R\$	1.654,67	50,0%	R\$	1.654,67
50,00%	R\$	640,35	50,0%	R\$	640,34
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	6.083,04
67,00%	R\$	105.278,36	33,00%	R\$	67.309,12
61,00%	R\$	49.953,21	39,0%	R\$	31.937,33
61,00%	R\$	21.978,08	39,0%	R\$	14.051,55
61,00%	R\$	33.347,07	39,0%	R\$	21.320,24
17,19%	R\$	17.846,26	82,81%	R\$	85.959,86
40,00%	R\$	17.846,26	60,0%	R\$	26.772,43
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	6.570,64
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	34.968,65
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	387,56
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	2.458,31
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	6.727,83
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	1.084,87
22,32%	R\$	16.950,75	77,68%	R\$	58.995,91
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	3.495,52
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	5.745,74
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	945,46
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	1.527,56
100,00%	R\$	6.507,29	0,0%	R\$	-
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	20.601,13
0,00%	R\$	-	100,0%	R\$	5.028,48
0,00%	R\$	10.443,46	100,0%	R\$	16

16		0,0070%	R\$		1.000,00	R\$
		100,0000%	R\$	10.443,46		
		0,0070%	R\$		1.000,00	R\$
		0,0070%	R\$		1.000,00	R\$
		100,0000%	R\$	10.443,46		
65	100,0000%	R\$	950.298,44			
66	99,811%	R\$	950.298,44			
67						

Rafaeliane Gonçalves Purcino

Rafaeliane Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA-GO 1011759553D-GO