

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	Contratação de serviços de engenharia visando a readequação da Rua Sabino P. Silva, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	DATA :	28/05/2025	BDI :	24,67%
DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia visando a readequação da Rua Sabino P. Silva, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
REFERÊNCIA:	Concorrência Eletrônica nº 001/2025. Processo nº 2025006401	GOINFRA CIVIL	T278 2024/10 COM DESONERAÇÃO	87,89%	50,45%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	GOINFRA RODOV	T275 2024/10 COM DESONERAÇÃO	180,71%	-
		SETOP	2024/10 - Triâng. e A.Paran. COM	81,79%	45,83%
		SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
		Compensação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 17.319,40
1.1	020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	35,83	R\$ 153,31	R\$ 0,00	R\$ 153,31	R\$ 5.493,10
1.2	020126	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	GOINFRA CIVIL	m2	144,82	R\$ 8,25	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 1.194,77
1.3	020144	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO C/ TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	GOINFRA CIVIL	m2	638,21	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 4,59	R\$ 2.929,38
1.4	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	GOINFRA CIVIL	MÊS	4,00	R\$ 0,00	R\$ 1.096,82	R\$ 1.096,82	R\$ 4.387,28
1.5	020703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	GOINFRA CIVIL	m2	1.622,39	R\$ 0,10	R\$ 0,23	R\$ 0,33	R\$ 535,39
1.6	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA CIVIL	GOINFRA CIVIL	m2	3,00	R\$ 2,88	R\$ 378,77	R\$ 381,65	R\$ 1.144,95
1.7	021400	CONSUMO DE ÁGUA	GOINFRA CIVIL	m3	97,13	R\$ 0,00	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 1.067,46
1.8	021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	GOINFRA CIVIL	KWH	691,55	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 567,07
2	TRANSPORTES								R\$ 8.000,54
2.1	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	GOINFRA CIVIL	m3	48,67	R\$ 8,26	R\$ 83,36	R\$ 91,62	R\$ 4.459,15
2.2	030106	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	GOINFRA CIVIL	m3	89,19	R\$ 0,00	R\$ 37,47	R\$ 37,47	R\$ 3.341,95
2.3	030117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	GOINFRA CIVIL	UNXKM	5,00	R\$ 0,00	R\$ 11,74	R\$ 11,74	R\$ 58,70
2.4	030118	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	GOINFRA CIVIL	UNXKM	5,00	R\$ 0,00	R\$ 11,74	R\$ 11,74	R\$ 58,70
2.5	030119	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER	GOINFRA CIVIL	un	2,00	R\$ 3,24	R\$ 37,78	R\$ 41,02	R\$ 82,04
3	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS								R\$ 167.465,64
3.1	PISOS								R\$ 167.465,64
3.1.1	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	GOINFRA CIVIL	m2	452,32	R\$ 36,89	R\$ 46,85	R\$ 83,74	R\$ 37.877,28
3.1.2	270215	PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA (PLANTIO DA GRAMA INCLUSO)	GOINFRA CIVIL	m2	272,19	R\$ 9,02	R\$ 72,74	R\$ 81,76	R\$ 22.254,25
3.1.3	270230	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPa	GOINFRA CIVIL	m2	702,05	R\$ 9,26	R\$ 67,99	R\$ 77,25	R\$ 54.233,36
3.1.4	270601	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35MPa PRE-FABR.	GOINFRA CIVIL	m2	442,58	R\$ 9,25	R\$ 110,73	R\$ 119,98	R\$ 53.100,75
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 121.207,73
4.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO								R\$ 318,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

 ECA ENGENHARIA	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia visando a readequação da Rua Sabino P. Silva, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	DATA :	28/05/2025	BDI :	24,67%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia visando a readequação da Rua Sabino P. Silva, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	REFERÊNCIA:	Concorrência Eletrônica nº 001/2025. Processo nº 2025006401	GOINFRA CIVIL	T278 2024/10 COM DESONERAÇÃO	87,89%	50,45%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	GOINFRA RODOV	T275 2024/10 COM DESONERAÇÃO	180,71%	-
			SETOP	2024/10 - Triâng. e A. Paran. COM	81,79%	45,83%
			SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
4.1.1	070720	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 26,23	R\$ 292,51	R\$ 318,74	R\$ 318,74
4.2	PONTOS ELÉTRICOS								R\$ 120.357,65
4.2.1	-	LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 04 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA CIVIL E FIXAÇÃO	COMP. 04	Un	7,00	R\$ 0,00	R\$ 4.628,42	R\$ 4.628,42	R\$ 32.398,94
4.2.2	070709	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA	GOINFRA CIVIL	Un	18,00	R\$ 33,94	R\$ 24,88	R\$ 58,82	R\$ 1.058,76
4.2.3	070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	GOINFRA CIVIL	m2	0,72	R\$ 17,32	R\$ 67,93	R\$ 85,25	R\$ 61,38
4.2.4	071603	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W	GOINFRA CIVIL	un	7,00	R\$ 17,21	R\$ 888,79	R\$ 906,00	R\$ 6.342,00
4.2.5	071991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	GOINFRA CIVIL	Un	7,00	R\$ 19,79	R\$ 1.302,43	R\$ 1.322,22	R\$ 9.255,54
4.2.6	072366	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	GOINFRA CIVIL	Un	7,00	R\$ 8,60	R\$ 121,78	R\$ 130,38	R\$ 912,66
4.2.7	071380	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	GOINFRA CIVIL	Un	18,00	R\$ 10,32	R\$ 115,55	R\$ 125,87	R\$ 2.265,66
4.2.8	-	REFLETOR DE LED COM POSTE 3,00 M - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA CIVIL E FIXAÇÃO	COMP. 05	UND.	4,00	R\$ 0,00	R\$ 942,28	R\$ 942,28	R\$ 3.769,12
4.2.9	00039390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	SINAPI	UN	5,00	R\$ 0,00	R\$ 24,04	R\$ 24,04	R\$ 120,20
4.2.10	070422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	GOINFRA CIVIL	PR	2,00	R\$ 0,33	R\$ 2,81	R\$ 3,14	R\$ 6,28
4.2.11	070507	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 18,93	R\$ 44,96	R\$ 63,89	R\$ 63,89
4.2.12	071142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	R\$ 4,47	R\$ 3,86	R\$ 8,33	R\$ 33,32
4.2.13	071742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	R\$ 1,71	R\$ 2,33	R\$ 4,04	R\$ 16,16
4.2.14	070571	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	GOINFRA CIVIL	M	8,00	R\$ 2,75	R\$ 15,81	R\$ 18,56	R\$ 148,48
4.2.15	070573	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 35 MM2	GOINFRA CIVIL	M	63,10	R\$ 3,60	R\$ 31,80	R\$ 35,40	R\$ 2.233,74
4.2.16	070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	GOINFRA CIVIL	m	761,60	R\$ 2,05	R\$ 3,96	R\$ 6,01	R\$ 4.577,22
4.2.17	070589	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2	GOINFRA CIVIL	M	323,20	R\$ 5,84	R\$ 67,99	R\$ 73,83	R\$ 23.861,86
4.2.18	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	GOINFRA CIVIL	Un	5,00	R\$ 34,42	R\$ 36,27	R\$ 70,69	R\$ 353,45
4.2.19	071176	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	R\$ 30,98	R\$ 321,33	R\$ 352,31	R\$ 1.056,93
4.2.20	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 10,32	R\$ 11,22	R\$ 21,54	R\$ 43,08
4.2.21	-	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 125a - 10 kA	COTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 0,00	R\$ 99,09	R\$ 99,09	R\$ 198,18
4.2.22	071186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	R\$ 34,42	R\$ 164,18	R\$ 198,60	R\$ 1.191,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

 ECA ENGENHARIA	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia visando a readequação da Rua Sabino P. Silva, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	DATA :	28/05/2025	BDI :	24,67%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia visando a readequação da Rua Sabino P. Silva, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	REFERÊNCIA:	Concorrência Eletrônica nº 001/2025. Processo nº 2025006401	GOINFRA CIVIL	T278 2024/10 COM DESONERAÇÃO	87,89%	50,45%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	GOINFRA RODOV	T275 2024/10 COM DESONERAÇÃO	180,71%	-
			SETOP	2024/10 - Triâng. e A.Paran. COM	81,79%	45,83%
			SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
			Composições Proprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
4.2.23	071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 20,65	R\$ 111,75	R\$ 132,40	R\$ 264,80
4.2.24	ED-5444	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A,SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO	SETOP	un	2,00	R\$ 22,41	R\$ 796,70	R\$ 819,11	R\$ 1.638,22
4.2.25	071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.32MM	GOINFRA CIVIL	M	54,00	R\$ 6,88	R\$ 3,12	R\$ 10,00	R\$ 540,00
4.2.26	071196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA- DIAM. 40MM	GOINFRA CIVIL	M	51,00	R\$ 6,88	R\$ 3,16	R\$ 10,04	R\$ 512,04
4.2.27	071197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	GOINFRA CIVIL	M	116,30	R\$ 12,73	R\$ 3,27	R\$ 16,00	R\$ 1.860,80
4.2.28	071199	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA- DIAM. 75MM	GOINFRA CIVIL	M	20,90	R\$ 27,54	R\$ 7,34	R\$ 34,88	R\$ 728,99
4.2.29	ED-49298	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 100 MM (4")	SETOP	m	91,60	R\$ 35,49	R\$ 22,46	R\$ 57,95	R\$ 5.308,22
4.2.30	ED-49299	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5")	SETOP	m	170,60	R\$ 48,40	R\$ 32,92	R\$ 81,32	R\$ 13.873,19
4.2.31	ED-49300	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 150 MM (6")	SETOP	m	33,70	R\$ 58,08	R\$ 41,94	R\$ 100,02	R\$ 3.370,67
4.2.32	071204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	GOINFRA CIVIL	M	1,00	R\$ 14,45	R\$ 12,16	R\$ 26,61	R\$ 26,61
4.2.33	071380	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	GOINFRA CIVIL	Un	18,00	R\$ 10,32	R\$ 115,55	R\$ 125,87	R\$ 2.265,66
4.3	QUADROS								R\$ 531,34
4.3.1	072171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	GOINFRA CIVIL	un	2,00	R\$ 103,29	R\$ 162,38	R\$ 265,67	R\$ 531,34
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 1.084,91
5.1	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	R\$ 6,88	R\$ 61,48	R\$ 68,36	R\$ 205,08
5.2	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	GOINFRA CIVIL	M	95,68	R\$ 4,12	R\$ 3,89	R\$ 8,01	R\$ 766,40
5.3	081102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	GOINFRA CIVIL	Un	8,00	R\$ 3,09	R\$ 0,98	R\$ 4,07	R\$ 32,56
5.4	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un	9,00	R\$ 6,19	R\$ 1,00	R\$ 7,19	R\$ 64,71
5.5	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 6,53	R\$ 1,55	R\$ 8,08	R\$ 16,16
6	ESQUADRIAS METÁLICAS								R\$ 37.511,04
6.1	ED-50983	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	SETOP	m2	2,85	R\$ 160,67	R\$ 205,15	R\$ 365,82	R\$ 1.042,59
6.2	180313	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2	GOINFRA CIVIL	m2	180,68	R\$ 25,83	R\$ 176,01	R\$ 201,84	R\$ 36.468,45
7	PINTURA								R\$ 4.995,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

 ECA ENGENHARIA	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia visando a readequação da Rua Sabino P. Silva, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	DATA :	28/05/2025	BDI :	24,67%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia visando a readequação da Rua Sabino P. Silva, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	REFERÊNCIA:	Concorrência Eletrônica nº 001/2025. Processo nº 2025006401	GOINFRA CIVIL	T278 2024/10 COM DESONERAÇÃO	87,89%	50,45%
	VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	GOINFRA RODOV	T275 2024/10 COM DESONERAÇÃO	180,71%	-
			SETOP	2024/10 - Triâng. e A.Paran. COM	81,79%	45,83%
			SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
			Curtosidões Proprios	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		
7.1	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	35,46	R\$ 7,23	R\$ 3,81	R\$ 11,04	R\$ 391,48
7.2	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	GOINFRA CIVIL	m2	361,36	R\$ 3,60	R\$ 8,47	R\$ 12,07	R\$ 4.361,62
7.3	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	GOINFRA CIVIL	m2	67,73	R\$ 2,96	R\$ 0,62	R\$ 3,58	R\$ 242,47
8	DIVERSOS E LIMPEZA								R\$ 71.383,63
8.1	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRAVEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	GOINFRA CIVIL	m2	30,37	R\$ 5,37	R\$ 15,23	R\$ 20,60	R\$ 625,62
8.2	270212	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	GOINFRA CIVIL	un	19,00	R\$ 28,09	R\$ 10,41	R\$ 38,50	R\$ 731,50
8.3	00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	UN	6,00	R\$ 0,00	R\$ 53,44	R\$ 53,44	R\$ 320,64
8.4	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M	SINAPI	UN	13,00	R\$ 0,00	R\$ 131,03	R\$ 131,03	R\$ 1.703,39
8.5	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 5,05	R\$ 1.125,01	R\$ 1.130,06	R\$ 1.130,06
8.6	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	m2	209,87	R\$ 1,89	R\$ 1,90	R\$ 3,79	R\$ 795,41
8.7	-	MESA 01	COMP. 01	und.	9,00	R\$ 0,00	R\$ 1.315,44	R\$ 1.315,44	R\$ 11.838,96
8.8	-	MESA 02	COMP. 02	und.	13,00	R\$ 0,00	R\$ 989,28	R\$ 989,28	R\$ 12.860,64
8.9	-	MESA 03	COMP. 03	und.	2,00	R\$ 0,00	R\$ 2.263,46	R\$ 2.263,46	R\$ 4.526,92
8.10	41335	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06	GOINFRA RODOV	m	423,33	R\$ 3,03	R\$ 9,25	R\$ 12,28	R\$ 5.198,49
8.11	-	PÓRTICO DE ENTRADA	COTAÇÃO	UND.	1,00	R\$ 0,00	R\$ 31.652,00	R\$ 31.652,00	R\$ 31.652,00
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 17.919,60
9.1	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	H	300,00	R\$ 42,69	R\$ 0,00	R\$ 42,69	R\$ 12.807,00
9.2	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	GOINFRA CIVIL	H	60,00	R\$ 85,21	R\$ 0,00	R\$ 85,21	R\$ 5.112,60
									VALOR BDI TOTAL: R\$ 110.247,28
									VALOR ORÇAMENTO: R\$ 446.888,06
									VALOR TOTAL: R\$ 557.135,34
Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil Cento e Trinta e Cinco reais e Trinta e Quatro centavos									

ECA ENGENHARIA
 LTDA:37895146000152

Assinado de forma digital por ECA
 ENGENHARIA
 LTDA:37895146000152
 Dados: 2025.04.25 17:49:59 -03'00'