

<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MEMÓRIA CÁLCULO
1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	Área
	Conforme projeto arquitetônico - Rodapé		75,61
		<b>Total</b>	<b>75,61</b>
1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	Área
	Conforme projeto arquitetônico - Rodapé		75,61
		<b>Total</b>	<b>75,61</b>
1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	Área
	Manutenção - Cobertura		10,36
		<b>Total</b>	<b>10,36</b>
1.4	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	Área
	Manutenção - Cobertura		310,50
		<b>Total</b>	<b>310,50</b>
1.4	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	Área
	Largura		1,50
	Altura		2,00
		<b>Total</b>	<b>3,00</b>
<b>2 TRANSPORTES</b>			
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	Volume
	Demolição revestimento argamassa - Rodapé embutido		
	Demolição rodapé		
	Demolição de calha e rufo		0,41
	Demolição de cobertura		24,84
	Limpeza geral - Decorrer da obra		62,10
		<b>Total</b>	<b>87,35</b>
<b>3 COBERTURAS</b>			
3.1	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	Área
	Manutenção - Cobertura		310,50
		<b>Total</b>	<b>310,50</b>
3.2	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	0	Área
	Manutenção - Cobertura		310,50
		<b>Total</b>	<b>25,90</b>
3.3	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	und	Área
	Manutenção - Cobertura		51,80
		<b>Total</b>	<b>25,90</b>
<b>4 ESQUADRIAS DE MADEIRAS</b>			
4.1	RECUPERAÇÃO DE PORTAS 80x210	und	Quantidade
	Corte e recuperação de portas 80x210		7,00
		<b>Total</b>	<b>7,00</b>
4.2	RECUPERAÇÃO DE PORTAS 90x210	und	Quantidade
	Corte e recuperação de portas 90x210		20,00
		<b>Total</b>	<b>20,00</b>
4.3	RECUPERAÇÃO DE PORTAS 110x210	und	Quantidade
	Corte e recuperação de portas 110x210		48,00
		<b>Total</b>	<b>48,00</b>
4.4	RECUPERAÇÃO DE PORTAS 150x210 - VAI E VEM	und	Quantidade
	Corte e recuperação de portas 150x210		9,00
		<b>Total</b>	<b>9,00</b>
<b>5 REVESTIMENTO DE PISO</b>			
5.1	PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20	m2	Área
	Troca de piso em toda unidade		2218,45
		<b>Total</b>	<b>2218,45</b>
5.2	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	Área
	Calçamento e estacionamento		791,77
		<b>Total</b>	<b>791,77</b>
5.3	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	Área
	Rodapé embutido		1080,20
		<b>Total</b>	<b>1080,20</b>
<b>6 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>			
6.1	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	Horas
	Meses		2,00
	Dias		20,00

	Horas		7,00
		<b>Total</b>	<b>280,00</b>
6.2	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	Horas
	Meses		2,00
	Dias		20,00
	Horas		7,00
		<b>Total</b>	<b>280,00</b>
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>		
7.1	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	Área
	Toda área externa da edificação		4502,50
		<b>Total</b>	<b>4502,50</b>
7.2	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAOS	m2	Área
	Reparos na edificação		267,49
		<b>Total</b>	<b>267,49</b>
7.3	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	Área
	Toda área interna da edificação		2674,93
	Pintura - forro		2395,99
		<b>Total</b>	<b>5070,92</b>
7.4	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO	m2	Área
	Grade proteção - pintura 2 faces		342,38
	Janelas - pintura 2 faces		551,22
	Portão de abrir		58,05
		<b>Total</b>	<b>951,65</b>
7.5	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	M2	Área
	Calçamento e estacionamento		791,77
		<b>Total</b>	<b>791,77</b>
7.6	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO ( 120X120 CM)	un	Área
	Pintura		2,00
		<b>Total</b>	<b>2,00</b>
<b>8</b>	<b>DIVERSOS</b>		
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	Área
	Área construída		2.286,70
		<b>Total</b>	<b>2286,70</b>

---

Responsável técnico