

## RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO



**SETOR** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
**OBJETO** CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ASSOCIAÇÃO OBRAS LEME NO MUNICÍPIO DE CATALÃO  
**PROCESSO** CONVÊNIO N° 212/2025 - SERINT/GECEI-14659  
**ENDEREÇO** SEDE ASSOCIAÇÃO OBRAS LEME  
**TABELAS** TABELA GOINFRA T326 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO - DATA EMISSÃO: 05/03/2026  
 TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO - DATA EMISÃO: 13/03/2026  
**DATA** segunda-feira, 23 de março de 2026  
**BDI** 22,59%

COMP. 01		RAMPA							
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1.1	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	2,41	m2	R\$ -	R\$ 48,31	R\$ 116,43	
1.2	GOINFRA - I	0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	3,20	Kg	R\$	R\$ 13,41	R\$ 42,91	
1.3	GOINFRA	41146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	16,20	m3	R\$ 15,43	R\$ -	R\$ 249,97	
1.4	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	162,00	m³.km	R\$ 2,60	R\$ -	R\$ 421,20	
1.5	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	16,20	m3	R\$ -	R\$ 32,01	R\$ 518,56	
1.6	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	72,50	Kg	R\$ 8,02	R\$ 3,78	R\$ 855,50	
1.7	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	38,70	Kg	R\$ 8,18	R\$ 3,78	R\$ 462,85	
1.8	GOINFRA	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	3,80	m3	R\$ 447,23	R\$ 110,98	R\$ 2.121,20	
1.9	GOINFRA	60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	3,80	m3	R\$ 0,12	R\$ 63,69	R\$ 242,48	
1.10	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3)	22,70	m2	R\$ 26,48	R\$ 35,86	R\$ 1.415,12	
1.11	GOINFRA	260902	PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS	18,00	m2	R\$ 7,80	R\$ 6,57	R\$ 258,66	
1.12	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	21,60	m2	R\$ 22,54	R\$ 17,11	R\$ 856,44	
1.13	GOINFRA	180343	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE	6,00	m	R\$ 69,84	R\$ 23,60	R\$ 560,64	
1.14	GOINFRA	180344	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"	12,00	m	R\$ 111,45	R\$ 25,17	R\$ 1.639,44	
1.15	GOINFRA - I	2747	TELA SOLDADA Q138	24,00	m2	R\$	R\$ 18,41	R\$ 441,84	
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 10.203,23</b>	