



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002885

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **WASZISLEY BARBOSA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WASZISLEY BARBOSA LIMA** RNP: **1014038030** Registro: **1014038030D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190175580**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/08/2019** .. Baixada em: **08/12/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **LD - ENGENHARIA E LOCACOES LTDA ME -.. Registro CREA-GO: 22026**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAVALCANTE - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.738.772/0001-98**

Rua CRISTÁ.....

Número: **11**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **73790-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **CAVALCANTE**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)3494-1399**...

Contrato: **186/2019**..

Celebrado em: **29/07/2019**

Valor R\$: **474.095,05**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua DIVERSOS LOGRADOUROS**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **DIVERSOS SETORES**.....

CEP: **73790-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **CAVALCANTE**.....-GO

Data de Início: **16/09/2019**

Previsão término: **31/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAVALCANTE - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.738.772/0001-98**

E-Mail:

Fone: **(62....) 3494-1399**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 8.650,72 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO , 645,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.260,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 85,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 5,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 10.814,87 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 60,00 METROS;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA, SENDO SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSOS LOGRADOUROS EM DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE CAVALCANTE - GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **13/04/2020 até 01/12/2020.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026676 a 20026679, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002885

Data: 30/12/2020 Hora: 16:08:00

Código de Controle: PKXNABE



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
85454/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO

Atestamos que a empresa LD – ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME, com sede na Av. Teotônio Fernandes Graça, Quadra 03, Lote 08, centro, São João D'Aliança - GO, CEP: 73.760-000, inscrita no CNPJ Nº 11.087.767/0001-16, executou para o MUNICÍPIO DE CAVALCANTE - GO, inscrita no CNPJ nº 01.738.772/0001-98, serviços de INFRA ESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO "SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA". Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução: **Engenheiro Civil WASZISLEY BARBOSA LIMA – CREA Nº 1014038030/D-GO RNP Nº 101403803-0.**

Contrato : 0186/2019
Cidade : CAVALCANTE – GO
Obra : Execução de pavimentação asfáltica, sendo 10.814,87 m² de " Drenagem Profunda, Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica ".
Prazo : 220 dias corridos
Período de Execução : 13/04/2020 a 01/12/2020
Medição : 1ª até 5ª medição final
Valor Executado : 474.095,05

Grupo de Serviço: 1 – Serviços Preliminares

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	3,00

Grupo de Serviço: 2 - Administração Local

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00

Grupo de Serviço: 3 - Terraplanagem

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.814,87
73859/1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	8.650,72
72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	865,08

(Handwritten signature)

97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	2.595,23
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	8.650,72
73859/1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.325,37
74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.297,61
97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	11.756,33
96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	M3	1.297,61

Grupo de Serviço: 4 - Drenagem Profunda Complementar

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	M3	74,70
92213	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	37,16
92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	85,23
04	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 05/2018 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI VIGENTE E NÃO ATIVA 03.DROP.BCLB.035/01 - ALTERADO CHAPEU DA TAMPA)	UND	3,00
93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	57,27
99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 05/2018	UND	1,00

98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 05/2018	UND	1,00
2003451	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	1,00

Grupo de Serviço: 5 - Pavimentação

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 09/2017	M2	7.678,69
97807	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF 01/2018	M2	7.678,69
94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	105,00
94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	2.099,72

Grupo de Serviço: 6 - Transportes Pavimentação

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	10.400,79
97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	44.574,80
72890	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	172,78

Grupo de Serviço: 7 - Sinalização

Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
03	PLACA DE PARE	UND	4,00
02	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM 2 PLACAS COM POSTE E INSTALAÇÃO	UND	8,00
72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	312,88

Grupo de Serviço: 7 - Calçada


Código	Descrição	Unidade	Qtde. Exec.
03	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	2.519,66
02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	100,79
72947	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	39,00



Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro Civil: GUILHERME ANDRADE DA SILVA, CREA Nº 24981/D-GO RNP Nº 1013477383, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pela autoridade abaixo.

Cavalcante-GO, 08 de dezembro de 2020



JOSEMAR SARAIVA FREIRE
Prefeito Municipal

