



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA	BANCOS	ENCARGOS
TRAVESSIA - RUA DA RESISTÊNCIA	GOINFRA - T284 - DEZ/2024	ONERADO ()
ENDEREÇO	GOINFRA - T282 - DEZ/2024	DESONERADO (x)
RUA DA RESISTENCIA, BAIRRO DOS LUCAS, CATALÃO - GO	SINAPI - JAN/2025	23/04/2025

MATERIAL ASFÁLTICO

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)

MÊS	CÓDIGO	PRODUTO	CUSTO/KG	REFERENCIAL	CUSTO/T	ICMS 17,00%	BDI 19,75%	TOTAL
jan/25	40480	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	R\$ 2,7523	Centro-Oeste	R\$ 2.752,27	R\$ 467,89	R\$ 636,06	R\$ 3.856,21
jan/25	40490	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	R\$ 2,6820	Goiás	R\$ 2.682,00	R\$ 455,94	R\$ 619,82	R\$ 3.757,76
jan/25	40525	CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70	R\$ 4,0120	Goiás	R\$ 4.012,02	R\$ 682,04	R\$ 927,19	R\$ 5.621,25

CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015

FRETE ROD PAVIMENTADA = (26,939 + 0,253 X DT) * (IPAV)

IPAV = (IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km)			FRETE (R\$)
1	Índice base IPAV		270,237
2	Índice mês IPAV	jan/25	584,512
3	DT (Km)	260,00	
Valor do Frete			200,55

GUILHERME JORGE PIMENTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

SAMUEL GONÇALVES CARRILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1015865852/D-GO