



## ORÇAMENTO

<b>SETOR</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CATALÃO
<b>OBJETO</b>	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ASSOCIAÇÃO OBRAS LEME NO MUNICÍPIO DE CATALÃO
<b>PROCESSO</b>	CONVÊNIO N° 212/2025 - SERINT/GECEI-14659
<b>ENDEREÇO</b>	SEDE ASSOCIAÇÃO OBRAS LEME
<b>TABELAS</b>	TABELA GOINFRA T326 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO - DATA EMISSÃO: 05/03/2026 TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO - DATA EMISSÃO: 13/03/2026
<b>DATA</b>	23/03/2026
<b>BDI</b>	22,59%

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
<b>1</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>70000</b>	<b>INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>					
1.1	GOINFRA	70580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	100,00	m	R\$ 2,13	R\$ 2,37	R\$ 450,00
1.2	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	200,00	m	R\$ 2,35	R\$ 2,61	R\$ 992,00
1.3	GOINFRA	70565	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	10,00	m	R\$ 6,17	R\$ 3,08	R\$ 92,50
1.4	GOINFRA	70570	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	30,00	m	R\$ 9,48	R\$ 3,32	R\$ 384,00
1.5	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	29,20	m	R\$ 2,13	R\$ 8,08	R\$ 298,13
1.6	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	9,00	Un	R\$ 11,29	R\$ 14,27	R\$ 230,04
1.7	GOINFRA	71172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	1,00	Un	R\$ 13,75	R\$ 14,27	R\$ 28,02
1.8	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	13,00	Un	R\$ 14,06	R\$ 17,60	R\$ 411,58
1.9	GOINFRA	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	14,00	Un	R\$ 12,70	R\$ 15,22	R\$ 390,88
1.10	GOINFRA	72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	6,00	Un	R\$ 12,62	R\$ 13,79	R\$ 158,46
1.11	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	8,00	Un	R\$ 10,29	R\$ 13,79	R\$ 192,64
1.12	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	35,00	Un	R\$ 30,00	R\$ 15,79	R\$ 1.602,65
1.13	GOINFRA	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	1,00	Un	R\$ 106,14	R\$ 71,36	R\$ 177,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>								<b>R\$ 5.408,40</b>
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
<b>2</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>80000</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					
2.1	GOINFRA	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	2,00	Un	R\$ 512,79	R\$ 114,92	R\$ 1.255,42
2.2	GOINFRA	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	2,00	Un	R\$ 7,77	R\$ 17,23	R\$ 50,00
2.3	GOINFRA	80580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	2,00	Un	R\$ 65,54	R\$ 7,17	R\$ 145,42
2.4	GOINFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	2,00	Un	R\$ 73,43	R\$ 9,57	R\$ 166,00
2.5	GOINFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	4,00	Un	R\$ 4,09	R\$ 11,97	R\$ 64,24
2.6	GOINFRA	80671	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	1,00	Un	R\$ 17,22	R\$ 17,23	R\$ 34,45
2.7	GOINFRA	80680	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	1,00	Un	R\$ 43,84	R\$ 10,53	R\$ 54,37
2.8	GOINFRA	80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	1,00	Un	R\$ 121,69	R\$ 9,56	R\$ 131,25
2.9	GOINFRA	80805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A)	1,00	Un	R\$ 496,35	R\$ 86,32	R\$ 582,67

2.10	GOINFRA	271701	BANCADA DE GRANITINA	0,92	m2	R\$ 169,44	R\$ 163,44	R\$ 307,58
2.11	GOINFRA	81861	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	1,00	Un	R\$ 412,13	R\$ 143,55	R\$ 555,68
							<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>R\$ 3.347,08</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>3</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>100000</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>					
3.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	50,00	m2	R\$ 26,48	R\$ 35,86	R\$ 3.117,00
							<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>R\$ 3.117,00</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>4</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>170000</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRAS</b>					
4.1	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	7,00	Un	R\$ 581,10	R\$ 191,54	R\$ 5.408,48
							<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>R\$ 5.408,48</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>5</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>190000</b>	<b>VIDROS</b>					
5.1	GOINFRA	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	5,21	m2	R\$ 208,08	R\$ 0,00	R\$ 1.083,68
							<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>R\$ 1.083,68</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>6</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>200000</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>					
6.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	517,07	m2	R\$ 2,32	R\$ 4,43	R\$ 3.490,21
6.2	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	517,07	m2	R\$ 2,74	R\$ 19,22	R\$ 11.354,81
							<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>R\$ 14.845,02</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>7</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>210000</b>	<b>FORROS</b>					
7.1	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	279,47	m2	R\$ 50,08	R\$ 16,53	R\$ 18.615,50
							<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>R\$ 18.615,50</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>8</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>220000</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>					
8.1	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	279,47	m2	R\$ 95,70	R\$ 23,63	R\$ 33.349,16
8.2	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	145,42	m	R\$ 30,25	R\$ 0,00	R\$ 4.398,96
8.3	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	134,40	m2	R\$ 22,54	R\$ 17,09	R\$ 5.326,27
							<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>R\$ 43.074,38</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>9</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>250000</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>					
9.1	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1,00	mês	R\$ 0,00	R\$ 6.426,25	R\$ 6.426,25
9.2	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	0,20	mês	R\$ 0,00	R\$ 22.463,68	R\$ 4.492,74
							<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>R\$ 10.918,99</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>10</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>260000</b>	<b>PINTURA</b>					
10.1	GOINFRA	261005	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	529,44	m2	R\$ 1,13	R\$ 1,18	R\$ 1.223,00

10.2	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	529,44	m2	R\$ 4,13	R\$ 7,02	R\$ 5.903,22
10.3	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	797,55	m2	R\$ 7,50	R\$ 8,83	R\$ 13.023,99
10.4	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	1326,99	m2	R\$ 3,09	R\$ 12,11	R\$ 20.170,20
10.4	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	31,08	m2	R\$ 19,37	R\$ 8,19	R\$ 856,56
<b>TOTAL DO GRUPO</b>								<b>R\$ 41.176,98</b>
<b>ITEM</b>	<b>TABELA</b>	<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UND.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>11</b>	<b>GOINFRA</b>	<b>270000</b>	<b>DIVERSOS</b>					
11.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	279,47	m2	R\$ 1,79	R\$ 2,82	R\$ 1.288,36
11.2	GOINFRA	271714	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28= 20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	37,11	m	R\$ 9,78	R\$ 13,30	R\$ 856,50
11.3	COMPOSIÇÃO		RAMPA	1,00	Un	R\$ 10.203,23		R\$ 10.203,23
<b>TOTAL DO GRUPO</b>								<b>R\$ 12.348,09</b>

<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 159.343,60</b>
<b>BDI (22,59%)</b>	<b>R\$ 35.995,72</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 195.339,32</b>

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: