

 <p>PREFEITURA DE CATALÃO Cidade que nasce a faz.</p>	SETOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
	OBJETO	RESERVATÓRIO SANTO ANTONIO DO RIO VERDE - 500 M³
	PROCESSO	2024024917
	ENDEREÇO	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE (17°56'54" S 47°27'18" O)
	TABELAS	TABELA GOINFRA - TABELA T243 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - FEVEREIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/02/2024
	DATA	28 DE JUNHO DE 2024
BDI	24,65%	

ORÇAMENTO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1	GOINFRA	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	3,00	m2	R\$ 387,16	R\$ 2,74	R\$ 1.169,70
1.2	GOINFRA	20190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	92,16	m2	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 20,28
1.3	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	92,16	m2	R\$ 3,43	R\$ 1,41	R\$ 446,05
TOTAL DO GRUPO								R\$ 1.636,03

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
2	GOINFRA	30000	TRANSPORTES					
2.1	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	4,61	m3	R\$ 84,55	R\$ 7,83	R\$ 425,69
2.2	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	und.	R\$ 155,38	R\$ 148,13	R\$ 303,51
2.3	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	und.	R\$ 155,38	R\$ 148,13	R\$ 303,51
2.4	GOINFRA	30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	1150,50	tkm	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 747,83
TOTAL DO GRUPO								R\$ 1.780,53

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
3	GOINFRA	40000	SERVIÇO DE TERRA					
3.1	GOINFRA	41146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	5,40	m3	R\$ 19,57	R\$ 0,00	R\$ 105,68
3.2	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	92,16	m2	R\$ 0,10	R\$ 0,29	R\$ 35,94
3.3	GOINFRA	41007	ESPALHAMENTO MECANICO	92,16	m2	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 32,26
TOTAL DO GRUPO								R\$ 173,88

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
4	GOINFRA	50000	FUNDAÇÕES E SONDAGEM					
4.1	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	240,00	m	R\$ 31,85	R\$ 33,55	R\$ 15.696,00
4.2	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	226,47	kg	R\$ 10,78	R\$ 2,28	R\$ 2.957,65
4.3	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	2198,41	kg	R\$ 7,89	R\$ 2,60	R\$ 23.061,34
4.4	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	684,72	kg	R\$ 7,57	R\$ 2,60	R\$ 6.963,62
4.6	GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	27,65	m3	R\$ 440,94	R\$ 71,31	R\$ 14.162,69
4.7	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	27,65	m3	R\$ 0,10	R\$ 35,71	R\$ 990,07
4.10	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	11,52	m2	R\$ 28,36	R\$ 42,43	R\$ 815,50
4.11	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 /ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	131,10	Kg	R\$ 16,61	R\$ 0,00	R\$ 2.177,57
TOTAL DO GRUPO								R\$ 66.824,45

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
5	GOINFRA	60000	ESTRUTURA					
5.1	GOINFRA	60470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	1,84	m3	R\$ 185,03	R\$ 24,12	R\$ 385,51
TOTAL DO GRUPO								R\$ 385,51

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
7	GOINFRA	80000	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA					
7.1		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DE 500 M³ COM ALTURA DE 11,30 M	1,00	UND.	R\$	331.500,00	R\$ 331.500,00
TOTAL DO GRUPO								R\$ 331.500,00

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
19	GOINFRA	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					
19.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	40,00	H	R\$ -	R\$ 80,29	R\$ 3.211,60
TOTAL DO GRUPO								R\$ 3.211,60

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
21	GOINFRA	270000	DIVERSOS					
21.2	GOINFRA	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	1,00	Un	R\$ 1.092,93	R\$ 4,82	R\$ 1.097,75
TOTAL DO GRUPO								R\$ 1.097,75

CUSTO TOTAL								R\$ 406.609,74
BDI (16,11%)								R\$ 53.404,65
BDI (24,65%)								R\$ 18.514,55
VALOR TOTAL COM BDI								R\$ 478.528,94

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO