



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (ADMINISTRAÇÃO: 2025/2028)

LOCAL: CATALÃO - AV. PRESIDENTE MÉDICI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A LINHA FÉRREA E A PONTE DO CÓRREGO TAQUARA

TIPO DE SERVIÇO : TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

DADOS DA OBRA

GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS RODOVIARIAS - T318 - OUTUBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO - ANP DEZ/2025

DADOS DA OBRA

AV. PRESIDENTE MÉDICI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A LINHA FÉRREA E A PONTE DO CÓRREGO TAQUARA

Remoção de Cerca	Cerca de Vedação (m)	Remoção Alambrado (m)	Instalação Alambrado (m)	Retirada de Poste (unidade)	Área Limpeza (m ²)
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.754,96
Área Subleito (m ²)	Área Sub Base (m ²)	Área Base (m ²)	Área Pavimentação (m ²)	Volume CBUQ (m ³)	Demolição CBUQ (m ³)
4.754,96	6.196,23	5.845,50	4.676,40	140,29	1214,40
Espessura de Limpeza (m)	DT Limpeza (Km)	Área de Esquina (m ²)	Espessura de Sub Base (m)	Empolamento de Subleito (%)	Empolamento de Base (%)
0,10	14,70	0,00	0,18	1,25	1,25
Espessura da Base (m)	DT Corte/Aterro p/ Greide Sub Leito (Km)	DT Cascalho e Argila (Km)	Espessura do Asfalto (m)	Largura da Valeta (m)	Valeta de Proteção de Corte
0,16	0,29	12,60	0,03	0,60	1.129,10
Densidade do CBUQ (T/m ³)	DT CBUQ (Km)	DT do Agregado (Km)	Porcentagem do Agregado (%)	Densidade do Agregado (T/m ³)	Remoção meio fio sem sarjeta - MFU02 (m)
2,40	37,70	27,40	0,948	1,40	320,00
Taxa de Aplicação EAI (L/m ²)	Taxa de Aplicação RR2C (L/m ²)	Porcentagem de CAP no CBUQ (%)	Volume Corte (m ³)	Volume Sub base (m ³)	Volume Base (m ³)
1,00	0,50	0,052	100,21	1115,32	935,28
Tubos 1000mm (quant.)	Boca BSTC	Caixa de ligação (und)	Volume Aterro	DT Produto Betuminoso (km)	Volume indenização argila (m ³)
76,00	7,00	1,00	3.186,91	286	3086,70

Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes