



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - UBSF MARIA CAROLINA DE MESQUITA NETTO
Rua 96 esq. com Rua 103, nº 850, Bairro Castelo Branco, Catalão - GO
333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO / ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) - FEVEREIRO/2026
SETOP-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026
MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO		UNID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES			TOTAL
1.1	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	ÁREA	3,00
		Placa de obra	m²	3,00	3,00
1.2	20168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	und	UNIDADE	6,00
		Interruptor e tomadas	und	6,00	6,00
1.3	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	ÁREA	288,24
		Demolição de todo o piso cerâmico da UBS	m²	288,24	288,24
1.4	20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	und	UNIDADE	6,00
		Remoção de todos os vasos dos banheiros	und	6,00	6,00
1.5	20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	und	UNIDADE	6,00
		Remoção de todas as pias dos banheiros	und	6,00	6,00
1.6	20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/ TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	und	UNIDADE	12,00
		Torneiras (Consultório 3 e 4, Banheiros, Vacinação, Consultório odontológico, Coordenação)	und	12,00	12,00
1.7	20167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	und	UNIDADE	62,00
		Remoção de todas as luminárias internas da ubs	und	42,00	42,00
		Remoção de todas as arandelas externas da ubs	und	20,00	20,00
1.8	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	ÁREA	3,36
		Portais das portas dos banheiros dos fundos	m²	3,36	3,36
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES					
2	30000	TRANSPORTES			TOTAL
2.1	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	VOLUME	20,18
		Resíduos de demolição	m³	20,18	20,18
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO					
3	70000	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			TOTAL
3.1	70924	CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 01 SAÍDA 3/4" (TIPO B OU E) SEM TAMPA	und	UNIDADE	10,00
			und	10,00	27,00
3.2	70555	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2	m	METROS	50,00
			m	50,00	258,81
3.3	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	METROS	100,00
			m	100,00	523,66
3.4	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	METROS	20,00
			m	20	274,14
3.5	72397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...	und	UNIDADE	5,00

			und	5,00	4,00
3.6	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	und	UNIDADE	5,00
			und	5,00	3,00
3.7	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	und	UNIDADE	15,00
			und	15,00	3,00
3.8	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 35-A	und	UNIDADE	3,00
			und	3,00	5,00
3.9	71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	und	UNIDADE	1,00
			und	1,00	1,00
3.10	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	und	UNIDADE	2,00
			und	2,00	5,00
3.11	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	METROS	60,00
			m	60,00	4,00
3.12	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m²	ÁREA	1,00
			m²	1,00	1,00
3.13	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	und	UNIDADE	1,00
				1,00	1,00
3.14	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	und	UNIDADE	7,00
		Corredores; Sobre as portas de saída; Gerador de energia	und	7,00	3,00
3.15	71610	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	und	UNIDADE	20,00
			und	20,00	20,00
3.16	71648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	und	UNIDADE	42,00
			und	42,00	42,00
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
4	80000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			TOTAL
4.1	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	und	UNIDADE	2,00
		Banheiro dos funcionários	und	2,00	2,00
4.2	80590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	und	UNIDADE	11,00
		Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios 3,4 e Odonto	und	11,00	11,00
4.3	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	und	UNIDADE	12,00
		Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios 3,4 e Odonto, Vacinação	und	12,00	12,00
4.4	80556	LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	und	UNIDADE	11,00
		Pias	und	11,00	11,00
4.5	80555	LIGAÇÃO FLEXIVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	und	UNIDADE	6,00
		Vasos sanitários	und	6,00	1,00
4.6	80561	SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	und	UNIDADE	11,00
		Pias	und	11,00	11,00
4.7	81131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	und	UNIDADE	1,00
			und	1,00	1,00
4.8	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	und	UNIDADE	6,00
		Vasos sanitários	und	6,00	6,00
4.9	80742	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	und	UNIDADE	18,00
		Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios e Odonto, Vacinação, Prevenção e Triagem	und	18,00	18,00
4.10	80533	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M	und	UNIDADE	6,00
		Banheiros	und	6,00	6,00
4.11	80734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	und	UNIDADE	18,00
		Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios e Odonto, Vacinação, Prevenção e Triagem	und	18,00	18,00
4.12	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	cj	UNIDADE	6,00
		Banheiros	cj	6,00	6,00
4.13	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	und	UNIDADE	12,00
		Ares-condicionados	und	12,00	12,00
ESGOTO SANITÁRIO					TOTAL

4.14	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	und	UNIDADE		3,00
		Banheiro	und	3,00		1,00
4.15	82004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	und	UNIDADE		3,00
		Banheiro	und	3,00		3,00
4.16	80504	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	und	UNIDADE		6,00
		Banheiro	und	6,00		6,00
4.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	und	UNIDADE		6,00
		Banheiro	und	6,00		6,00
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIA E DIVISÓRIA						
5	100000	ALVENARIA E DIVISÓRIA				TOTAL
5.1	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m²	ÁREA		2,52
		PAREDE SALA DE REUNIÃO	m²	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	2,52
		Parede	m²	1,20	2,10	2,52
5.2	ED-49583	PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS	m	COMPRIMENTO (M)		53,63
		Corredores	m	53,63		53,63
5.3	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	und	UNIDADE		11,00
		Ares-condicionados	und	11,00		11,00
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO						
6	120000	IMPERMEABILIZAÇÃO				TOTAL
6.1	121105	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)	m²	ÁREA		99,00
		Paredes externas e internas das salas	m²	99,00		99,00
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURA						
7	160000	COBERTURAS				TOTAL
7.1	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	COMPRIMENTO (M)		25,00
		Calha	m	25,00		25,00
7.2	160971	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m²	ÁREA		30,00
		Reparo cobertura	m²	30,00		30,00
7.3	160911	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	6,36
		Cobertura porta dos fundos	m²	1,65	1,20	1,98
		Cobertura porta dos frente	m²	3,65	1,20	4,38
7.4	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	kg	QUILOGRAMA		30,00
		Cobertura porta dos fundos	kg	30,00		30,00
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS DE MADEIRA						
8	170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA				TOTAL
8.1	170015	PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA)	jg	JOGO		2,00
		Portas madeira 0,80x2,10	jg	2,00		2,00
8.2	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	und	UNIDADE		2,00
		Acesso dos funcionários	und	2,00		2,00
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS METÁLICAS						
9	180000	ESQUADRIAS METÁLICAS				TOTAL
9.1	180344	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"	m	COMPRIMENTO (M)		35,00
		Reparo nos corrimãos externos	m	35,00		35,00
9.2	180490	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS	m²	LARGURA	ALTURA	8,82
		Portas dos resíduos - 6 unidades	m²	0,70	2,10	8,82
9.3	180311	GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	m²	LARGURA	ALTURA	4,41

		Portas externas dos resíduos - 3 unidades	m²	0,70	2,10	4,41
9.4	100710	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_10/2025	und	UNIDADE		6,00
		Portas do acesso dos funcionários	und	6,00		6,00
9.5	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	und	UNIDADE		16,00
		Portas de madeira	und	16,00		16,00
9.6	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	und	UNIDADE		6,00
		Portas de madeira	und	6,00		6,00
9.7	100703	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_10/2025	und	UNIDADE		2,00
		Portas do acesso dos funcionários	und	2,00		2,00
GRUPO DE SERVIÇO: 181 - VIDRO						
10	190000	VIDRO				TOTAL
10.1	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m²	ÁREA		2,50
		Reparo vidro	m²	2,50		2,50
10.2	ED-7066	FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA	und	UNIDADE		2,00
		Portas do acesso dos funcionários	und	2,00		2,00
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS						
11	200000	REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS				TOTAL
11.1	200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	m	COMPRIMENTO (M)		30,00
		Embutir eletrodutos e tomadas	m	30,00		30,00
11.2	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m²	ÁREA		101,52
		Reparo nas paredes e fechamento de vão	m²	101,52		101,52
11.3	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m²	ÁREA		99,00
		Reparo nas paredes e fechamento de vão	m²	99,00		99,00
11.4	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	ÁREA		288,24
		Piso interno	m²	288,24		288,24
11.5	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	PERÍMETRO		301,96
		Piso interno	m	301,96		301,96
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA						
12	260000	PINTURA				TOTAL
12.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	ÁREA		850,40
		Paredes internas				
		Almoxarifado	m²	17,78		17,78
		Consultório 1	m²	31,38		31,38
		Consultório 2	m²	31,38		31,38
		Consultório 3	m²	31,37		31,37
		Consultório 4	m²	31,37		31,37
		Consultório Odontológico	m²	49,03		49,03
		Coordenação	m²	34,44		34,44
		Copa	m²	7,11		7,11
		Corredor	m²	56,74		56,74
		Corredor direito	m²	55,04		55,04
		Corredor esquerdo	m²	53,71		53,71

		Cozinha	m²	21,73	21,73
		D.M.L	m²	25,76	25,76
		Gerador de energia	m²	31,55	31,55
		Prevenção	m²	37,06	37,06
		Procedimento	m²	31,38	31,38
		Recepção	m²	57,29	57,29
		Res. Comum	m²	14,46	14,46
		Res. Contaminado	m²	14,46	14,46
		Res. Reciclável	m²	14,46	14,46
		Sala de esterilização	m²	42,98	42,98
		Sala de reunião	m²	35,78	35,78
		Sala de utilidades	m²	27,24	27,24
		Triagem	m²	29,54	29,54
		Vacinação	m²	48,45	48,45
		W.C FEM	m²	9,46	9,46
		W.C MAS	m²	9,45	9,45
12.2	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	ÁREA	1173,18
		Paredes internas		ÁREA	850,40
		Almoxarifado	m²	17,78	17,78
		Consultório 1	m²	31,38	31,38
		Consultório 2	m²	31,38	31,38
		Consultório 3	m²	31,37	31,37
		Consultório 4	m²	31,37	31,37
		Consultório Odontológico	m²	49,03	49,03
		Coordenação	m²	34,44	34,44
		Copa	m²	7,11	7,11
		Corredor	m²	56,74	56,74
		Corredor direito	m²	55,04	55,04
		Corredor esquerdo	m²	53,71	53,71
		Cozinha	m²	21,73	21,73
		D.M.L	m²	25,76	25,76
		Gerador de energia	m²	31,55	31,55
		Prevenção	m²	37,06	37,06
		Procedimento	m²	31,38	31,38
		Recepção	m²	57,29	57,29
		Res. Comum	m²	14,46	14,46
		Res. Contaminado	m²	14,46	14,46
		Res. Reciclável	m²	14,46	14,46
		Sala de esterilização	m²	42,98	42,98
		Sala de reunião	m²	35,78	35,78
		Sala de utilidades	m²	27,24	27,24
		Triagem	m²	29,54	29,54
		Vacinação	m²	48,45	48,45
		W.C FEM	m²	9,46	9,46

		W.C MAS	m²	9,45	9,45
		Forro		ÁREA	322,78
		Almoxarifado	m²	3,23	3,23
		Banh. Fem	m²	3,90	3,90
		Banh. Masc	m²	4,66	4,66
		Consultório 1	m²	9,32	9,32
		Consultório 2	m²	9,32	9,32
		Consultório 3	m²	9,31	9,31
		Consultório 4	m²	9,31	9,31
		Consultório Odontológico	m²	20,53	20,53
		Coordenação	m²	11,90	11,90
		Copa	m²	7,28	7,28
		Corredor	m²	19,97	19,97
		Corredor direito	m²	16,90	16,90
		Corredor esquerdo	m²	19,90	19,90
		Cozinha	m²	4,42	4,42
		D.M.L	m²	4,66	4,66
		Gerador de energia	m²	8,00	8,00
		Parada Ambulância	m²	21,00	21,00
		Prevenção	m²	14,32	14,32
		Procedimento	m²	9,32	9,32
		Recepção	m²	37,00	37,00
		Res. Comum	m²	2,00	2,00
		Res. Contaminado	m²	2,00	2,00
		Res. Reciclável	m²	2,00	2,00
		Sala de esterilização	m²	9,46	9,46
		Sala de reunião	m²	14,14	14,14
		Sala de utilidades	m²	6,21	6,21
		Triagem	m²	7,85	7,85
		Vacinação	m²	20,18	20,18
		W.C FEM	m²	2,80	2,80
		W.C MAS	m²	2,80	2,80
		W.C 1	m²	3,23	3,23
		W.C 2	m²	5,86	5,86
12.3	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	ÁREA	918,75
		Paredes externas	m²	452,98	452,98
		Muro	m²	465,77	465,77
12.4	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m²	ÁREA	156,28
		Portas metálicas, Portão, Grades e Corrimãos	m²	156,28	156,28
12.5	261001	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	ÁREA	156,28
		Portas metálicas, Portão, Grades e Corrimãos	m²	156,28	156,28
12.6	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	ÁREA	43,47
		Portas madeira	m²	43,47	43,47
12.7	261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m²	ÁREA	43,47

		Portas madeira	m²	43,47	43,47
12.8	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	ÁREA	512,33
		Calçadas e passeios	m²	512,33	512,33
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO					
13	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS			TOTAL
13.1	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mês	MÊS	1,50
		22 dias - 3h (Período de 4 meses)	mês	1,50	1,50
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS					
14	270000	DIVERSOS			TOTAL
14.1	270806	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	und	UNIDADE	1,00
		Paredes externas+muro	und	1,00	1,00
14.2	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	ÁREA	359,80
		Área total	m²	359,80	359,80
14.3	271852	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	m	COMPRIMENTO (M)	3,00
		Letreiro da fachada	m	3,00	3,00
14.4	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	ÁREA	2,64
		Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios 3,4 e Odonto	m²	2,64	2,64
14.5	14057	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT	und	UNIDADE	11,00
		Ares-condicionados	und	11,00	11,00
Elaborado por: LORRANNY PEREIRA DA SILVA CREA: 1021148571D-GO					