



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA SOCIAL

336 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T336 - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI JUNHO/2026 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO: SERVIÇOS EM TERRA								R\$ 4.074,54
1	SERVIÇOS EM TERRA							
1.1	GOINFRA	40103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	m³	58,73	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 3.758,58
1.2	GOINFRA	40904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m³	58,73	R\$ 0,61	R\$ 4,77	R\$ 315,96
GRUPO DE SERVIÇO: FUNDAÇÕES E SONDAGEM								R\$ 27.346,29
2	FUNDAÇÕES E SONDAGEM							
2.1	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	18,85	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 1.206,37
2.2	GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	18,85	R\$ 487,93	R\$ 116,12	R\$ 11.386,07
2.3	GOINFRA	52005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	277,65	R\$ 7,55	R\$ 3,88	R\$ 3.173,54
2.4	GOINFRA	60314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	83,00	R\$ 8,88	R\$ 3,38	R\$ 1.017,58
2.5	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	7,56	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 484,00
2.6	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	42,86	R\$ 29,25	R\$ 63,02	R\$ 3.954,64
2.7	GOINFRA	60303	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	kg	133,90	R\$ 7,74	R\$ 3,88	R\$ 1.555,95
2.8	GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	7,56	R\$ 487,93	R\$ 116,12	R\$ 4.568,13
GRUPO DE SERVIÇO: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 62.158,02
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
3.1	GOINFRA	81041	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	und	50,00	R\$ 14,52	R\$ 4,42	R\$ 947,00
3.2	GOINFRA	81042	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	und	100,00	R\$ 22,24	R\$ 4,42	R\$ 2.666,00
3.3	GOINFRA	81043	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	und	50,00	R\$ 27,49	R\$ 6,87	R\$ 1.718,00
3.4	GOINFRA	81888	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	und	50,00	R\$ 69,69	R\$ 13,75	R\$ 4.172,00
3.5	GOINFRA	81860	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	und	50,00	R\$ 244,48	R\$ 147,39	R\$ 19.593,50
3.6	GOINFRA	81537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	und	100,00	R\$ 4,30	R\$ 8,84	R\$ 1.314,00
3.7	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	1450,00	R\$ 3,66	R\$ 5,89	R\$ 13.847,50
3.8	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	100,00	R\$ -	R\$ 28,22	R\$ 2.822,00
3.9	GOINFRA	81538	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	und	50,00	R\$ 8,34	R\$ 8,84	R\$ 859,00
3.10	GOINFRA	81403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	und	50,00	R\$ 3,92	R\$ 9,33	R\$ 662,50
3.11	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	61,00	R\$ 7,68	R\$ 6,33	R\$ 854,61
3.12	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	50,00	R\$ 2,50	R\$ 8,84	R\$ 567,00
3.13	GOINFRA	81405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	und	50,00	R\$ -	R\$ 41,39	R\$ 2.069,50
3.14	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	23,50	R\$ 11,12	R\$ 14,73	R\$ 607,48
3.15	GOINFRA	81324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm	und	50,00	R\$ 15,09	R\$ 10,95	R\$ 1.302,00
3.16	GOINFRA	81540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	und	50,00	R\$ 4,84	R\$ 13,75	R\$ 929,50
3.17	SINAPI	105145	LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	und	50,00	R\$ -	R\$ 58,47	R\$ 2.923,50
3.18	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	74,50	R\$ 17,39	R\$ 13,75	R\$ 2.319,93

3.19	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	50,00	R\$ -	R\$ 13,62	R\$ 681,00
3.20	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	und	50,00	R\$ 15,09	R\$ 10,95	R\$ 1.302,00
GRUPO DE SERVIÇO:ADMINISTRAÇÃO-MENSALISTAS								R\$ 4.127,53
4	ADMINISTRAÇÃO-MENSALISTAS							
4.1	GOINFRA	2501013	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mês	0,63	R\$ 6.604,05	R\$ 4.127,53	
GRUPO DE SERVIÇO: DIVERSOS								R\$ 19.000,00
5	DIVERSOS							
5.1	GOINFRA	COMPOSIÇÃO	POSTES COM CRUZETAS	und	50,00	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 19.000,00
TOTAIS								
							TOTAL :	R\$ 116.706,37
							BDI (23,83%)	R\$ 27.811,13
							TOTAL COM BDI	R\$ 144.517,50
ANDRESSA KEROLAINE R. S. SILVA ENGENHEIRA CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CREA: 1020617870D-GO								