

CATALÃO 17/04/2023

ITEM	CODIGO	DESCRICOES	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	BDI	TOTAL COM BDI
<b>GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1	GOINFRA	20000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	GOINFRA	40001	16062,48	m2	R\$ -	R\$ 0,22	26,55%	R\$ 4.471,96
1.2	GOINFRA	40005	4176,24	m3	R\$ -	R\$ 2,10	26,55%	R\$ 11.098,58
1.3	GOINFRA	40006	38839,08	m3xkm	R\$ -	R\$ 2,17	26,55%	R\$ 106.657,35
1.4	GOINFRA	20212	18,00	m²	R\$ 250,44	R\$ 54,12	24,04%	R\$ 6.937,57
1.5	GOINFRA	20302	1,00	und.	R\$ 1.601,54	R\$ 587,30	24,04%	R\$ 2.769,98
1.6	GOINFRA	20701	2805,88	m²	R\$ 3,56	R\$ 1,31	24,04%	R\$ 17.292,60
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 149.228,03</b>
<b>GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES</b>								
2	GOINFRA	30000	<b>TRANSPORTES</b>					
2.1	GOINFRA	30105	135,24	m3	R\$ 81,78	R\$ 7,01	24,04%	R\$ 14.895,11
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 14.895,11</b>
<b>GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA</b>								
3	GOINFRA	40000	<b>SERVICO EM TERRA</b>					
3.2	GOINFRA	40902	1568,90	m3	R\$ -	R\$ 18,33	24,04%	R\$ 35.671,43
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 35.671,43</b>
<b>GRUPO DE SERVIÇO: 167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS</b>								
4	GOINFRA	50000	<b>FUNDAÇÕES E SONDAGENS</b>					
4.1	GOINFRA	50302	1082,00	m	R\$ 32,95	R\$ 30,28	24,04%	R\$ 84.861,79
4.2	GOINFRA	50901	33,62	m3	R\$ -	R\$ 35,03	24,04%	R\$ 1.460,61
4.3	GOINFRA	50902	59,40	m2	R\$ -	R\$ 4,31	24,04%	R\$ 317,56
4.4	GOINFRA	51009	123,45	m2	R\$ 31,87	R\$ 39,69	24,04%	R\$ 10.957,80
4.5	GOINFRA	51036	133,01	m3	R\$ 584,82	R\$ -	24,04%	R\$ 96.487,82
4.6	GOINFRA	51060	133,01	m3	R\$ 0,10	R\$ 32,62	24,04%	R\$ 5.398,38
4.7	GOINFRA	52003	295,70	Kg	R\$ 10,23	R\$ 2,44	24,04%	R\$ 4.647,18
4.8	GOINFRA	52004	545,60	Kg	R\$ 10,07	R\$ 2,44	24,04%	R\$ 8.466,30
4.9	GOINFRA	52005	2896,81	Kg	R\$ 9,63	R\$ 2,44	24,04%	R\$ 43.369,89
4.10	GOINFRA	52006	238,10	Kg	R\$ 9,49	R\$ 3,06	24,04%	R\$ 3.706,51
4.11	GOINFRA	52014	756,09	Kg	R\$ 13,68	R\$ 2,14	24,04%	R\$ 14.836,88
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 274.510,71</b>
<b>GRUPO DE SERVIÇO: 168- ESTRUTURA</b>								
5	GOINFRA	60000	<b>ESTRUTURA</b>					
5.1	GOINFRA	60010	2,30	m3	R\$ 2.290,55	R\$ 611,06	24,04%	R\$ 8.266,54
5.2	GOINFRA	60203	811,18	m2	R\$ 59,24	R\$ 35,50	24,04%	R\$ 95.326,22
5.3	GOINFRA	60303	71,10	Kg	R\$ 10,23	R\$ 2,44	24,04%	R\$ 1.117,40
5.4	GOINFRA	60304	2077,50	Kg	R\$ 10,07	R\$ 2,44	24,04%	R\$ 32.237,41
5.5	GOINFRA	60305	3108,00	Kg	R\$ 9,63	R\$ 2,44	24,04%	R\$ 46.531,82
5.6	GOINFRA	60306	2543,50	Kg	R\$ 9,49	R\$ 3,06	24,04%	R\$ 39.594,72
5.7	GOINFRA	60314	2200,67	Kg	R\$ 13,68	R\$ 2,00	24,04%	R\$ 42.801,87
5.8	GOINFRA	51036	118,57	m3	R\$ 584,82	R\$ -	24,04%	R\$ 86.011,95
5.9	GOINFRA	60800	118,57	m3	R\$ 0,10	R\$ 42,24	24,04%	R\$ 6.227,12
5.10	GOINFRA	61101	1029,59	m2	R\$ 105,14	R\$ 16,33	24,04%	R\$ 155.129,47
5.11	GOINFRA	61102	223,41	m2	R\$ 116,64	R\$ 18,14	24,04%	R\$ 37.349,93
5.12	SINAPI	103675	7,81	m³	R\$ 681,87	R\$ 35,61	24,04%	R\$ 6.950,60
5.13	SINAPI	92486	47,06	m²	R\$ 22,58	R\$ 129,32	24,04%	R\$ 8.866,89
5.14	SINAPI	101792	7,81	m³	R\$ 3,05	R\$ 12,65	24,04%	R\$ 152,09
5.15	SINAPI	103183	1,86	m³	R\$ 715,24	R\$ 60,11	24,04%	R\$ 1.788,84
5.16	SINAPI	101971	16,41	m²	R\$ 127,42	R\$ 21,36	24,04%	R\$ 3.028,41
5.17	SINAPI	21141	2075,30	m2	R\$ 11,92	R\$ -	24,04%	R\$ 30.684,49
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 602.065,78</b>
<b>GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>								
6	GOINFRA	70000	<b>INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>					
6.1	GOINFRA	70204	3,00	und.	R\$ 3,13	R\$ 7,63	24,04%	R\$ 40,04
6.2	GOINFRA	70393	456,00	und.	R\$ 0,41	R\$ 0,61	24,04%	R\$ 576,93
6.3	GOINFRA	70233	1,00	und.	R\$ 57,40	R\$ 19,84	24,04%	R\$ 95,81
6.4	GOINFRA	70251	3100,00	und.	R\$ 0,08	R\$ -	24,04%	R\$ 307,62
6.5	GOINFRA	70252	411,00	und.	R\$ 0,13	R\$ -	24,04%	R\$ 66,27
6.6	GOINFRA	70503	3,00	und.	R\$ 8,30	R\$ 3,36	24,04%	R\$ 43,39
6.7	SINAPI	34602	705,50	m	R\$ 3,89	R\$ -	24,04%	R\$ 3.404,15
6.8	GOINFRA	70563	4491,55	m	R\$ 2,47	R\$ 1,68	24,04%	R\$ 23.120,97
6.9	GOINFRA	70564	3179,85	m	R\$ 4,14	R\$ 1,83	24,04%	R\$ 23.547,39
6.10	GOINFRA	70570	52,40	m	R\$ 9,04	R\$ 2,14	24,04%	R\$ 726,67
6.11	GOINFRA	70571	183,15	m	R\$ 14,59	R\$ 2,44	24,04%	R\$ 3.868,86
6.12	GOINFRA	70572	654,20	m	R\$ 19,32	R\$ 2,60	24,04%	R\$ 17.787,42
6.13	SINAPI	41480	2,00	m	R\$ 44,98	R\$ -	24,04%	R\$ 111,59
6.14	GOINFRA	70717	8,00	und.	R\$ 297,15	R\$ 414,51	24,04%	R\$ 7.061,94
6.15	GOINFRA	70645	2,00	und.	R\$ 28,56	R\$ 21,37	24,04%	R\$ 123,87
6.16	GOINFRA	70646	15,00	und.	R\$ 47,67	R\$ 38,16	24,04%	R\$ 1.596,95









24.10	Composição 3		GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	103,37	m	R\$	749,13	24,04%	R\$	96.051,86
24.11	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	80,72	m	R\$	240,63	R\$ 223,33	24,04%	R\$ 46.454,04
24.12	COTAÇÃO	COT14	POÇO ARTESIANO DE 80 METROS COM BOMBA INSTALDA E FILTRO COM CARVÃO ATIVADO	1,00	und.	R\$	35.404,00		24,04%	R\$ 43.915,12
<b>TOTAL R\$ 452.152,10</b>										
<b>GRUPO DE SERVIÇO: 100002 - PAVIMENTAÇÃO</b>										
25	GOINFRA - T198	100002	PAVIMENTAÇÃO							
25.1	GOINFRA - T198	40046	ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A400M)	20011,79	m3	R\$	10,82	26,55%	R\$	274.015,64
25.2	GOINFRA - T198	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	634,54	m3	R\$	4,03	26,55%	R\$	3.236,13
25.3	GOINFRA - T198	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	7968,88	m3	R\$	4,80	26,55%	R\$	48.406,13
25.4	GOINFRA - T198	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	15825,44	m2	R\$	2,13	26,55%	R\$	42.657,71
25.5	GOINFRA - T198	40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	13392,58	m2	R\$	0,34	26,55%	R\$	5.762,43
25.6	GOINFRA - T198	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	13392,58	m2	R\$	0,29	26,55%	R\$	4.915,01
25.7	GOINFRA - T198	40316	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	2413,67	m3	R\$	9,12	26,55%	R\$	27.857,01
25.8	GOINFRA - T198	40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	21055,57	m3km	R\$	2,39	26,55%	R\$	63.683,53
25.9	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	2278,74	m3	R\$	24,45	26,55%	R\$	70.507,50
25.10	GOINFRA - T198	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	12765,01	m2	R\$	0,43	26,55%	R\$	6.946,27
25.11	GOINFRA - T198	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	12765,01	m2	R\$	0,44	26,55%	R\$	7.107,81
25.12	GOINFRA - T198	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	16,58	t	R\$	3.297,48	17,27%	R\$	54.679,71
25.13	GOINFRA - T198	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	5,11	t	R\$	3.759,88	17,27%	R\$	19.204,06
25.14	GOINFRA - T198	40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	50,55	t	R\$	3.866,80	17,27%	R\$	195.460,62
25.15	GOINFRA - T198	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	72,24	t	R\$	187,91	26,55%	R\$	17.178,07
25.16	GOINFRA - T198	44204	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	382,95	m3	R\$	394,04	26,55%	R\$	190.961,68
25.17	GOINFRA - T198	44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	32634,68	tkm	R\$	2,09	26,55%	R\$	86.315,31
25.18	GOINFRA - T198	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	4168,83	m³km	R\$	1,17	26,55%	R\$	6.172,52
25.19	GOINFRA - T198	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMETO / CAL / FILLER - CBUQ	5385,17	Tkm	R\$	0,66	26,55%	R\$	4.497,86
<b>TOTAL R\$ 1.129.564,99</b>										
<b>GRUPO DE SERVIÇO: 100004 - DRENAGEM</b>										
26	GOINFRA - T198	100004	DRENAGEM							
26.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	231,80	m	R\$	-	R\$ 4,74	24,04%	R\$ 1.362,87
26.2	GOINFRA RODOV	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	862,45	m³	R\$	10,30	26,55%	R\$	11.241,73
26.3	GOINFRA RODOV	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATORIA	796,91	m³	R\$	10,00	26,55%	R\$	10.084,90
26.4	GOINFRA RODOV	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	65,54	m³	R\$	1,32	26,55%	R\$	109,48
26.5	SINAPI	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.	508,44	m²	R\$	7,31	R\$ 21,21	24,04%	R\$ 17.986,68
26.6	SINAPI	101575	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	565,59	m²	R\$	6,68	R\$ 13,83	24,04%	R\$ 14.388,95
26.7	GOINFRA RODOV	41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04	240,63	m	R\$	101,81	26,55%	R\$	31.002,90
26.8	GOINFRA RODOV	44455	MEIO FIO COM SARIETA - MFU02	822,50	m	R\$	24,55	26,55%	R\$	25.553,45
26.9	GOINFRA RODOV	44450	MEIO FIO SEM SARIETA - MFU01	706,50	m	R\$	7,63	26,55%	R\$	6.821,80
26.10	GOINFRA RODOV	45480	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	6,00	und.	R\$	1.796,98	26,55%	R\$	13.644,47
26.11	GOINFRA RODOV	45485	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	8,51	m	R\$	775,10	26,55%	R\$	8.347,37
26.12	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M	9,00	und.	R\$	809,77	R\$ 32,72	24,04%	R\$ 9.405,22
26.13	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	195,80	m	R\$	219,23	R\$ 30,60	24,04%	R\$ 60.676,29
26.14	GOINFRA RODOV	41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	2,00	und.	R\$	589,45	26,55%	R\$	1.491,90
26.15	GOINFRA RODOV	41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	36,00	m	R\$	308,95	26,55%	R\$	14.075,14
26.16	GOINFRA RODOV	41373	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)	5,00	und.	R\$	1.036,12	26,55%	R\$	6.556,05
<b>TOTAL R\$ 232.749,20</b>										
<b>GRUPO DE SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
27	Composição 1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	12,00	mes	R\$	47.008,37		26,55%	R\$ 713.869,11
<b>TOTAL R\$ 713.869,11</b>										
<b>GRUPO DE SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS</b>										
28	Composição 2		CANTEIRO DE OBRAS	1,00	und.	R\$	75.328,72		26,55%	R\$ 95.328,49
<b>TOTAL R\$ 95.328,49</b>										
<b>GRUPO DE SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
29	Composição 6		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	und.	R\$	68.074,02		26,55%	R\$ 86.147,67
<b>TOTAL R\$ 86.147,67</b>										
<b>TOTAL COM BDI R\$ 7.515.475,57</b>										