



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**

OBRA CENTRO DO FOLCLORE ENDEREÇO R. José de Souza, 174 - São Francisco, Catalão - GO, 75701-460	Bancos	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	GOINFRA - T. C. OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO SINAPI/GO - C/ DESONERAÇÃO - 04/2026	22,54%	ONERADO () DESONERADO (x)
			Data 18/05/2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.788,86	3,44 %
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	R\$ 389,30	R\$ 4,24	R\$ 1.180,62	0,42 %
1.2	20100	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	742,58	R\$ 0,00	R\$ 5,03	R\$ 3.735,18	1,31 %
1.3	20102	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/ SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	292,21	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 1.306,18	0,46 %
1.4	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	87,66	R\$ 0,00	R\$ 23,28	R\$ 2.040,79	0,72 %
1.5	20134	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	21,76	R\$ 0,00	R\$ 3,35	R\$ 72,89	0,03 %
1.6	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	146,28	R\$ 0,00	R\$ 6,74	R\$ 985,94	0,35 %
1.7	20164	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 83,00	0,03 %
1.8	20166	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	416,40	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 345,61	0,12 %
1.9	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	15,00	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 26,25	0,01 %
1.10	20111	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	0,99	R\$ 0,00	R\$ 12,53	R\$ 12,40	0,00 %
2			TRANSPORTES					R\$ 15.396,89	5,42 %
2.1	30104	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	132,86	R\$ 100,50	R\$ 0,00	R\$ 13.352,87	4,70 %



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**

OBRA
CENTRO DO FOLCLORE
ENDEREÇO

R. José de Souza, 174 - São Francisco, Catalão - GO, 75701-460

Bancos

**GOINFRA - T. C. OBRAS CIVIS - T333 -
FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI/GO - C/ DESONERAÇÃO - 04/2026**

B.D.I.

22,54%

ENCARGOS SOCIAIS

ONERADO () DESONERADO (x)

Data

18/05/2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
2.2	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	18,13	R\$ 100,50	R\$ 12,23	R\$ 2.044,02	0,72 %
3			FECHAMENTOS					R\$ 7.986,16	2,81 %
3.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+ 100KG DE CI/M3)	m2	37,95	R\$ 27,09	R\$ 37,05	R\$ 2.434,11	0,86 %
3.2	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	62,65	R\$ 88,62		R\$ 5.552,04	1,95 %
4			COBERTURA					R\$ 137.839,42	48,50 %
4.1	160966	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	1065,83	R\$ 59,04	R\$ 7,76	R\$ 71.197,69	25,05 %
4.2	160909	GOINFRA	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65MM COM ACESSÓRIOS	m2	99,94	R\$ 137,47	R\$ 16,93	R\$ 15.430,12	5,43 %
4.3	160600	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	62,77	R\$ 46,28	R\$ 73,58	R\$ 7.523,31	2,65 %
4.4	160603	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	62,77	R\$ 52,29	R\$ 60,50	R\$ 7.079,55	2,49 %
4.5	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	150,00	R\$ 16,44	R\$ 25,50	R\$ 6.291,00	2,21 %
4.6	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	25,00	R\$ 5,00	R\$ 11,27	R\$ 406,75	0,14 %
4.7	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	25,00	R\$ 7,90	R\$ 22,06	R\$ 749,00	0,26 %
4.8	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1000,00	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19.100,00	6,72 %
4.9	21	GOINFRA - MO	SERRALHEIRO	Hr	80,00	R\$ 27,31		R\$ 2.184,80	0,77 %
4.10	140201	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/ FERRAGENS	m2	40,00	R\$ 75,04	R\$ 48,40	R\$ 4.937,60	1,74 %
4.11	140202	GOINFRA	GRADEADO CAIBROS/RIPAS	m2	40,00	R\$ 56,08	R\$ 17,41	R\$ 2.939,60	1,03 %



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**

OBRA
CENTRO DO FOLCLORE
ENDEREÇO

R. José de Souza, 174 - São Francisco, Catalão - GO, 75701-460

Bancos

**GOINFRA - T. C. OBRAS CIVIS - T333 -
FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI/GO - C/ DESONERAÇÃO - 04/2026**

B.D.I.

22,54%

ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO () DESONERADO (x)

Data

18/05/2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
5			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					R\$ 36.318,04	12,78 %
5.1			PAREDE					R\$ 8.516,16	3,00 %
5.1.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	37,95	R\$ 2,36	R\$ 4,58	R\$ 263,37	0,09 %
5.1.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	162,65	R\$ 2,73	R\$ 19,84	R\$ 3.671,01	1,29 %
5.1.3	261304	GOINFRA	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	212,71	R\$ 6,71	R\$ 14,83	R\$ 4.581,77	1,61 %
5.2			TETO					R\$ 27.801,88	9,78 %
5.2.1	210498	GOINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	226,13	R\$ 50,35	R\$ 17,05	R\$ 15.241,16	5,36 %
5.2.2	210499	GOINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 M	m2	132,19	R\$ 60,19	R\$ 17,05	R\$ 10.210,36	3,59 %
5.2.3	210506	GOINFRA	TABICA PARA FORRO DE GESSO	m	46,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 1.012,00	0,36 %
5.2.4	210515	GOINFRA	GESSO CORRIDO EM TETO	m2	57,49	R\$ 5,70	R\$ 17,58	R\$ 1.338,37	0,47 %
6			ESQUADRIAS					R\$ 637,28	0,22 %
6.1	170112	GOINFRA	FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210	Un	2,00	R\$ 293,97	R\$ 24,67	R\$ 637,28	0,22 %
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 11.835,23	4,16 %
7.1	71649	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	Un	14,00	R\$ 107,45	R\$ 17,42	R\$ 1.748,18	0,62 %
7.2	71647	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	Un	12,00	R\$ 30,00	R\$ 16,17	R\$ 554,04	0,19 %
7.3	70580	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	m	360,00	R\$ 2,45	R\$ 2,43	R\$ 1.756,80	0,62 %
7.4	70563	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	260,00	R\$ 2,80	R\$ 2,68	R\$ 1.424,80	0,50 %
7.5	70583	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	m	72,00	R\$ 6,47	R\$ 3,16	R\$ 693,36	0,24 %
7.6	71193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	m	280,00	R\$ 1,96	R\$ 8,27	R\$ 2.864,40	1,01 %



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**

OBRA CENTRO DO FOLCLORE ENDEREÇO R. José de Souza, 174 - São Francisco, Catalão - GO, 75701-460	Bancos	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	GOINFRA - T. C. OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO SINAPI/GO - C/ DESONERAÇÃO - 04/2026	22,54%	ONERADO () DESONERADO (x)
			Data 18/05/2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
7.7	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	180,00	R\$ 2,18	R\$ 8,27	R\$ 1.881,00	0,66 %
7.8	14900	ORSE	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	m	30,00	R\$ 7,78		R\$ 233,40	0,08 %
7.9	14501	ORSE	Fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte	m	30,00	R\$ 11,98		R\$ 359,40	0,13 %
7.10	10347	ORSE	Fonte de alimentação 15w (24V)	Un	1,00	R\$ 319,85		R\$ 319,85	0,11 %
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 164,00	0,06 %
8.1	82302	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	1,00	R\$ 9,95	R\$ 14,71	R\$ 24,66	0,01 %
8.2	82230	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 5,36	R\$ 14,22	R\$ 78,32	0,03 %
8.3	82002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	2,00	R\$ 2,23	R\$ 6,86	R\$ 18,18	0,01 %
8.4	81970	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	R\$ 7,20	R\$ 14,22	R\$ 42,84	0,02 %
9			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					R\$ 15.074,57	5,30 %
9.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	Mês	0,35	R\$ 0,00	R\$ 24.203,49	R\$ 8.471,22	2,98 %
9.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	Mês	1,00	R\$ 0,00	R\$ 6.603,35	R\$ 6.603,35	2,32 %
10			PINTURA					R\$ 40.918,98	14,40 %
10.1	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	3,78	R\$ 6,86	R\$ 18,95	R\$ 97,56	0,03 %
10.2	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	2162,25	R\$ 4,12	R\$ 7,19	R\$ 24.455,09	8,60 %
10.3	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	620,43	R\$ 5,74	R\$ 9,98	R\$ 9.753,18	3,43 %
10.4	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	429,98	R\$ 2,96	R\$ 12,42	R\$ 6.613,15	2,33 %
11			DIVERSOS E LIMPEZA					R\$ 8.267,01	2,91 %
11.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1116,00	R\$ 1,80	R\$ 2,95	R\$ 5.301,00	1,87 %
11.2	270806	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	Un	1,00	R\$ 933,59	R\$ 6,82	R\$ 940,41	0,33 %
11.3	60104	GOINFRA	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	mxmes	40,00	R\$ 31,00	R\$ 4,14	R\$ 1.405,60	0,49 %



**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO**

OBRA CENTRO DO FOLCLORE	Bancos	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
ENDEREÇO	GOINFRA - T. C. OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO SINAPI/GO - C/ DESONERAÇÃO - 04/2026	22,54%	ONERADO () DESONERADO (x)
R. José de Souza, 174 - São Francisco, Catalão - GO, 75701-460			Data 18/05/2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
11.4	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	500,00	R\$ 1,24		R\$ 620,00	0,22 %
TOTAL								R\$ 284.226,44	100,00 %
BDI (22,54%)								64.064,64	
TOTAL COM BDI								348.291,08	