

QUANTITATIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL			
ESTACA	DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO(M)	UNIDADE
E:5	DESCIDA ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	10	2
E:10	DESCIDA ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	12	2
E:15	DESCIDA ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	10	2
E:20	DESCIDA ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	10	2
E:25	DESCIDA ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	10	2
E:29	DESCIDA ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR	18	2
TOTAL:		70	12

QUANTITATIVO DE DRENAGEM				
ESTACA	DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO(M)	DIÂMETRO(M)	UNIDADE
11,00+6,00	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	10,00	1,00	1
12,00+6,00	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	20,00	1,00	1
25,00+10,00	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	10,00	1,00	1
TOTAL:		40,00		3

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL			
DESCRIÇÃO	TRECHO	DISTÂNCIA(M)	
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - LADO DIREITO	E:2 A E:29+4,55	544,55	
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - LADO ESQUERDO	E:0 A E:29+4,55	584,55	
TOTAL:		1.129,10	

QUANTITATIVO DA DRENAGEM SUPERFICIAL	
DESCRIÇÃO	UNIDADE
DISSIPADOR DE ENERGIA APLICADO A SAÍDA DE BUEIRO/DESCIDA DÁGUA DE ATERRO (DEB-02)	16,00
ENTRADA PARA DESCIDA DÁGUA - EDA 01	12,00
CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP	1,00

QUANTITATIVO DA DRENAGEM - EXTENSÃO DA REDE EXISTENTE		
DESCRIÇÃO	DIÂMETRO(M)	DISTÂNCIA(M)
REDE DE DRENAGEM	1	36,00
TOTAL:		36,00

QUANTITATIVOS PARA DEMOLIÇÃO		
DESCRIÇÃO	TRECHO	DISTÂNCIA(M)
MEIO FIO LADO ESQUERDO	E:0 A E:8	160,00
MEIO FIO LADO DIREITO	E:0 A E:8	160,00
TOTAL:		320,00

QUANTITATIVOS PARA DEMOLIÇÃO				
DESCRIÇÃO	TRECHO	LARGURA(M)	DISTÂNCIA(M)	ÁREA(M2)
CBUQ	E:0 A E:8	7,59	160,00	1.214,40
TOTAL:				1.214,40

QUANTITATIVOS PARA RETIRADA DE POSTE		
DESCRIÇÃO	TRECHO	UNIDADE
RETIRADA DE POSTE - LADO DIREITO	ESTACA:02	1,00
TOTAL A SER RETIRADADO:		1,00

TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA (M)	ÁREA (M2)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
E:0 A E:29+4,55	PAVIMENTO	584,55	4.676,40	8,00	0,03	140,29
E:0 A E:29+4,55	BASE	584,55	5.845,50	10,00	0,16	935,28
E:0 A E:29+4,55	SUB-BASE	584,55	6.196,23	10,60	0,18	1.115,32

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI				
TRECHO	CAMADA	DISTÂNCIA (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
E:8 A E:29+4,55	SUB-LEITO	424,55	11,20	4.754,96

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI				
TRECHO	DESCRIÇÃO	DISTÂNCIA (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
E:8 A E:29+4,55	LIMPEZA	424,55	11,20	4.754,96

QUANTITATIVOS DE TERRAPLANAGEM - AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI		
TRECHO	CORTE (M3)	ATERRO (M3)
E:0+0 A E:29+4,55	100,213	3.186,910



Conteúdo: **Quantitativos**
Título: **Concepção em Planta**

Local: **Avenida Presidente Médici, Trecho Compreendido Entre a Linha Férrea e a Ponte do Córrego Taquara.**

Proprietário:
Prefeitura Municipal

Cidade:
Catalão - GO

Bairro:
Centro

Desenho:
Frederico

Escalas:
1/1125

Folha:
10/18

Data:
Abril/2026

Assinaturas:

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Catalão

Resp. Técnico:
Frederico Rodrigues Tonaco
CREA: 1019573300 D-GO

observação e outros:

Aprovação: