

			MUNICÍPIO DE CATALÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES							
			OBRA			Bancos		B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS	
			PONTE CORREGO RIBEIRÃO OUVIDOR			GOINFRA - T330- ABRIL/2025 GOINFRA - T336 - ABRIL/2026 SINAPI GO- 04/2026 COTAÇÃO DE MERCADO		30,99%	ONERADO () DESONERADO (x)	
			ENDEREÇO						Data	
			CORRÉGO RIBEIRÃO OUVIDOR - MUNICÍPIO DE CATALÃO					27/07/2026		
Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.271,67	0,55 %	
1.1	GOINFRA - CIVIL	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	R\$ 419,39	R\$ 4,50	R\$ 1.271,67	0,55 %	
2			TRANSPORTES					R\$ 39.800,98	17,15 %	
2.1	GOINFRA - CIVIL	30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	tkm	647,15	R\$ 0,80	R\$ -	R\$ 517,72	0,22 %	
2.2	GOINFRA - CIVIL	30112	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	un	1,00	R\$ 116,75	R\$ 120,98	R\$ 237,73	0,10 %	
2.3	GOINFRA - CIVIL	30113	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	un	1,00	R\$ 116,75	R\$ 120,98	R\$ 237,73	0,10 %	
2.4	GOINFRA - ROD	40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	h	11,50	R\$ 375,00		R\$ 4.312,50	1,86 %	
2.5	GOINFRA - ROD	45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	Km	70,00	R\$ 6,79		R\$ 475,30	0,20 %	
2.6	GOINFRA - ROD	45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	42.000,00	R\$ 0,81		R\$ 34.020,00	14,66 %	
3			PONTE PRÉ MOLDADA					R\$ 163.984,92	70,65 %	
3.1			ESTACAS					R\$ 13.564,49		
3.1.1	SINAPI -GO	101105	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	m3	9,05	R\$ 1.357,46		R\$ 12.282,30	5,29 %	
3.1.2	SINAPI - GO	101113	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	m3	1,18	R\$ 1.090,30		R\$ 1.282,19	0,55 %	
3.2			TRANVERSINA, ALA E CAPA DE CONCRETO ARMADO					R\$ 30.316,04		
3.2.1	GOINFRA - ROD	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m2	40,32	R\$ 172,87		R\$ 6.970,12	3,00 %	
3.2.2	GOINFRA - ROD	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	545,00	R\$ 12,71		R\$ 6.926,95	2,98 %	

			MUNICÍPIO DE CATALÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES							
			OBRA			Bancos		B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS	
			PONTE CORREGO RIBEIRÃO OUVIDOR			GOINFRA - T330- ABRIL/2025 GOINFRA - T336 - ABRIL/2026 SINAPI GO- 04/2026 COTAÇÃO DE MERCADO		30,99%	ONERADO () DESONERADO (x)	
			ENDEREÇO						Data	
			CORRÉGO RIBEIRÃO OUVIDOR - MUNICÍPIO DE CATALÃO					27/07/2026		
Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)	
3.2.3	GOINFRA - ROD	45143	CONCRETO USINADO FCK=30 MPA	m3	26,82	R\$	612,10	R\$ 16.418,97	7,07 %	
3.3			PONTE					R\$ 120.104,39		
3.3.1	COTAÇÃO		VIGA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO 14.00M	Und.	5,00	R\$	23.340,00	R\$ 116.700,00	50,28 %	
3.3.2	GOINFRA - ROD	45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m3	10,30	R\$	105,41	R\$ 1.086,14	0,47 %	
3.3.3	GOINFRA - ROD	45235	NEOPRENE	Kg	37,50	R\$	61,82	R\$ 2.318,25	1,00 %	
4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 25.054,70	10,79 %	
4.1	GOINFRA - ROD	-	ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO / CIVIL (ENG. JÚNIOR)	MÊS	0,50	R\$	22.068,20	R\$ 11.034,10	4,75 %	
4.2	GOINFRA - ROD	-	ENCARREGADO GERAL	MÊS	1,00	R\$	9.946,20	R\$ 9.946,20	4,29 %	
4.3	GOINFRA - ROD	-	VIGIA	MÊS	1,00	R\$	4.074,40	R\$ 4.074,40	1,76 %	
5			DIVERSOS					R\$ 1.988,22	0,86 %	
5.1	GOINFRA-CIVIL	270811	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA	Un	1,00	R\$ 313,07	R\$ 589,14	R\$ 902,21	0,39 %	
5.2	GOINFRA - CIVIL	270806	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	Un	1,00	R\$ 901,18	R\$ 6,83	R\$ 908,01	0,39 %	
5.3	GOINFRA - ROD	45245	LIMPEZA GERAL	m2	40,00	R\$	4,45	R\$ 178,00	0,08 %	
TOTAL								R\$ 232.100,49	100,00 %	
BDI (30,99%)								71.927,94		
TOTAL COM BDI								304.028,44		

	MUNICÍPIO DE CATALÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES			
	OBRA	Bancos	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	PONTE CORREGO RIBEIRÃO OUVIDOR	GOINFRA - T330- ABRIL/2025 GOINFRA - T336 - ABRIL/2026 SINAPI GO- 04/2026 COTAÇÃO DE MERCADO	30,99%	ONERADO () DESONERADO (x)
	ENDEREÇO			Data
	CORRÉGO RIBEIRÃO OUVIDOR - MUNICÍPIO DE CATALÃO			27/07/2026

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
------	--------	-------	-----------	-----	--------	-------------------	----------------------	-------	----------

BRUNO AUGUSTO EVANGELISTA
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES